

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dei Lavori Pubblici

Prezzario Regionale dei lavori pubblici

Voci finite: Analisi dei prezzi
Volume 7

Anno: 2008



Indice Voci finite



Indice

D.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI	1
D.0008.0001 - Casseri per getti in calcestruzzo	1
D.0008.0002 - Ferro per cemento armato	18
D.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI	28
D.0010.0001 - Impianti telefonici	29
D.0010.0002 - Impianti citofonici	43
D.0010.0003 - Impianti TV	80
D.0010.0004 - Apparecchi per impianti telefonici, citofonici e TV	84
D.0010.0005 - Impianti di riscaldamento	90
D.0010.0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal fuoco	187
D.0010.0007 - Impianti idrici	297
D.0010.0008 - Ascensori e montacarichi	384
D.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI	416
D.0011.0001 - Strutture prefabbricate in cemento armato	417
D.0011.0002 - Muri di sostegno prefabbricati	475



Voci finite, analisi



D.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI

D.0008.0001 - Casseri per getti in calcestruzzo

Codice:	D.0008.0001.0001
Descrizione:	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
Unità di misura:	<i>m</i> ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0001.0003	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSEGACIRCOLARE elettrica a banco	ora	0,0286	€3,10	€0,09
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0143	€34,39	€0,49
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2286	€25,82	€5,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3429	€21,97	€7,53
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0286	€26,41	€0,75
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	0,1000	€0,01	€0,00
B.0012.0001.0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	<i>m</i> ³	0,0030	€270,14	€0,81
B.0012.0001.0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie	<i>m</i> ³	0,0004	€200,94	€0,07
B.0010.0004.0001	CHIODI (punte piane), misure varie	kg	0,1000	€1,65	€0,16
B.0010.0004.0003	FILO COTTO NERO diametro 3 mm	kg	0,0500	€1,60	€0,08
B.0011.0001.0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno	kg	0,0200	€5,96	€0,12

Sommano euro	16,01
Spese generali 15% euro	2,40
Sommano euro	18,42
Utile d'impresa 10% euro	1,84
Totale euro	20,25



Codice:	D.0008.0001.0002
Descrizione:	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per SCALE RETTE, AGGETTI, MURATURE CURVE, PENSILINE ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0001.0003	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSEGA CIRCOLARE elettrica a banco	ora	0,0400	€3,10	€0,12
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0280	€34,39	€0,96
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3200	€25,82	€8,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4800	€21,97	€10,55
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0800	€26,41	€2,11
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	0,5200	€0,01	€0,01
B.0012.0001.0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	m^3	0,0035	€270,14	€0,95
B.0012.0001.0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie	m^3	0,0028	€200,94	€0,55
B.0010.0004.0001	CHIODI (punte piane), misure varie	kg	0,1500	€1,65	€0,25
B.0010.0004.0003	FILO COTTO NERO diametro 3 mm	kg	0,1200	€1,60	€0,19
B.0011.0001.0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno	kg	0,0500	€5,96	€0,30

Sommano euro	24,25
Spese generali 15% euro	3,64
Sommano euro	27,89
Utile d'impresa 10% euro	2,79
Totale euro	30,68

Codice:	D.0008.0001.0003
Descrizione:	CASSEFORME in legname o metalliche per getti di calcestruzzo semplice o armato, PER OPERE IN FONDAZIONE, quali plinti, travi rovesce, fondazioni continue, plattée, etc..Comprese armature di sostegno, chioderie, collegamenti, sfridi e disarmanti; compreso altresì il disarmo, la pulitura e il riaccatastamento; da valutare per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0001.0003	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSEGA CIRCOLARE elettrica a banco	ora	0,0278	€3,10	€0,09
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2222	€25,82	€5,74
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0278	€26,41	€0,73

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	0,1300	€0,01	€0,00
B.0012.0001.0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	m ³	0,0030	€270,14	€0,81
B.0012.0001.0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie	m ³	0,0004	€200,94	€0,07
B.0010.0004.0001	CHIODI (punte piane), misure varie	kg	0,1000	€1,65	€0,16
B.0010.0004.0003	FILO COTTO NERO diametro 3 mm	kg	0,0500	€1,60	€0,08
B.0011.0001.0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno	kg	0,0200	€5,96	€0,12

Sommano euro	15,76
Spese generali 15% euro	2,36
Sommano euro	18,13
Utile d'impresa 10% euro	1,81
Totale euro	19,94

Codice: D.0008.0001.0004

Descrizione: CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0001.0003	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSEGA CIRCOLARE elettrica a banco	ora	0,0333	€3,10	€0,10
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0233	€34,39	€0,80
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2667	€25,82	€6,89
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0500	€26,41	€1,32
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	0,5200	€0,01	€0,01
B.0012.0001.0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	m ³	0,0030	€270,14	€0,81
B.0012.0001.0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie	m ³	0,0028	€200,94	€0,55
B.0010.0004.0001	CHIODI (punte piane), misure varie	kg	0,1500	€1,65	€0,25
B.0010.0004.0003	FILO COTTO NERO diametro 3 mm	kg	0,1000	€1,60	€0,16
B.0011.0001.0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno	kg	0,0500	€5,96	€0,30

Sommano euro	19,97
Spese generali 15% euro	3,00
Sommano euro	22,97
Utile d'impresa 10% euro	2,30
Totale euro	25,26



Codice:	D.0008.0001.0005
Descrizione:	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per SCALE CURVE, PILASTRI CIRCOLARI, SOLETTE CURVE, STRUTTURE CIRCOLARI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0001.0003	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSEGACIRCOLARE elettrica a banco	ora	0,0500	€3,10	€0,15
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0350	€34,39	€1,20
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4000	€25,82	€10,33
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6000	€21,97	€13,18
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1000	€26,41	€2,64
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	71,0000	€0,01	€0,71
B.0012.0001.0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	m^3	0,0035	€270,14	€0,95
B.0012.0001.0003	LISTELLI ABETE 25x50x400	m^3	0,0010	€323,14	€0,32
B.0012.0001.0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie	m^3	0,0028	€200,94	€0,55
B.0012.0001.0004	COMPENSATO DI PIOPPO, spessore 4 mm	m^2	0,2000	€4,29	€0,86
B.0010.0004.0001	CHIODI (punte piane), misure varie	kg	0,1500	€1,65	€0,25
B.0010.0004.0003	FILO COTTO NERO diametro 3 mm	kg	0,1200	€1,60	€0,19
B.0011.0001.0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno	kg	0,0500	€5,96	€0,30

Sommano euro	31,64
Spese generali 15% euro	4,75
Sommano euro	36,38
Utile d'impresa 10% euro	3,64
Totale euro	40,02

Codice:	D.0008.0001.0006
Descrizione:	SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle casseforme predisposte per getti FACCIA A VISTA, mediante l'impiego di tavole sottomisura piellate e con gli spigoli squadrati
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0400	€25,82	€1,03
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0640	€25,82	€1,65
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0960	€21,97	€2,11
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0160	€26,41	€0,42
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	21,0000	€0,01	€0,21
B.0012.0001.0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	m^3	0,0018	€270,14	€0,47



Sommano euro	5,90
Spese generali 15% euro	0,88
Sommano euro	6,78
Utile d'impresa 10% euro	0,68
Totale euro	7,46

Codice:	D.0008.0001.0007
Descrizione:	SOVRAPPREZZO delle casseforme per l'esecuzione delle armature di sostegno e controventatura ad ALTEZZA SUPERIORE a m 4,00 dal piano di appoggio. Per ogni metro o frazione di maggiore altezza e per metroquadrato.
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0267	€25,82	€0,69
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0400	€21,97	€0,88
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0050	€26,41	€0,13
B.0012.0001.0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie	m^3	0,0007	€200,94	€0,14

Sommano euro	1,84
Spese generali 15% euro	0,28
Sommano euro	2,11
Utile d'impresa 10% euro	0,21
Totale euro	2,33

Codice:	D.0008.0001.0008
Descrizione:	CASSEFORME IN CARTONE per getti di calcestruzzo armato per PILASTRI CIRCOLARI diametro da cm 20 fino a cm 30, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del materiale occorso, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0001.0003	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSEGA CIRCOLARE elettrica a banco	ora	0,0208	€3,10	€0,06
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0117	€34,39	€0,40
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1450	€25,82	€3,74
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0145	€21,97	€0,32
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0073	€26,41	€0,19
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	16,0000	€0,01	€0,16
B.0012.0001.0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie	m^3	0,0020	€200,94	€0,40
B.0052.0001.0001	CASSEFORME DI CARTONE CIRCOLARI A PERDERE DIAMETRO da cm 20 a cm 30	m^2	1,0500	€9,79	€10,28
B.0004.0023.0001	NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TELAI PREFABBRICATI, con autorizzazione ministeriale, valutato per mq.1,00 di sola struttura metallica di ponteggio e riferito al primo mese di nolo, compreso montaggio e smontaggio, trasporto a.r., scarico	m^2	0,1200	€8,72	€1,05

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0010.0004.0001	CHIODI (punte piane), misure varie	kg	0,0800	€1,65	€0,13
B.0010.0004.0003	FILO COTTO NERO diametro 3 mm	kg	0,1000	€1,60	€0,16

Sommano euro	16,90
Spese generali 15% euro	2,54
Sommano euro	19,44
Utile d'impresa 10% euro	1,94
Totale euro	21,38

Codice: D.0008.0001.0009

Descrizione: CASSEFORME IN CARTONE per getti di calcestruzzo armato per PILASTRI CIRCOLARI diametro da cm 35 fino a cm 50, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del materiale occorso, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

Unità di misura: m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0001.0003	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSEGA CIRCOLARE elettrica a banco	ora	0,0208	€3,10	€0,06
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0117	€34,39	€0,40
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1450	€25,82	€3,74
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0145	€21,97	€0,32
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0073	€26,41	€0,19
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	16,0000	€0,01	€0,16
B.0012.0001.0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie	m^3	0,0020	€200,94	€0,40
B.0052.0001.0002	CASSEFORME DI CARTONE CIRCOLARI A PERDERE DIAMETRO da cm 35 a cm 50	m^2	1,0500	€13,85	€14,54
B.0004.0023.0001	NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TELAI PREFABBRICATI, con autorizzazione ministeriale, valutato per mq.1,00 di sola struttura metallica di ponteggio e riferito al primo mese di nolo, compreso montaggio e smontaggio, trasporto a.r., scarico	m^2	0,1200	€8,72	€1,05
B.0010.0004.0001	CHIODI (punte piane), misure varie	kg	0,0800	€1,65	€0,13
B.0010.0004.0003	FILO COTTO NERO diametro 3 mm	kg	0,1000	€1,60	€0,16

Sommano euro	21,16
Spese generali 15% euro	3,17
Sommano euro	24,34
Utile d'impresa 10% euro	2,43
Totale euro	26,77



Codice: D.0008.0001.0010

Descrizione: Casseforme modulari a telaio in acciaio, rivestimento in pannello multistrato di betulla e strati esterni in materiale plastico, portata max 8 Ton/mq, complete di accessori per assemblaggio, messa in opera e getto come morsetti di giunzione, puntellazioni di sostegno, passerelle di camminamento e piastre di serraggio, per getti di pareti verticali in calcestruzzo comprensive di 2 angoli retti fissi. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per mq di superficie bagnata finita, per altezze sino a 3 m.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0833	€25,82	€2,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0060	€26,41	€0,16
B.0002.0001.0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata	viaggi	0,0022	€228,77	€0,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0055.0001.0001	Casseforme modulari a telaio in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere (peso medio elementi 55 Kg/mq), rivestimento in pannello multistrato di betulla e strati esterni in materiale plastico ad alta durabilità, portata max 8 Ton/mq, complete di ac	m ²	1,0000	€2,86	€2,86

Sommano euro	9,43
Spese generali 15% euro	1,41
Sommano euro	10,84
Utile d'impresa 10% euro	1,08
Totale euro	11,93

Codice: D.0008.0001.0011

Descrizione: Casseforme modulari a telaio in acciaio, rivestimento in pannello multistrato di betulla e strati esterni in materiale plastico, portata max 8 Ton/mq, complete di accessori per assemblaggio, messa in opera e getto come morsetti di giunzione, puntellazioni di sostegno, passerelle di camminamento e piastre di serraggio, per getti di pareti verticali in calcestruzzo comprensive di 2 angoli retti fissi. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per mq di superficie bagnata finita, per altezze da 3 m sino a 6 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1083	€25,82	€2,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0060	€26,41	€0,16
B.0002.0001.0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata	viaggi	0,0022	€228,77	€0,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0055.0001.0002	Casseforme modulari a telaio in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere (peso medio elementi 55 Kg/mq), rivestimento in pannello multistrato di betulla e strati esterni in materiale plastico ad alta durabilità, portata max 8 Ton/mq, complete di ac	m ²	1,0000	€3,06	€3,06



Sommano euro	10,27
Spese generali 15% euro	1,54
Sommano euro	11,81
Utile d'impresa 10% euro	1,18
Totale euro	12,99

Codice: D.0008.0001.0012

Descrizione: Casseforme modulari a telaio in acciaio, rivestimento in pannello multistrato di betulla e strati esterni in materiale plastico, portata max 8 Ton/mq, complete di accessori per assemblaggio, messa in opera e getto come morsetti di giunzione, puntellazioni di sostegno, passerelle di camminamento e piastre di serraggio, per getti di pareti verticali in calcestruzzo comprensive di 2 angoli retti fissi. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per mq di superficie bagnata finita, per altezze oltre 6 m

Unità di misura: m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1297	€25,82	€3,35
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0060	€26,41	€0,16
B.0002.0001.0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata	viaggi	0,0022	€228,77	€0,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0055.0001.0003	Casseforme modulari a telaio in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere (peso medio elementi 55 Kg/mq), rivestimento in pannello multistrato di betulla e strati esterni in materiale plastico ad alta durabilità, portata max 8 Ton/mq, complete di ac	m^2	1,0000	€3,46	€3,46

Sommano euro	11,22
Spese generali 15% euro	1,68
Sommano euro	12,91
Utile d'impresa 10% euro	1,29
Totale euro	14,19

Codice: D.0008.0001.0013

Descrizione: Casseforme componibili a travi in legno H20 con estremità rivestite in poliuretano (ammortizzatore) e correnti in acciaio (peso medio elementi 62 Kg/mq), rivestimento in pannello a 3 strati, portata media 7 Ton/mq, complete di accessori per assemblaggio, messa in opera e getto come listelli di giunzione, puntellazioni di sostegno, passerelle di camminamento, tipo Top 50, per getti di pareti verticali in calcestruzzo. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, preassemblaggio dei moduli, disarmo, traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per mq di superficie bagnata finita, per altezze sino a 3 m

Unità di misura: m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0350	€25,82	€0,90
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1083	€25,82	€2,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0060	€26,41	€0,16
B.0002.0001.0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata	viaggi	0,0054	€228,77	€1,24
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0055.0002.0001	Casseforme componibili a travi in legno H20 con estremità rivestite in poliuretano (ammortizzatore) e correnti in acciaio (peso medio elementi 62 Kg/mq), rivestimento in pannello a 3 strati, portata media 7 Ton/mq, complete di accessori per assemblaggio,	m ²	1,0000	€3,33	€3,33

Sommano euro	12,19
Spese generali 15% euro	1,83
Sommano euro	14,02
Utile d'impresa 10% euro	1,40
Totale euro	15,42

Codice: D.0008.0001.0014

Descrizione: Casseforme componibili a travi in legno H20 con estremità rivestite in poliuretano (ammortizzatore) e correnti in acciaio (peso medio elementi 62 Kg/mq), rivestimento in pannello a 3 strati, portata media 7 Ton/mq, complete di accessori per assemblaggio, messa in opera e getto come listelli di giunzione, puntellazioni di sostegno, passerelle di camminamento, tipo Top 50, per getti di pareti verticali in calcestruzzo. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, preassemblaggio dei moduli, disarmo, traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per mq di superficie bagnata finita, Per altezze da 3 m a 6 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0350	€25,82	€0,90
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1300	€25,82	€3,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0060	€26,41	€0,16
B.0002.0001.0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata	viaggi	0,0054	€228,77	€1,24
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0055.0002.0002	Casseforme componibili a travi in legno H20 con estremità rivestite in poliuretano (ammortizzatore) e correnti in acciaio (peso medio elementi 62 Kg/mq), rivestimento in pannello a 3 strati, portata media 7 Ton/mq, complete di accessori per assemblaggio,	m ²	1,0000	€3,46	€3,46

Sommano euro	12,88
Spese generali 15% euro	1,93
Sommano euro	14,82
Utile d'impresa 10% euro	1,48
Totale euro	16,29



Codice: D.0008.0001.0015

Descrizione: Casseforme componibili a travi in legno H20 con estremità rivestite in poliuretano (ammortizzatore) e correnti in acciaio (peso medio elementi 62 Kg/mq), rivestimento in pannello a 3 strati, portata media 7 Ton/mq, complete di accessori per assemblaggio, messa in opera e getto come listelli di giunzione, puntellazioni di sostegno, passerelle di camminamento, tipo Top 50, per getti di pareti verticali in calcestruzzo. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, preassemblaggio dei moduli, disarmo, traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per mq di superficie bagnata finita, per altezze oltre 6 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0350	€25,82	€0,90
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1575	€25,82	€4,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0060	€26,41	€0,16
B.0002.0001.0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata	viaggi	0,0054	€228,77	€1,24
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0055.0002.0003	Casseforme componibili a travi in legno H20 con estremità rivestite in poliuretano (ammortizzatore) e correnti in acciaio (peso medio elementi 62 Kg/mq), rivestimento in pannello a 3 strati, portata media 7 Ton/mq, complete di accessori per assemblaggio,	m ²	1,0000	€3,71	€3,71

Sommano euro	13,84
Spese generali 15% euro	2,08
Sommano euro	15,92
Utile d'impresa 10% euro	1,59
Totale euro	17,51

Codice: D.0008.0001.0016

Descrizione: Casseforme modulari a telaio in acciaio, rivestimento in pannello multistrato di betulla, portata max 6 Ton/mq, complete di accessori per assemblaggio, messa in opera e getto come morsetti di giunzione, puntellazioni di sostegno, passerelle di camminamento, tipo Frami 300, per getti di pareti verticali in calcestruzzo comprensive di 2 angoli retti fissi. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per mq di superficie bagnata finita, per altezze sino a 3 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1067	€25,82	€2,75
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0060	€26,41	€0,16
B.0002.0001.0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata	viaggi	0,0022	€228,77	€0,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0055.0001.0004	Casseforme modulari a telaio in acciaio zincato a caldo (peso medio elementi 33 Kg/mq), rivestimento in pannello multistrato di betulla, portata max 6 Ton/mq, complete di accessori per assemblaggio, messa in opera e getto come morsetti di giunzione, punte	m ²	1,0000	€2,58	€2,58

Sommano euro	9,75
Spese generali 15% euro	1,46
Sommano euro	11,21
Utile d'impresa 10% euro	1,12
Totale euro	12,33

Codice: D.0008.0001.0017

Descrizione: Casseforme modulari a telaio in acciaio, rivestimento in pannello multistrato di betulla, portata max 6 Ton/mq, complete di accessori per assemblaggio, messa in opera e getto come morsetti di giunzione, puntellazioni di sostegno, passerelle di camminamento, tipo Frami 300, per getti di pareti verticali in calcestruzzo comprensive di 2 angoli retti fissi. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per mq di superficie bagnata finita, per altezze da 3 m a 6 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1292	€25,82	€3,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0060	€26,41	€0,16
B.0002.0001.0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata	viaggi	0,0022	€228,77	€0,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0055.0001.0005	Casseforme modulari a telaio in acciaio zincato a caldo (peso medio elementi 33 Kg/mq), rivestimento in pannello multistrato di betulla, portata max 6 Ton/mq, complete di accessori per assemblaggio, messa in opera e getto come morsetti di giunzione, punte	m ²	1,0000	€2,70	€2,70

Sommano euro	10,45
Spese generali 15% euro	1,57
Sommano euro	12,02
Utile d'impresa 10% euro	1,20
Totale euro	13,22



Codice: D.0008.0001.0018

Descrizione: Casseforme per solai di spessore fino a 32 cm, composte da puntelli in acciaio zincato con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo agevolato conformi alla norma EN 1065 e travi in legno H20 con estremità rivestite in poliuretano (ammortizzatore) e metratura incorporata per banchinaggio principale e secondario accessoriate con forca in alluminio per armo e disarmo, manto in pannello a 3 strati con rivestimento melaminico e protezione poliuretana dei bordi ed aggiunta di particelle di corindone per alta durabilità ed antiscivolo, con griglia standard di sistema variabile in funzione del peso proprio solaio, per getti di solai pieni, alleggeriti, in laterocemento e/o in lastre prefabbricate. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per mq di superficie bagnata finita, per altezze sino a 3 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1708	€25,82	€4,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0060	€26,41	€0,16
B.0002.0001.0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata	viaggi	0,0083	€228,77	€1,90
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0055.0002.0004	Casseforme per solai composte da puntelli in acciaio zincato con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo agevolato conformi alla norma EN 1065 e travi in legno H20 con estremità rivestite in poliuretano (ammortizzatore) e metratura incorp	m ²	1,0000	€7,00	€7,00

Sommano euro	17,23
Spese generali 15% euro	2,58
Sommano euro	19,81
Utile d'impresa 10% euro	1,98
Totale euro	21,80

Codice: D.0008.0001.0019

Descrizione: Casseforme per solai di spessore fino a 32 cm, composte da puntelli in acciaio zincato con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo agevolato conformi alla norma EN 1065 e travi in legno H20 con estremità rivestite in poliuretano (ammortizzatore) e metratura incorporata per banchinaggio principale e secondario accessoriate con forca in alluminio per armo e disarmo, manto in pannello a 3 strati con rivestimento melaminico e protezione poliuretana dei bordi ed aggiunta di particelle di corindone per alta durabilità ed antiscivolo, con griglia standard di sistema variabile in funzione del peso proprio solaio, per getti di solai pieni, alleggeriti, in laterocemento e/o in lastre prefabbricate. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per mq di superficie bagnata finita, per altezze da 3 m a 6 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2375	€25,82	€6,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0060	€26,41	€0,16

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0001.0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata	viaggi	0,0083	€228,77	€1,90
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0055.0002.0005	Casseforme per solai composte da puntelli in acciaio zincato con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo agevolato conformi alla norma EN 1065 e travi in legno H20 con estremità rivestite in poliuretano (ammortizzatore) emetratura incorp	m ²	1,0000	€9,00	€9,00

Sommano euro	20,95
Spese generali 15% euro	3,14
Sommano euro	24,09
Utile d'impresa 10% euro	2,41
Totale euro	26,50

Codice: D.0008.0001.0020

Descrizione: Sovrapprezzo da applicare alle casseforme per solai composte da puntelli in acciaio, travi in legno H20, manto in pannello a 3 strati per spessori di solaio compresi tra 30 cm e 50 cm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0055.0003.0001	Sovrapprezzo da applicare alle casseforme per solai composte da puntelli in acciaiozincato, travi in legno H20, manto in pannello a 3 strati per spessori di solaio compresi tra 30 cm e 50 cm	m ²	1,0000	€2,00	€2,00

Sommano euro	2,00
Spese generali 15% euro	0,30
Sommano euro	2,30
Utile d'impresa 10% euro	0,23
Totale euro	2,53

Codice: D.0008.0001.0021

Descrizione: Casseforme per solai di spessore fino a 32 cm, composte da puntelli in acciaio con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo agevolato conformi alla norma EN 1065, teste a caduta per disarmo anticipato, travi in legno H20 con estremità rivestite in poliuretano (ammortizzatore) e metratura incorporata per banchinaggio principale e secondario accessoriate con forca in alluminio per armo e disarmo, manto in pannello a 3 strati con rivestimento melaminico e protezione poliuretanic dei bordi ed aggiunta di particelle di corindone per alta durabilit ed antiscivolamento, con griglia standard di sistema variabile in funzione del peso proprio solaio, complete dei componenti necessari alla ri-puntellazione per disarmo anticipato, per getti di solai pieni, alleggeriti e/o in laterocemento. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per mq di superficie bagnata finita, per altezze sino a 3 m

Unità di misura: m²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1503	€25,82	€3,88
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0060	€26,41	€0,16
B.0002.0001.0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata	viaggi	0,0028	€228,77	€0,65
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0055.0004.0001	Casseforme per solai composte da puntelli in acciaio zincato con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo agevolato conformi alla norma EN 1065, teste a caduta per disarmo anticipato, travi in legno H20 con estremità rivestite in poliuret	m ²	1,0000	€4,67	€4,67

Sommano euro	13,12
Spese generali 15% euro	1,97
Sommano euro	15,09
Utile d'impresa 10% euro	1,51
Totale euro	16,60

Codice: D.0008.0001.0022

Descrizione: Casseforme per solai di spessore fino a 32 cm, composte da puntelli in acciaio con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo agevolato conformi alla norma EN 1065, teste a caduta per disarmo anticipato, travi in legno H20 con estremità rivestite in poliuretano (ammortizzatore) e metratura incorporata per banchinaggio principale e secondario accessoriate con forca in alluminio per armo e disarmo, manto in pannello a 3 strati con rivestimento melaminico e protezione poliuretana dei bordi ed aggiunta di particelle di corindone per alta durabilità ed antiscivolamento, con griglia standard di sistema variabile in funzione del peso proprio solaio, complete dei componenti necessari alla ri-puntellazione per disarmo anticipato, per getti di solai pieni, alleggeriti e/o in laterocemento. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per mq di superficie bagnata finita, per altezze da 3 m a 6 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2017	€25,82	€5,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0060	€26,41	€0,16
B.0002.0001.0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata	viaggi	0,0028	€228,77	€0,65
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0055.0004.0002	Casseforme per solai composte da puntelli in acciaio zincato con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo agevolato conformi alla norma EN 1065, teste a caduta per disarmo anticipato, travi in legno H20 con estremità rivestite in poliuret	m ²	1,0000	€5,33	€5,33

Sommano euro	15,10
Spese generali 15% euro	2,27
Sommano euro	17,37
Utile d'impresa 10% euro	1,74
Totale euro	19,10



Codice: D.0008.0001.0023

Descrizione: Sovrapprezzo da applicare alle casseforme per solai composte da puntelli in acciaio a disarmo anticipato, travi in legno H20, manto in pannello a 3 strati per spessori di solaio compresi tra 30 cm e 50 cm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0055.0003.0002	Sovrapprezzo da applicare alle casseforme per solai composte da puntelli in acciaio zincato a disarmo anticipato, travi in legno H20, manto in pannello a 3 strati per spessori di solaio compresi tra 30 cm e 50 cm	m ²	1,0000	€4,00	€4,00

Sommano euro	4,00
Spese generali 15% euro	0,60
Sommano euro	4,60
Utile d'impresa 10% euro	0,46
Totale euro	5,06

Codice: D.0008.0001.0024

Descrizione: Casseforme modulari per solai (tavoli) di spessore fino a 32 cm, composte da puntelli in acciaio con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo agevolato conformi alla EN 1065, moduli pre-assemblati con correnti in acciaio per orditura primaria e travi in legno H20 con estremità rivestite in poliuretano (ammortizzatore) e metratura incorporata per orditura secondaria con estremità rivestite in poliuretano (ammortizzatore), manto in pannello a 3 strati con rivestimento melaminico ed aggiunta di particelle di corindone per alta durabilità ed antiscivolo, complete di ogni accessorio per compensazioni e ri-puntellazione per disarmo anticipato, per getti di solai pieni e/o alleggeriti. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per mq di superficie bagnata finita, per altezze sino a 3 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0742	€25,82	€1,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0060	€26,41	€0,16
B.0002.0001.0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata	viaggi	0,0091	€228,77	€2,08
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0055.0004.0003	Casseforme modulari per solai (tavoli) di spessore fino a 32 cm, composte da puntelli in acciaio zincato con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo agevolato conformi alla EN 1065, moduli pre-assemblati con correnti in acciaio per orditura	m ²	1,0000	€4,12	€4,12

Sommano euro	12,03
Spese generali 15% euro	1,81
Sommano euro	13,84
Utile d'impresa 10% euro	1,38
Totale euro	15,22



Codice: D.0008.0001.0025

Descrizione: Casseforme modulari per solai (tavoli) di spessore fino a 32 cm, composte da puntelli in acciaio con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo agevolato conformi alla EN 1065, moduli pre-assemblati con correnti in acciaio per orditura primaria e travi in legno H20 con estremità rivestite in poliuretano (ammortizzatore) e metratura incorporata per orditura secondaria con estremità rivestite in poliuretano (ammortizzatore), manto in pannello a 3 strati con rivestimento melaminico ed aggiunta di particelle di corindone per alta durabilità ed antiscivolamento, complete di ogni accessorio per compensazioni e ri-puntellazione per disarmo anticipato, per getti di solai pieni e/o alleggeriti. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per mq di superficie bagnata finita, per altezze da 3 m sino a 5,8 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0967	€25,82	€2,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0060	€26,41	€0,16
B.0002.0001.0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata	viaggi	0,0091	€228,77	€2,08
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0055.0004.0004	Casseforme modulari per solai (tavoli) di spessore fino a 32 cm, composte da puntelli in acciaio zincato con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo agevolato conformi alla EN 1065, moduli pre-assemblati con correnti in acciaio per orditura	m ²	1,0000	€4,46	€4,46

Sommano euro	12,96
Spese generali 15% euro	1,94
Sommano euro	14,90
Utile d'impresa 10% euro	1,49
Totale euro	16,39

Codice: D.0008.0001.0026

Descrizione: Casseforme modulari per solai (tavoli) di spessore fino a 32 cm, composte da puntelli in acciaio con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo agevolato conformi alla EN 1065, moduli pre-assemblati con correnti in acciaio per orditura primaria e travi in legno H20 con estremità rivestite in poliuretano (ammortizzatore) e metratura incorporata per orditura secondaria con estremità rivestite in poliuretano (ammortizzatore), manto in pannello a 3 strati con rivestimento melaminico ed aggiunta di particelle di corindone per alta durabilità ed antiscivolamento, complete di ogni accessorio per compensazioni e ri-puntellazione per disarmo anticipato, per getti di solai pieni e/o alleggeriti. Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo, traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per mq di superficie bagnata finita, per altezza da 5,80 m a 7,2 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1717	€25,82	€4,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0060	€26,41	€0,16

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0001.0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata	viaggi	0,0091	€228,77	€2,08
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0055.0004.0005	Casseforme modulari per solai (tavoli) di spessore fino a 32 cm, composte da puntelli in acciaio zincato con metratura incorporata e filettatura speciale per disarmo agevolato conformi alla EN 1065, moduli pre-assemblati con correnti in acciaio per orditu	m ²	1,0000	€5,72	€5,72
A.0055.0001.0001	Casseforme modulari a telaio in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere (peso medio elementi 55 Kg/mq), rivestimento in pannello multistrato di betulla e strati esterni in materiale plastico ad alta durabilità, portata max 8 Ton/mq, complete di ac	m ²	1,0000	€2,86	€2,86

Sommano euro	19,01
Spese generali 15% euro	2,85
Sommano euro	21,86
Utile d'impresa 10% euro	2,19
Totale euro	24,05

Codice: D.0008.0001.0027

Descrizione: Sovrapprezzo da applicare alle casseforme modulari per solai (tavoli), per spessori di solaio compresi tra 30 cm e 50 cm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0055.0003.0003	Sovrapprezzo da applicare alle casseforme modulari per solai (tavoli), per spessori di solaio compresi tra 30 cm e 50 cm	m ²	1,0000	€4,00	€4,00

Sommano euro	4,00
Spese generali 15% euro	0,60
Sommano euro	4,60
Utile d'impresa 10% euro	0,46
Totale euro	5,06

Codice: D.0008.0001.0028

Descrizione: Sovrapprezzo da applicare alle casseforme modulari per solai (tavoli), per carrello elettrico di movimentazione orizzontale

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0055.0003.0004	Sovrapprezzo da applicare alle casseforme modulari per solai (tavoli), per carrello elettrico di movimentazione orizzontale	m ²	1,0000	€3,00	€3,00



Sommano euro	3,00
Spese generali 15% euro	0,45
Sommano euro	3,45
Utile d'impresa 10% euro	0,35
Totale euro	3,80

D.0008.0002 - Ferro per cemento armato

Codice: D.0008.0002.0001

Descrizione: ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE SOTTILI con impiego prevalente di barre fino al FI 10

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0057	€25,82	€0,15
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0057	€24,19	€0,14
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0114	€21,97	€0,25
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0014	€26,41	€0,04
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0002	€34,39	€0,01
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	0,0100	€0,01	€0,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	0,0100	€0,01	€0,00
B.0010.0001.0001	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 10	kg	1,0500	€0,92	€0,96

Sommano euro	1,54
Spese generali 15% euro	0,23
Sommano euro	1,78
Utile d'impresa 10% euro	0,18
Totale euro	1,95

Codice: D.0008.0002.0002

Descrizione: ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0050	€25,82	€0,13
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0050	€24,19	€0,12
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0013	€26,41	€0,03
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0002	€34,39	€0,01
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	0,0100	€0,01	€0,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	0,0100	€0,01	€0,00
B.0010.0001.0003	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 14	kg	1,0500	€0,92	€0,96

Sommano euro	1,47
Spese generali 15% euro	0,22
Sommano euro	1,69
Utile d'impresa 10% euro	0,17
Totale euro	1,86

Codice: D.0008.0002.0003

Descrizione: ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. PER STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI, muri di sostegno, impalcati, vasche, con impiego di barre FI 16 e oltre

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0036	€25,82	€0,09
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0036	€24,19	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0073	€21,97	€0,16
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0009	€26,41	€0,02
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0002	€34,39	€0,01
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	0,0100	€0,01	€0,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	0,0100	€0,01	€0,00
B.0010.0001.0004	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 16	kg	1,0500	€0,91	€0,95

Sommano euro	1,33
Spese generali 15% euro	0,20
Sommano euro	1,52
Utile d'impresa 10% euro	0,15
Totale euro	1,68



Codice: D.0008.0002.0004

Descrizione: ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte, compresi i banchinaggi agli appoggi ed esclusa l'armatura di travi e cordoli, compresi puntelli, chioderie, legacci, disarmanti, sfridi e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal sottostante piano di appoggio ed escluso l'eventuale puntellamento del piano di appoggio dell'armatura. Misurata per la superficie netta del solaio. PER SOLAI con travetti prefabbricati

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0001.0003	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSEGA CIRCOLARE elettrica a banco	ora	0,0063	€3,10	€0,02
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0063	€34,39	€0,21
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1000	€25,82	€2,58
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0125	€26,41	€0,33
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	36,0000	€0,01	€0,36
B.0012.0001.0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	m ³	0,0008	€270,14	€0,22
B.0012.0001.0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie	m ³	0,0012	€200,94	€0,23
B.0010.0004.0001	CHIODI (punte piane), misure varie	kg	0,1000	€1,65	€0,16
B.0010.0004.0003	FILO COTTO NERO diametro 3 mm	kg	0,0500	€1,60	€0,08
B.0011.0001.0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno	kg	0,0100	€5,96	€0,06

Sommano euro	7,56
Spese generali 15% euro	1,13
Sommano euro	8,70
Utile d'impresa 10% euro	0,87
Totale euro	9,56

Codice: D.0008.0002.0005

Descrizione: ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte, compresi i banchinaggi agli appoggi ed esclusa l'armatura di travi e cordoli, compresi puntelli, chioderie, legacci, disarmanti, sfridi e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento dei materiali. Per altezze fino a m 4 dal sottostante piano di appoggio ed escluso l'eventuale puntellamento del piano di appoggio dell'armatura. Misurata per la superficie netta del solaio. PER SOLAI gettati in opera

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0001.0003	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSEGA CIRCOLARE elettrica a banco	ora	0,0100	€3,10	€0,03
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1600	€25,82	€4,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2400	€21,97	€5,27

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0200	€26,41	€0,53
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	36,0000	€0,01	€0,36
B.0012.0001.0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	m ³	0,0030	€270,14	€0,81
B.0012.0001.0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie	m ³	0,0012	€200,94	€0,23
B.0010.0004.0001	CHIODI (punte piane), misure varie	kg	0,2000	€1,65	€0,33
B.0010.0004.0003	FILO COTTO NERO diametro 3 mm	kg	0,0500	€1,60	€0,08
B.0011.0001.0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno	kg	0,0200	€5,96	€0,12

Sommano euro	12,24
Spese generali 15% euro	1,84
Sommano euro	14,07
Utile d'impresa 10% euro	1,41
Totale euro	15,48

Codice: D.0008.0002.0006

Descrizione: Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminato a caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, realizzate con acciaio B450C, controllato in stabilimento e qualificato conformemente al D.M. 14/09/2005 e succ. mod, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge, inclusa fornitura della documentazione di cui al D.M. 14/09/2005. PER STRUTTURE MOLTO SOTTILI, con impiego prevalente di barre del FI 6

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0057	€25,82	€0,15
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0057	€24,19	€0,14
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0114	€21,97	€0,25
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0014	€26,41	€0,04
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0002	€34,39	€0,01
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0010.0001.0009	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam.6	kg	1,0500	€0,81	€0,85

Sommano euro	1,45
Spese generali 15% euro	0,22
Sommano euro	1,67
Utile d'impresa 10% euro	0,17
Totale euro	1,83



Codice: D.0008.0002.0007

Descrizione: Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminato a caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, realizzate con acciaio B450C, controllato in stabilimento e qualificato conformemente al D.M. 14/09/2005 e succ. mod, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge, inclusa fornitura della documentazione di cui al D.M. 14/09/2005. Per fondazioni, pile e spalle di ponti e viadotti, zatteroni e strutture ciclopiche in genere, con impiego di barre fino al FI 24-26

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0031	€25,82	€0,08
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0031	€24,19	€0,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0062	€21,97	€0,14
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0008	€26,41	€0,02
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0002	€34,39	€0,01
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0010.0001.0006	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 22	kg	1,0500	€0,78	€0,82

Sommano euro	1,15
Spese generali 15% euro	0,17
Sommano euro	1,32
Utile d'impresa 10% euro	0,13
Totale euro	1,45

Codice: D.0008.0002.0008

Descrizione: Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminato a caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, realizzate con acciaio B450C, controllato in stabilimento e qualificato conformemente al D.M. 14/09/2005 e succ. mod, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge, inclusa fornitura della documentazione di cui al D.M. 14/09/2005. Per strutture eccezionali con impiego prevalente di barre fino al FI 28-30

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0025	€25,82	€0,06
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0025	€24,19	€0,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0050	€21,97	€0,11
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0006	€26,41	€0,02

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0002	€34,39	€0,01
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0010.0001.0011	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 30	kg	1,0500	€0,79	€0,83

Sommano euro	1,10
Spese generali 15% euro	0,17
Sommano euro	1,27
Utile d'impresa 10% euro	0,13
Totale euro	1,39

Codice: D.0008.0002.0009

Descrizione: RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 15x15

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0044	€24,19	€0,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0044	€21,97	€0,10
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0003	€26,41	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0003	€34,39	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0010.0002.0001	RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 5 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20	kg	1,1000	€1,20	€1,32
B.0010.0004.0002	FILO COTTO NERO diametro 1 mm	kg	0,0100	€1,80	€0,02

Sommano euro	1,57
Spese generali 15% euro	0,24
Sommano euro	1,81
Utile d'impresa 10% euro	0,18
Totale euro	1,99

Codice: D.0008.0002.0010

Descrizione: RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 20x20

Unità di misura: kg



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0057	€24,19	€0,14
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0057	€21,97	€0,13
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0004	€26,41	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0004	€34,39	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0010.0002.0001	RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 5 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20	kg	1,1000	€1,20	€1,32
B.0010.0004.0002	FILO COTTO NERO diametro 1 mm	kg	0,0050	€1,80	€0,01

Sommano euro	1,63
Spese generali 15% euro	0,24
Sommano euro	1,87
Utile d'impresa 10% euro	0,19
Totale euro	2,06

Codice: D.0008.0002.0011

Descrizione: RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 10x10

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0020	€24,19	€0,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0020	€21,97	€0,04
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0001	€26,41	€0,00
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0001	€34,39	€0,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0010.0002.0002	RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20	kg	1,1000	€1,19	€1,31
B.0010.0004.0002	FILO COTTO NERO diametro 1 mm	kg	0,0050	€1,80	€0,01

Sommano euro	1,43
Spese generali 15% euro	0,21
Sommano euro	1,64
Utile d'impresa 10% euro	0,16
Totale euro	1,81



Codice:	D.0008.0002.0012
Descrizione:	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 15x15
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0030	€24,19	€0,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0030	€21,97	€0,07
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0004	€26,41	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0002	€34,39	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0010.0002.0002	RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20	kg	1,1000	€1,19	€1,31
B.0010.0004.0002	FILO COTTO NERO diametro 1 mm	kg	0,0100	€1,80	€0,02

Sommano euro	1,49
Spese generali 15% euro	0,22
Sommano euro	1,71
Utile d'impresa 10% euro	0,17
Totale euro	1,88

Codice:	D.0008.0002.0013
Descrizione:	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0040	€24,19	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0003	€26,41	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0003	€34,39	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0010.0002.0002	RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20	kg	1,1000	€1,19	€1,31
B.0010.0004.0002	FILO COTTO NERO diametro 1 mm	kg	0,0100	€1,80	€0,02



Sommano euro	1,54
Spese generali 15% euro	0,23
Sommano euro	1,77
Utile d'impresa 10% euro	0,18
Totale euro	1,95

Codice:	D.0008.0002.0014
Descrizione:	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15
Unitá di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0017	€24,19	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0017	€21,97	€0,04
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0004	€26,41	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0002	€34,39	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0010.0002.0003	RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20	kg	1,1000	€1,16	€1,28
B.0010.0004.0002	FILO COTTO NERO diametro 1 mm	kg	0,0100	€1,80	€0,02

Sommano euro	1,40
Spese generali 15% euro	0,21
Sommano euro	1,61
Utile d'impresa 10% euro	0,16
Totale euro	1,77

Codice:	D.0008.0002.0015
Descrizione:	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 20x20
Unitá di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0022	€24,19	€0,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0022	€21,97	€0,05
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0003	€26,41	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0003	€34,39	€0,01

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0010.0002.0003	RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20	kg	1,1000	€1,16	€1,28
B.0010.0004.0002	FILO COTTO NERO diametro 1 mm	kg	0,0100	€1,80	€0,02

Sommano euro	1,43
Spese generali 15% euro	0,21
Sommano euro	1,64
Utile d'impresa 10% euro	0,16
Totale euro	1,81

Codice: D.0008.0002.0016

Descrizione: RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 10, maglia cm 20x20

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0014	€24,19	€0,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0014	€21,97	€0,03
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0004	€26,41	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0004	€34,39	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0010.0002.0004	RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 10 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 20x20	kg	1,1000	€1,14	€1,25
B.0010.0004.0002	FILO COTTO NERO diametro 1 mm	kg	0,0100	€1,80	€0,02

Sommano euro	1,37
Spese generali 15% euro	0,20
Sommano euro	1,57
Utile d'impresa 10% euro	0,16
Totale euro	1,73

Codice: D.0008.0002.0017

Descrizione: RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 12, maglia cm 20x20

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0010	€24,19	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0010	€21,97	€0,02
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0003	€26,41	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0003	€34,39	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0010.0002.0005	RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 12 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 20x20	kg	1,1000	€1,12	€1,23
B.0010.0004.0002	FILO COTTO NERO diametro 1 mm	kg	0,0100	€1,80	€0,02

Sommano euro	1,32
Spese generali 15% euro	0,20
Sommano euro	1,52
Utile d'impresa 10% euro	0,15
Totale euro	1,67



D.0010 - IMPIANTI TECNICI EDILI

D.0010.0001 - Impianti telefonici

Codice:	D.0010.0001.0001
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2x0,6.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0250	€24,19	€0,60
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0083	€21,97	€0,18
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0001	CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 1x2x0,6. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,26	€0,27

Sommano euro	1,15
Spese generali 15% euro	0,17
Sommano euro	1,33
Utile d'impresa 10% euro	0,13
Totale euro	1,45

Codice:	D.0010.0001.0002
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2x0,6+T.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0250	€24,19	€0,60
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0083	€21,97	€0,18
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0002	CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 1x2x0,6+T. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,32	€0,33



Sommano euro	1,21
Spese generali 15% euro	0,18
Sommano euro	1,40
Utile d'impresa 10% euro	0,14
Totale euro	1,53

Codice:	D.0010.0001.0003
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x2x0,6.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0333	€24,19	€0,81
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0133	€21,97	€0,29
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0003	CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 2x2x0,6. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,43	€0,44

Sommano euro	1,64
Spese generali 15% euro	0,25
Sommano euro	1,88
Utile d'impresa 10% euro	0,19
Totale euro	2,07

Codice:	D.0010.0001.0004
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x2x0,6+T.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0333	€24,19	€0,81
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0133	€21,97	€0,29
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0004	CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 2x2x0,6+T. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,49	€0,50

Sommano euro	1,70
Spese generali 15% euro	0,25
Sommano euro	1,95
Utile d'impresa 10% euro	0,20
Totale euro	2,15



Codice: D.0010.0001.0005
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x2x0,6.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0417	€24,19	€1,01
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0133	€21,97	€0,29
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0005	CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 3x2x0,6. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,53	€0,54

Sommano euro	1,94
Spese generali 15% euro	0,29
Sommano euro	2,23
Utile d'impresa 10% euro	0,22
Totale euro	2,45

Codice: D.0010.0001.0006
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x2x0,6.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0133	€21,97	€0,29
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0006	CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 5x2x0,6. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,85	€0,87

Sommano euro	2,67
Spese generali 15% euro	0,40
Sommano euro	3,07
Utile d'impresa 10% euro	0,31
Totale euro	3,38

Codice: D.0010.0001.0007
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 6x2x0,6.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0007	CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 6x2x0,6. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,04	€1,06

Sommano euro	3,34
Spese generali 15% euro	0,50
Sommano euro	3,84
Utile d'impresa 10% euro	0,38
Totale euro	4,23

Codice: D.0010.0001.0008

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 8x2x0,6.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0217	€21,97	€0,48
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0008	CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 8x2x0,6. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,55	€1,58

Sommano euro	4,17
Spese generali 15% euro	0,63
Sommano euro	4,80
Utile d'impresa 10% euro	0,48
Totale euro	5,28

Codice: D.0010.0001.0009

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 11x2x0,6.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0133	€21,97	€0,29
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0009	CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 11x2x0,6. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,10	€2,14



Sommano euro	4,75
Spese generali 15% euro	0,71
Sommano euro	5,47
Utile d'impresa 10% euro	0,55
Totale euro	6,01

Codice:	D.0010.0001.0010
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 16x2x0,6.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0010	CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 16x2x0,6. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,00	€3,06

Sommano euro	6,15
Spese generali 15% euro	0,92
Sommano euro	7,07
Utile d'impresa 10% euro	0,71
Totale euro	7,78

Codice:	D.0010.0001.0011
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 21x2x0,6.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0011	CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 21x2x0,6. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,80	€3,88

Sommano euro	7,37
Spese generali 15% euro	1,10
Sommano euro	8,47
Utile d'impresa 10% euro	0,85
Totale euro	9,32



Codice: D.0010.0001.0012
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 26x2x0,6.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0012	CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 26x2x0,6. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,62	€4,71

Sommano euro	8,00
Spese generali 15% euro	1,20
Sommano euro	9,20
Utile d'impresa 10% euro	0,92
Totale euro	10,12

Codice: D.0010.0001.0013
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 31x2x0,6.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0013	CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 31x2x0,6. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,94	€6,06

Sommano euro	10,56
Spese generali 15% euro	1,58
Sommano euro	12,14
Utile d'impresa 10% euro	1,21
Totale euro	13,36

Codice: D.0010.0001.0014
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 51x2x0,6.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0014	CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 51x2x0,6. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€9,08	€9,26

Sommano euro	14,57
Spese generali 15% euro	2,18
Sommano euro	16,75
Utile d'impresa 10% euro	1,68
Totale euro	18,43

Codice: D.0010.0001.0015

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 101x2x0,6.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3000	€24,19	€7,26
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0333	€21,97	€0,73
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0015	CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 101x2x0,6. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€17,82	€18,18

Sommano euro	26,27
Spese generali 15% euro	3,94
Sommano euro	30,21
Utile d'impresa 10% euro	3,02
Totale euro	33,23

Codice: D.0010.0001.0016

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/HR a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2x0,6+T.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0167	€24,19	€0,40
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0016	CAVO TELEFONICO TR/HR a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 1x2x0,6+T. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,47	€0,48



Sommano euro	1,35
Spese generali 15% euro	0,20
Sommano euro	1,55
Utile d'impresa 10% euro	0,16
Totale euro	1,71

Codice:	D.0010.0001.0017
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/HR a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x2x0,6+T.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0333	€24,19	€0,81
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0133	€21,97	€0,29
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0017	CAVO TELEFONICO TR/HR a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 2x2x0,6+T. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,71	€0,72

Sommano euro	1,92
Spese generali 15% euro	0,29
Sommano euro	2,21
Utile d'impresa 10% euro	0,22
Totale euro	2,43

Codice:	D.0010.0001.0018
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/HR a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x2x0,6.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0133	€21,97	€0,29
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0018	CAVO TELEFONICO TR/HR a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 3x2x0,6. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,79	€0,81

Sommano euro	2,41
Spese generali 15% euro	0,36
Sommano euro	2,77
Utile d'impresa 10% euro	0,28
Totale euro	3,05



Codice: D.0010.0001.0019

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/HR a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x2x0,6.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0083	€21,97	€0,18
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0019	CAVO TELEFONICO TR/HR a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 5x2x0,6. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,16	€1,18

Sommano euro	3,08
Spese generali 15% euro	0,46
Sommano euro	3,54
Utile d'impresa 10% euro	0,35
Totale euro	3,90

Codice: D.0010.0001.0020

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/HR a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 6x2x0,6.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0117	€21,97	€0,26
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0020	CAVO TELEFONICO TR/HR a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 6x2x0,6. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,22	€1,24

Sommano euro	3,42
Spese generali 15% euro	0,51
Sommano euro	3,93
Utile d'impresa 10% euro	0,39
Totale euro	4,33

Codice: D.0010.0001.0021

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/HR a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 8x2x0,6.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0083	€21,97	€0,18
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0021	CAVO TELEFONICO TR/HR a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 8x2x0,6. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,71	€1,74

Sommano euro	4,45
Spese generali 15% euro	0,67
Sommano euro	5,11
Utile d'impresa 10% euro	0,51
Totale euro	5,63

Codice: D.0010.0001.0022

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/HR a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 11x2x0,6.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0022	CAVO TELEFONICO TR/HR a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 11x2x0,6. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,28	€2,33

Sommano euro	5,01
Spese generali 15% euro	0,75
Sommano euro	5,76
Utile d'impresa 10% euro	0,58
Totale euro	6,34

Codice: D.0010.0001.0023

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/HR a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 16x2x0,6.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0083	€21,97	€0,18
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0023	CAVO TELEFONICO TR/HR a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 16x2x0,6. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,27	€3,34



Sommano euro	6,44
Spese generali 15% euro	0,97
Sommano euro	7,41
Utile d'impresa 10% euro	0,74
Totale euro	8,15

Codice:	D.0010.0001.0024
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/HR a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 21x2x0,6.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0024	CAVO TELEFONICO TR/HR a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 21x2x0,6. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,93	€4,01

Sommano euro	7,70
Spese generali 15% euro	1,16
Sommano euro	8,86
Utile d'impresa 10% euro	0,89
Totale euro	9,74

Codice:	D.0010.0001.0025
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/HR a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 26x2x0,6.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0333	€21,97	€0,73
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0025	CAVO TELEFONICO TR/HR a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 26x2x0,6. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,95	€5,05

Sommano euro	9,11
Spese generali 15% euro	1,37
Sommano euro	10,47
Utile d'impresa 10% euro	1,05
Totale euro	11,52



Codice: D.0010.0001.0026
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/HR a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 31x2x0,6.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0026	CAVO TELEFONICO TR/HR a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 31x2x0,6. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,59	€7,74

Sommano euro	12,64
Spese generali 15% euro	1,90
Sommano euro	14,54
Utile d'impresa 10% euro	1,45
Totale euro	15,99

Codice: D.0010.0001.0027
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO DROP a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2x1.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0083	€21,97	€0,18
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0027	CAVO TELEFONICO DROP a filo unico in rame stagnato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabella UNEL 36713-86, sezione 1x2x1. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,29	€1,32

Sommano euro	2,81
Spese generali 15% euro	0,42
Sommano euro	3,23
Utile d'impresa 10% euro	0,32
Totale euro	3,55

Codice: D.0010.0001.0028
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TE/HR per esterno schermato, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2 coppie.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0028	CAVO TELEFONICO TE/HR per esterno schermato, sezione 2 coppie. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,18	€1,20

Sommano euro	3,28
Spese generali 15% euro	0,49
Sommano euro	3,77
Utile d'impresa 10% euro	0,38
Totale euro	4,15

Codice: D.0010.0001.0029

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TE/HR per esterno schermato, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 6 coppie.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0133	€21,97	€0,29
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0029	CAVO TELEFONICO TE/HR per esterno schermato, sezione 6 coppie. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,59	€2,64

Sommano euro	5,45
Spese generali 15% euro	0,82
Sommano euro	6,27
Utile d'impresa 10% euro	0,63
Totale euro	6,89

Codice: D.0010.0001.0030

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TE/HR per esterno schermato, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 10 coppie.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0030	CAVO TELEFONICO TE/HR per esterno schermato, sezione 10 coppie. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,39	€3,46

Sommano euro	6,75
Spese generali 15% euro	1,01
Sommano euro	7,76
Utile d'impresa 10% euro	0,78
Totale euro	8,54



Codice: D.0010.0001.0031

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TE/HR per esterno schermato, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 20 coppie.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0031	CAVO TELEFONICO TE/HR per esterno schermato, sezione 20 coppie. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,50	€5,61

Sommano euro	9,70
Spese generali 15% euro	1,46
Sommano euro	11,16
Utile d'impresa 10% euro	1,12
Totale euro	12,27

Codice: D.0010.0001.0032

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TE/HR per esterno schermato, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 30 coppie.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0333	€21,97	€0,73
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0032	CAVO TELEFONICO TE/HR per esterno schermato, sezione 30 coppie. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,15	€7,29

Sommano euro	12,16
Spese generali 15% euro	1,82
Sommano euro	13,98
Utile d'impresa 10% euro	1,40
Totale euro	15,38

Codice: D.0010.0001.0033

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TE/HR per esterno schermato, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 50 coppie.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2500	€24,19	€6,05
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0250	€21,97	€0,55

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0033	CAVO TELEFONICO TE/HR per esterno schermato, sezione 50 coppie. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€11,10	€11,32

Sommano euro	18,02
Spese generali 15% euro	2,70
Sommano euro	20,72
Utile d'impresa 10% euro	2,07
Totale euro	22,80

Codice: D.0010.0001.0034

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TE/HR per esterno schermato, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 100 coppie.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3833	€24,19	€9,27
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0333	€21,97	€0,73
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0002.0034	CAVO TELEFONICO TE/HR per esterno schermato, sezione 100 coppie. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€20,26	€20,67

Sommano euro	30,77
Spese generali 15% euro	4,62
Sommano euro	35,39
Utile d'impresa 10% euro	3,54
Totale euro	38,92

D.0010.0002 - Impianti citofonici

Codice: D.0010.0002.0001

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLACCA PORTAMODULO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, completa di scatola da incasso per modulo singolo, dim. 118x123x45 mm, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3333	€24,19	€8,06
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0048.0001.0001	PLACCA PORTAMODULO PER SISTEMA CITO-FONICO MODULARE COMPONIBILE, completa di scatolada incasso per modulo singolo, dim. 118x123x45 mm. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€38,62	€38,62
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50



Sommano euro	81,33
Spese generali 15% euro	12,20
Sommano euro	93,53
Utile d'impresa 10% euro	9,35
Totale euro	102,88

Codice:	D.0010.0002.0002
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLACCA PORTAMODULO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, completa di scatola da incasso per due moduli, dim. 118x215x45 mm, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,8333	€25,82	€21,52
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,5000	€24,19	€12,10
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0048.0001.0002	PLACCA PORTAMODULO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, completa di scatola da incasso per due moduli, dim. 118x215x45 mm. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€43,88	€43,88
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	91,48
Spese generali 15% euro	13,72
Sommano euro	105,20
Utile d'impresa 10% euro	10,52
Totale euro	115,72

Codice:	D.0010.0002.0003
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLACCA PORTAMODULO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, completa di scatola da incasso per tre moduli, dim. 118x305x45 mm, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3333	€24,19	€8,06
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0048.0001.0003	PLACCA PORTAMODULO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, completa di scatola da incasso per tre moduli, dim. 118x305x45 mm. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€28,20	€28,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	400,0000	€0,01	€4,00

Sommano euro	73,41
Spese generali 15% euro	11,01
Sommano euro	84,42
Utile d'impresa 10% euro	8,44
Totale euro	92,86



Codice: D.0010.0002.0004

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO FONICO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, completo di altoparlante e microfono amplificati con due potenziometri per regolazione microfono e altoparlante. Dim. 90x55x24 mm, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3333	€24,19	€8,06
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0048.0001.0004	GRUPPO FONICO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, completo di altoparlante e microfono amplificati con due potenziometri per regolazione microfono e altoparlante. Dim. 90x55x24 mm. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€42,23	€42,23
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	900,0000	€0,01	€9,00

Sommano euro	92,44
Spese generali 15% euro	13,87
Sommano euro	106,30
Utile d'impresa 10% euro	10,63
Totale euro	116,94

Codice: D.0010.0002.0005

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELECAMERA PER SISTEMA VIDEOCITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, con illuminazione a infrarossi; sensore da 1/3, shutter elettronico; 380 linee orizzontali Dim. 55x71x52 mm, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,6667	€25,82	€94,67
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,3333	€24,19	€32,25
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,3333	€21,97	€29,29
A.0048.0001.0005	TELECAMERA PER SISTEMA VIDEOCITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, con illuminazione a infrarossi; sensore da 1/3, shutter elettronico; 380 linee orizzontali Dim. 55x71x52 mm. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€371,57	€371,57
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	527,83
Spese generali 15% euro	79,17
Sommano euro	607,00
Utile d'impresa 10% euro	60,70
Totale euro	667,70



Codice: D.0010.0002.0006

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO PER GRUPPO FONICO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, per il montaggio del gruppo fonico, completo di tasto comando luce scala e pulsanti di chiamata; portatarga illuminato. Dim.90x90 mm per solo gruppo fonico, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1000	€24,19	€2,42
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0048.0001.0006	MODULO PER GRUPPO FONICO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, per il montaggio del gruppo fonico, completo di tasto comando luce scala e pulsanti di chiamata; portatarga illuminato. Dim.90x90 mm per solo gruppo fonico. Fornito a pie'd'opera.	cad	1,0000	€14,58	€14,58
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	80,0000	€0,01	€0,80

Sommano euro	24,30
Spese generali 15% euro	3,64
Sommano euro	27,94
Utile d'impresa 10% euro	2,79
Totale euro	30,74

Codice: D.0010.0002.0007

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO PER GRUPPO FONICO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, per il montaggio del gruppo fonico, completo di tasto comando luce scala e pulsanti di chiamata; portatarga illuminato. Dim.90x90 mm per gruppo fonico + 1 pulsante, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1667	€24,19	€4,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0048.0001.0007	MODULO PER GRUPPO FONICO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, per il montaggio del gruppo fonico, completo di tasto comando luce scala e pulsanti di chiamata; portatarga illuminato. Dim.90x90 mm per gruppo fonico + 1 pulsante. Fornito a pie' d'ope	cad	1,0000	€26,75	€26,75
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50

Sommano euro	43,55
Spese generali 15% euro	6,53
Sommano euro	50,08
Utile d'impresa 10% euro	5,01
Totale euro	55,09



Codice: D.0010.0002.0008

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO PER GRUPPO FONICO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE componibile, per il montaggio del gruppo fonico, completo di tasto comando luce scala e pulsanti di chiamata; portatarga illuminato. Dim.90x90 mm per gruppo fonico + 2 pulsanti, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1667	€24,19	€4,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0048.0001.0008	MODULO PER GRUPPO FONICO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE componibile, per il montaggio del gruppo fonico, completo di tasto comando luce scala e pulsanti di chiamata; portatarga illuminato. Dim.90x90 mm per gruppo fonico + 2 pulsanti. Fornito a pie' d'ope	cad	1,0000	€35,59	€35,59
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	58,19
Spese generali 15% euro	8,73
Sommano euro	66,92
Utile d'impresa 10% euro	6,69
Totale euro	73,61

Codice: D.0010.0002.0009

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO PER GRUPPO FONICO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE componibile, per il montaggio del gruppo fonico, completo di tasto comando luce scala e pulsanti di chiamata; portatarga illuminato. Dim.90x90 mm per gruppo fonico + 3 pulsanti, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,3333	€24,19	€8,06
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0048.0001.0009	MODULO PER GRUPPO FONICO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE componibile, per il montaggio del gruppo fonico, completo di tasto comando luce scala e pulsanti di chiamata; portatarga illuminato. Dim.90x90 mm per gruppo fonico + 3 pulsanti. Fornito a pie' d'ope	cad	1,0000	€47,18	€47,18
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	80,0000	€0,01	€0,80

Sommano euro	76,28
Spese generali 15% euro	11,44
Sommano euro	87,72
Utile d'impresa 10% euro	8,77
Totale euro	96,49



Codice: D.0010.0002.0010

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO PER GRUPPO FONICO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE componibile, per il montaggio del gruppo fonico, completo di tasto comando luce scala e pulsanti di chiamata; portatarga illuminato. Dim.90x90 mm per gruppo fonico + 4 pulsanti, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,8333	€25,82	€21,52
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,2500	€24,19	€6,05
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0048.0001.0010	MODULO PER GRUPPO FONICO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE componibile, per il montaggio del gruppo fonico, completo di tasto comando luce scala e pulsanti di chiamata; portatarga illuminato. Dim.90x90 mm per gruppo fonico + 4 pulsanti. Fornito a pie' d'ope	cad	1,0000	€53,87	€53,87
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	87,93
Spese generali 15% euro	13,19
Sommano euro	101,12
Utile d'impresa 10% euro	10,11
Totale euro	111,23

Codice: D.0010.0002.0011

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO CON GRUPPO FONICO INTEGRATO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE componibile, completo di GRUPPO FONICO e pulsanti di chiamata con portatarga illuminato; dotato di regolazione indipendente degli amplificatori per microfono e altoparlante; pulsante illuminazione scale. Dim.90x90 mm con solo gruppo fonico, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,2500	€24,19	€6,05
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0048.0001.0011	MODULO CON GRUPPO FONICO INTEGRATO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE componibile, completo di GRUPPO FONICO e pulsanti di chiamata con portatarga illuminato; dotato di regolazione indipendente degli amplificatori per microfono e altoparlante; pulsante illum	cad	1,0000	€63,90	€63,90
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	350,0000	€0,01	€3,50

Sommano euro	104,76
Spese generali 15% euro	15,71
Sommano euro	120,47
Utile d'impresa 10% euro	12,05
Totale euro	132,52



Codice: D.0010.0002.0012

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO CON GRUPPO FONICO INTEGRATO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE Componibile, completo di GRUPPO FONICO e pulsanti di chiamata con portatarga illuminato; dotato di regolazione indipendente degli amplificatori per microfono e altoparlante; pulsante illuminazione scale. Dim.90x90 mm gruppo fonico + 1 pulsante, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,3333	€24,19	€8,06
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0048.0001.0012	MODULO CON GRUPPO FONICO INTEGRATO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE Componibile, completo di GRUPPO FONICO e pulsanti di chiamata con portatarga illuminato; dotato di regolazione indipendente degli amplificatori per microfono e altoparlante; pulsante illum	cad	1,0000	€85,37	€85,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	126,59
Spese generali 15% euro	18,99
Sommano euro	145,57
Utile d'impresa 10% euro	14,56
Totale euro	160,14

Codice: D.0010.0002.0013

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO TELECAMERA PER SISTEMA VIDEOCITOFONICO MODULARE Componibile, completo di telecamera con illuminazione a infrarossi; con obiettivo a inclinazione regolabile; sensore da 1/3, shutter elettronico a 380 linee orizzontali Dim. 90x90 mm, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,5000	€25,82	€116,19
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,8333	€24,19	€20,16
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,8333	€21,97	€18,31
A.0048.0001.0013	MODULO TELECAMERA PER SISTEMA VIDEOCITOFONICO MODULARE Componibile, completo di telecamera con illuminazione a infrarossi; con obiettivo a inclinazione regolabile; sensore da 1/3, shutter elettronico a 380 linee orizzontali Dim. 90x90 mm. Fornito a pie' d'	cad	1,0000	€347,52	€347,52
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10

Sommano euro	502,28
Spese generali 15% euro	75,34
Sommano euro	577,62
Utile d'impresa 10% euro	57,76
Totale euro	635,38



Codice: D.0010.0002.0014

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO PULSANTIERA DI SOLA CHIAMATA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, completo di pulsanti di chiamata e portatarga illuminati. Dim.90x90 mm con 1 pulsante, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0833	€24,19	€2,02
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0048.0001.0014	MODULO PULSANTIERA DI SOLA CHIAMATA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, completo di pulsanti di chiamata e portatarga illuminati. Dim.90x90 mm con 1 pulsante. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€19,13	€19,13
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	36,73
Spese generali 15% euro	5,51
Sommano euro	42,25
Utile d'impresa 10% euro	4,22
Totale euro	46,46

Codice: D.0010.0002.0015

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO PULSANTIERA DI SOLA CHIAMATA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, completo di pulsanti di chiamata e portatarga illuminati. Dim.90x90 mm con 2 pulsanti, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1333	€24,19	€3,23
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0048.0001.0015	MODULO PULSANTIERA DI SOLA CHIAMATA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, completo di pulsanti di chiamata e portatarga illuminati. Dim.90x90 mm con 2 pulsanti. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€22,06	€22,06
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	40,97
Spese generali 15% euro	6,15
Sommano euro	47,12
Utile d'impresa 10% euro	4,71
Totale euro	51,83



Codice: D.0010.0002.0016

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO PULSANTIERA DI SOLA CHIAMATA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, completo di pulsanti di chiamata e portatarga illuminati. Dim.90x90 mm con 3 pulsanti, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0833	€24,19	€2,02
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0048.0001.0016	MODULO PULSANTIERA DI SOLA CHIAMATA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, completo di pulsanti di chiamata e portatarga illuminati. Dim.90x90 mm con 3 pulsanti. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€24,19	€24,19
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	42,95
Spese generali 15% euro	6,44
Sommano euro	49,39
Utile d'impresa 10% euro	4,94
Totale euro	54,33

Codice: D.0010.0002.0017

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO PULSANTIERA DI SOLA CHIAMATA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, completo di pulsanti di chiamata e portatarga illuminati. Dim.90x90 mm con 4 pulsanti, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1333	€24,19	€3,23
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0048.0001.0017	MODULO PULSANTIERA DI SOLA CHIAMATA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, completo di pulsanti di chiamata e portatarga illuminati. Dim.90x90 mm con 4 pulsanti. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€32,48	€32,48
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	54,54
Spese generali 15% euro	8,18
Sommano euro	62,73
Utile d'impresa 10% euro	6,27
Totale euro	68,99



Codice: D.0010.0002.0018
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 1 modulo.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0833	€24,19	€2,02
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0048.0001.0018	PROTEZIONI ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 1 modulo. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€26,11	€26,11
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	39,56
Spese generali 15% euro	5,93
Sommano euro	45,50
Utile d'impresa 10% euro	4,55
Totale euro	50,04

Codice: D.0010.0002.0019
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 2 moduli.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1167	€24,19	€2,82
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0048.0001.0019	PROTEZIONI ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 2 moduli. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€31,55	€31,55
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	46,54
Spese generali 15% euro	6,98
Sommano euro	53,52
Utile d'impresa 10% euro	5,35
Totale euro	58,87

Codice: D.0010.0002.0020
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 3 moduli.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1167	€24,19	€2,82
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1167	€21,97	€2,56

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0048.0001.0020	PROTEZIONI ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE componibile, da 3 moduli. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€38,47	€38,47
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	56,61
Spese generali 15% euro	8,49
Sommano euro	65,11
Utile d'impresa 10% euro	6,51
Totale euro	71,61

Codice: D.0010.0002.0021

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPROTEZIONI ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE componibile, da 4 moduli a 1 fila.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1333	€24,19	€3,23
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0048.0001.0021	PROTEZIONI ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE componibile, da 4 moduli a 1fila. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€46,44	€46,44
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	400,0000	€0,01	€4,00

Sommano euro	67,35
Spese generali 15% euro	10,10
Sommano euro	77,46
Utile d'impresa 10% euro	7,75
Totale euro	85,20

Codice: D.0010.0002.0022

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE componibile, da 4 moduli per 2 file.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1333	€24,19	€3,23
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0048.0001.0022	PROTEZIONI ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE componibile, da 4 moduli per2 file. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€46,68	€46,68
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00

Sommano euro	69,59
Spese generali 15% euro	10,44
Sommano euro	80,03
Utile d'impresa 10% euro	8,00
Totale euro	88,03



Codice: D.0010.0002.0023
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 6 moduli.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4667	€25,82	€12,05
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1667	€24,19	€4,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0048.0001.0023	PROTEZIONI ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 6 moduli. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€54,99	€54,99
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00

Sommano euro	80,73
Spese generali 15% euro	12,11
Sommano euro	92,84
Utile d'impresa 10% euro	9,28
Totale euro	102,12

Codice: D.0010.0002.0024
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 8 moduli.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1667	€24,19	€4,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0048.0001.0024	PROTEZIONI ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 8 moduli. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€71,57	€71,57
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	92,18
Spese generali 15% euro	13,83
Sommano euro	106,01
Utile d'impresa 10% euro	10,60
Totale euro	116,61

Codice: D.0010.0002.0025
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 9 moduli.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,2500	€24,19	€6,05
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2500	€21,97	€5,49

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0048.0001.0025	PROTEZIONI ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOSONICO MODULARE COMPONIBILE, da 9 moduli. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€79,63	€79,63
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	104,09
Spese generali 15% euro	15,61
Sommano euro	119,70
Utile d'impresa 10% euro	11,97
Totale euro	131,67

Codice: D.0010.0002.0026

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOSONICO MODULARE COMPONIBILE, da 12 moduli.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1667	€24,19	€4,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0048.0001.0026	PROTEZIONI ANTIPIOGGIA PER SISTEMA CITOSONICO MODULARE COMPONIBILE, da 12 moduli. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€94,32	€94,32
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	119,24
Spese generali 15% euro	17,89
Sommano euro	137,12
Utile d'impresa 10% euro	13,71
Totale euro	150,84

Codice: D.0010.0002.0027

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI POSTO INTERNO CITOSONICO a parete con pulsante apriporta e luce scale, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2500	€24,19	€6,05
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0048.0001.0027	POSTO INTERNO CITOSONICO a parete con pulsante apriporta e luce scale. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€24,62	€24,62
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	57,53
Spese generali 15% euro	8,63
Sommano euro	66,15
Utile d'impresa 10% euro	6,62
Totale euro	72,78



Codice: D.0010.0002.0028
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALIMENTATORE senza impedenza 28VA, 230V.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,2500	€24,19	€6,05
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0048.0001.0028	ALIMENTATORE senza impedenza 28VA, 230V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€55,87	€55,87
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	750,0000	€0,01	€7,50

Sommano euro	92,12
Spese generali 15% euro	13,82
Sommano euro	105,94
Utile d'impresa 10% euro	10,59
Totale euro	116,53

Codice: D.0010.0002.0029
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALIMENTATORE con generatore di nota potenziato 28VA.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,9167	€25,82	€23,67
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,3333	€24,19	€8,06
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0048.0001.0029	ALIMENTATORE con generatore di nota potenziato 28VA. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€77,51	€77,51
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	116,57
Spese generali 15% euro	17,49
Sommano euro	134,06
Utile d'impresa 10% euro	13,41
Totale euro	147,46

Codice: D.0010.0002.0030
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALIMENTATORE potenziato 28VA, 230V.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,2500	€24,19	€6,05
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0048.0001.0030	ALIMENTATORE potenziato 28VA, 230V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€53,33	€53,33
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	400,0000	€0,01	€4,00



Sommano euro	88,24
Spese generali 15% euro	13,24
Sommano euro	101,47
Utile d'impresa 10% euro	10,15
Totale euro	111,62

Codice:	D.0010.0002.0031
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALIMENTATORE potenziato con doppio generatore di nota e timer 28VA, 230V.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3333	€25,82	€34,43
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,5000	€24,19	€12,10
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0048.0001.0031	ALIMENTATORE potenziato con doppio generatore di nota e timer 28VA, 230V. Fornito apie' d'opera.	cad	1,0000	€81,69	€81,69
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	144,20
Spese generali 15% euro	21,63
Sommano euro	165,83
Utile d'impresa 10% euro	16,58
Totale euro	182,41

Codice:	D.0010.0002.0032
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALIMENTATORE potenziato con doppio generatore di nota e rele' 28VA, 230V.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,6667	€25,82	€43,03
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,6667	€24,19	€16,13
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65
A.0048.0001.0032	ALIMENTATORE potenziato con doppio generatore di nota e rele' 28VA, 230V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€105,49	€105,49
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	800,0000	€0,01	€8,00

Sommano euro	187,30
Spese generali 15% euro	28,09
Sommano euro	215,39
Utile d'impresa 10% euro	21,54
Totale euro	236,93

Codice:	D.0010.0002.0033
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI COMMUTAZIONE automatica a due ingressi.
Unitá di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,2000	€24,19	€4,84
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0048.0001.0033	GRUPPO DI COMMUTAZIONE automatica a due ingressi. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€55,24	€55,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	83,85
Spese generali 15% euro	12,58
Sommano euro	96,42
Utile d'impresa 10% euro	9,64
Totale euro	106,07

Codice: D.0010.0002.0034

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI COMMUTAZIONE automatica su 4 videoportieri.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,6667	€25,82	€94,67
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	1,3333	€24,19	€32,25
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,3333	€21,97	€29,29
A.0048.0001.0034	GRUPPO DI COMMUTAZIONE automatica su 4 videoportieri. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€194,38	€194,38
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	700,0000	€0,01	€7,00

Sommano euro	357,60
Spese generali 15% euro	53,64
Sommano euro	411,24
Utile d'impresa 10% euro	41,12
Totale euro	452,36

Codice: D.0010.0002.0035

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI COMMUTAZIONE automatica su 4 pulsantiere.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,5000	€25,82	€64,55
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,8333	€24,19	€20,16
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,8333	€21,97	€18,31
A.0048.0001.0035	GRUPPO DI COMMUTAZIONE automatica su 4 pulsantiere. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€143,21	€143,21
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	246,24
Spese generali 15% euro	36,94
Sommano euro	283,17
Utile d'impresa 10% euro	28,32
Totale euro	311,49



Codice: D.0010.0002.0036

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI POSTO INTERNO VIDEOCITOFONICO da parete con monitor piatto da 4 pollici, con 4 pulsanti di servizio; controllo luminosità e contrasto; dim.196x212x65, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	5,6667	€25,82	€146,31
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,6667	€24,19	€40,32
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,6667	€21,97	€36,62
A.0048.0001.0036	POSTO INTERNO VIDEOCITOFONICO da parete con monitor piatto da 4 pollici, con 4 pulsanti di servizio; controllo luminosità e contrasto; dim.196x212x65. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€300,51	€300,51
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	523,80
Spese generali 15% euro	78,57
Sommano euro	602,37
Utile d'impresa 10% euro	60,24
Totale euro	662,61

Codice: D.0010.0002.0037

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO ELETTRONICO DI ALIMENTAZIONE VIDEO, 50VA, 110/ 230V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,5000	€25,82	€64,55
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	1,0000	€24,19	€24,19
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,0000	€21,97	€21,97
A.0048.0001.0037	GRUPPO ELETTRONICO DI ALIMENTAZIONE VIDEO, 50VA, 110/230V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€232,95	€232,95
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	343,67
Spese generali 15% euro	51,55
Sommano euro	395,22
Utile d'impresa 10% euro	39,52
Totale euro	434,74

Codice: D.0010.0002.0038

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO ELETTRONICO DI ALIMENTAZIONE VIDEO, 38VA, 230V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5000	€25,82	€38,73

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,6667	€24,19	€16,13
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65
A.0048.0001.0038	GRUPPO ELETTRONICO DI ALIMENTAZIONE VIDEO, 38VA, 230V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€119,89	€119,89
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	191,39
Spese generali 15% euro	28,71
Sommano euro	220,10
Utile d'impresa 10% euro	22,01
Totale euro	242,11

Codice: D.0010.0002.0039

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO CITOFONICO MONOFAMILIARE comprendente citofono interno a due pulsanti, colore bianco, dim.85x220x60 mm; placca esterna portamodulo, completa di scatola da incasso, dim.125x125x15 mm; modulo per gruppo fonico dim.90x90 mm; gruppo fonico; alimentatore; custodia modulare 6 moduli, 220 v; esclusi collegamenti, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,3333	€25,82	€111,89
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,3333	€24,19	€56,44
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,3333	€21,97	€51,26
A.0048.0001.0039	IMPIANTO CITOFONICO MONOFAMILIARE comprendente citofono interno a due pulsanti, colore bianco, dim.85x220x60 mm; placca esterna portamodulo, completa di scatola da incasso, dim.125x125x15 mm; modulo per gruppo fonico dim.90x90 mm; gruppo fonico; alimentato	cad	1,0000	€117,62	€117,62
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	337,22
Spese generali 15% euro	50,58
Sommano euro	387,81
Utile d'impresa 10% euro	38,78
Totale euro	426,58

Codice: D.0010.0002.0040

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO CITOFONICO BIFAMILIARE comprendente 2 citofoni interni a due pulsanti, colore bianco, dim.85x220x60 mm; scatola da incasso, dim.125x125x15 mm; modulo per gruppo fonico, 2 pulsanti, dim.90x90 mm; gruppo fonico; alimentatore; custodia modulare 6 moduli, 220 v; esclusi collegamenti, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	5,6667	€25,82	€146,31
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	3,3333	€24,19	€80,63

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	3,3333	€21,97	€73,23
A.0048.0001.0040	IMPIANTO CITOFONICO BIFAMILIARE comprendente 2 citofoni interni a due pulsanti, colore bianco, dim.85x220x60 mm; scatola da incasso, dim.125x125x15 mm; modulo per gruppo fonico, 2 pulsanti, dim.90x90 mm; gruppo fonico; alimentatore; custodia modulare 6 mo	cad	1,0000	€133,91	€133,91
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	700,0000	€0,01	€7,00

Sommano euro	441,09
Spese generali 15% euro	66,16
Sommano euro	507,25
Utile d'impresa 10% euro	50,73
Totale euro	557,98

Codice: D.0010.0002.0041

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE comprendente: un posto interno da parete con monitor piatto da 4 pollici; 4 pulsanti di servizio con controllo luminosità e contrasto, dim.136x212x65 mm, colore bianco; scatola da incasso, dim.125x215x15 mm completa di placca portamoduli; modulo telecamera con illuminazione a raggi infrarossi, sensore da 1/3, shutter elettronico, 380 linee orizzontali, dim.90x90 mm; modulo con gruppo fonico dim.90x90 mm; gruppo elettronico di alimentazione, custodia modulare 10 moduli; trasformatore 220 Vv/24 V 60 VA, custodia modulare 10 moduli; esclusi collegamenti, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	14,3333	€25,82	€370,09
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	8,3333	€24,19	€201,58
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	8,3333	€21,97	€183,08
A.0048.0001.0041	IMPIANTO VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE comprendente: un posto interno da parete con monitor piatto da 4 pollici; 4 pulsanti di servizio con controllo luminosità e contrasto, dim.136x212x65 mm, colore bianco; scatola da incasso, dim.125x215x15 mm completa	cad	1,0000	€1318,83	€1318,83
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	16,0000	€0,01	€0,16

Sommano euro	2073,74
Spese generali 15% euro	311,06
Sommano euro	2384,80
Utile d'impresa 10% euro	238,48
Totale euro	2623,28



Codice: D.0010.0002.0042

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO BIFAMILIARE comprendente: due posti interni da parete con monitor piatto da 4 pollici; 4 pulsanti di servizio con controllo luminosità e contrasto, dim.136x212x65 mm, colore bianco; scatola da incasso, dim.125x215x15 mm completa di placca portamoduli; modulo telecamera con illuminazione a raggi infrarossi, sensore da 1/3, shutter elettronico, 380 linee orizzontali, dim.90x90 mm; modulo con gruppo fonico dim.90x90 mm; gruppo elettronico di alimentazione, custodia modulare 10 moduli; trasformatore 220 Vv/24 V 60 VA, custodia modulare 10 moduli; derivatore segnale video con 3 uscite; esclusi collegamenti, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	16,6667	€25,82	€430,33
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	9,3333	€24,19	€225,77
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	9,3333	€21,97	€205,05
A.0048.0001.0042	IMPIANTO VIDEOCITOFONICO BIFAMILIARE comprendente: due posti interni da parete con monitor piatto da 4 pollici; 4 pulsanti di servizio con controllo luminosità e contrasto, dim.136x212x65 mm, colore bianco; scatola da incasso, dim.125x215x15 mm completa	cad	1,0000	€1318,83	€1318,83
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	20,0000	€0,01	€0,20

Sommano euro	2180,19
Spese generali 15% euro	327,03
Sommano euro	2507,22
Utile d'impresa 10% euro	250,72
Totale euro	2757,94

Codice: D.0010.0002.0043

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 20 pulsanti su due file non predisposta per posto esterno.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,3333	€25,82	€60,25
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,8333	€24,19	€20,16
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,8333	€21,97	€18,31
A.0048.0001.0043	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 20 pulsanti su due file non predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€107,47	€107,47
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	209,18
Spese generali 15% euro	31,38
Sommano euro	240,56
Utile d'impresa 10% euro	24,06
Totale euro	264,61



Codice: D.0010.0002.0044

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 22 pulsanti su due file non predisposta per posto esterno.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,3333	€25,82	€60,25
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,8333	€24,19	€20,16
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,8333	€21,97	€18,31
A.0048.0001.0044	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 22 pulsanti su due file non predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€114,98	€114,98
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00

Sommano euro	219,69
Spese generali 15% euro	32,95
Sommano euro	252,65
Utile d'impresa 10% euro	25,26
Totale euro	277,91

Codice: D.0010.0002.0045

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 24 pulsanti su due file non predisposta per posto esterno.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,3333	€25,82	€60,25
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,8333	€24,19	€20,16
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,8333	€21,97	€18,31
A.0048.0001.0045	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 24 pulsanti su due file non predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€122,97	€122,97
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	800,0000	€0,01	€8,00

Sommano euro	229,68
Spese generali 15% euro	34,45
Sommano euro	264,14
Utile d'impresa 10% euro	26,41
Totale euro	290,55

Codice: D.0010.0002.0046

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 26 pulsanti su due file non predisposta per posto esterno.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,3333	€25,82	€60,25
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,8333	€24,19	€20,16
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,8333	€21,97	€18,31
A.0048.0001.0046	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 26 pulsanti su due filenon predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€131,86	€131,86
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	230,58
Spese generali 15% euro	34,59
Sommano euro	265,17
Utile d'impresa 10% euro	26,52
Totale euro	291,68

Codice: D.0010.0002.0047

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 28 pulsanti su due file non predisposta per posto esterno.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,3333	€25,82	€60,25
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,8333	€24,19	€20,16
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,8333	€21,97	€18,31
A.0048.0001.0047	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 28 pulsanti su due filenon predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€137,50	€137,50
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	236,22
Spese generali 15% euro	35,43
Sommano euro	271,66
Utile d'impresa 10% euro	27,17
Totale euro	298,82

Codice: D.0010.0002.0048

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 34 pulsanti su due file non predisposta per posto esterno.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,5000	€25,82	€64,55
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,8333	€24,19	€20,16
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,8333	€21,97	€18,31
A.0048.0001.0048	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 34 pulsanti su due filenon predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€167,06	€167,06
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01



Sommano euro	270,09
Spese generali 15% euro	40,51
Sommano euro	310,60
Utile d'impresa 10% euro	31,06
Totale euro	341,66

Codice:	D.0010.0002.0049
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 1 pulsante su una fila predisposta per posto esterno.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,1667	€25,82	€30,12
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1667	€24,19	€4,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0048.0001.0049	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 1 pulsante su una fila predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€26,39	€26,39
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	69,21
Spese generali 15% euro	10,38
Sommano euro	79,59
Utile d'impresa 10% euro	7,96
Totale euro	87,55

Codice:	D.0010.0002.0050
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 2 pulsanti su una fila predisposta per posto esterno.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,1667	€25,82	€30,12
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1667	€24,19	€4,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0048.0001.0050	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 2 pulsanti su una fila predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€29,80	€29,80
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	550,0000	€0,01	€5,50

Sommano euro	73,12
Spese generali 15% euro	10,97
Sommano euro	84,08
Utile d'impresa 10% euro	8,41
Totale euro	92,50



Codice: D.0010.0002.0051
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 3 pulsanti su una fila predisposta per posto esterno.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,1667	€25,82	€30,12
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1667	€24,19	€4,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0048.0001.0051	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 3 pulsanti su una fila predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€33,82	€33,82
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	700,0000	€0,01	€7,00

Sommano euro	78,64
Spese generali 15% euro	11,80
Sommano euro	90,43
Utile d'impresa 10% euro	9,04
Totale euro	99,48

Codice: D.0010.0002.0052
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 4 pulsanti su una fila predisposta per posto esterno.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,1667	€25,82	€30,12
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1667	€24,19	€4,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0048.0001.0052	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 4 pulsanti su una fila predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€37,04	€37,04
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	800,0000	€0,01	€8,00

Sommano euro	82,86
Spese generali 15% euro	12,43
Sommano euro	95,29
Utile d'impresa 10% euro	9,53
Totale euro	104,82

Codice: D.0010.0002.0053
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 5 pulsanti su una fila predisposta per posto esterno.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3333	€25,82	€34,43
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1667	€24,19	€4,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0048.0001.0053	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 5 pulsanti su una fila predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€46,07	€46,07
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	700,0000	€0,01	€7,00

Sommano euro	95,19
Spese generali 15% euro	14,28
Sommano euro	109,47
Utile d'impresa 10% euro	10,95
Totale euro	120,42

Codice: D.0010.0002.0054

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 6 pulsanti su una fila predisposta per posto esterno.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,8333	€25,82	€47,34
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,3333	€24,19	€8,06
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0048.0001.0054	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 6 pulsanti su una fila predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€50,21	€50,21
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	450,0000	€0,01	€4,50

Sommano euro	117,43
Spese generali 15% euro	17,61
Sommano euro	135,05
Utile d'impresa 10% euro	13,50
Totale euro	148,55

Codice: D.0010.0002.0055

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 7 pulsanti su una fila predisposta per posto esterno.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,8333	€25,82	€47,34
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,3333	€24,19	€8,06
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0048.0001.0055	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 7 pulsanti su una fila predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€53,97	€53,97
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	550,0000	€0,01	€5,50



Sommano euro	122,19
Spese generali 15% euro	18,33
Sommano euro	140,52
Utile d'impresa 10% euro	14,05
Totale euro	154,57

Codice:	D.0010.0002.0056
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 8 pulsanti su una fila predisposta per posto esterno.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,8333	€25,82	€47,34
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,3333	€24,19	€8,06
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0048.0001.0056	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 8 pulsanti su una fila predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€59,61	€59,61
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	700,0000	€0,01	€7,00

Sommano euro	129,33
Spese generali 15% euro	19,40
Sommano euro	148,73
Utile d'impresa 10% euro	14,87
Totale euro	163,60

Codice:	D.0010.0002.0057
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 4 pulsanti su due file predisposta per posto esterno.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,8333	€25,82	€47,34
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,3333	€24,19	€8,06
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0048.0001.0057	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 4 pulsanti su due file predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€45,68	€45,68
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	111,40
Spese generali 15% euro	16,71
Sommano euro	128,11
Utile d'impresa 10% euro	12,81
Totale euro	140,92



Codice: D.0010.0002.0058
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 6 pulsanti su due file predisposta per posto esterno.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,8333	€25,82	€47,34
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,3333	€24,19	€8,06
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0048.0001.0058	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 6 pulsanti su due file predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€54,92	€54,92
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00

Sommano euro	123,64
Spese generali 15% euro	18,55
Sommano euro	142,19
Utile d'impresa 10% euro	14,22
Totale euro	156,40

Codice: D.0010.0002.0059
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 8 pulsanti su due file predisposta per posto esterno.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,8333	€25,82	€47,34
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,3333	€24,19	€8,06
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0048.0001.0059	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 8 pulsanti su due file predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€65,24	€65,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	900,0000	€0,01	€9,00

Sommano euro	136,96
Spese generali 15% euro	20,54
Sommano euro	157,51
Utile d'impresa 10% euro	15,75
Totale euro	173,25

Codice: D.0010.0002.0060
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 10 pulsanti su due file predisposta per posto esterno.
Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,3333	€25,82	€60,25
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,5000	€24,19	€12,10
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0048.0001.0060	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 10 pulsanti su due file predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€74,15	€74,15
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	800,0000	€0,01	€8,00

Sommano euro	165,48
Spese generali 15% euro	24,82
Sommano euro	190,30
Utile d'impresa 10% euro	19,03
Totale euro	209,33

Codice: D.0010.0002.0061

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 12 pulsanti su due file predisposta per posto esterno.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,3333	€25,82	€60,25
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,5000	€24,19	€12,10
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0048.0001.0061	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 12 pulsanti su due file predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€81,67	€81,67
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	165,01
Spese generali 15% euro	24,75
Sommano euro	189,76
Utile d'impresa 10% euro	18,98
Totale euro	208,74

Codice: D.0010.0002.0062

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 14 pulsanti su due file predisposta per posto esterno.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,5000	€25,82	€64,55
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,4167	€24,19	€10,08
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,4167	€21,97	€9,15
A.0048.0001.0062	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 14 pulsanti su due file predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€90,09	€90,09
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01



Sommano euro	173,88
Spese generali 15% euro	26,08
Sommano euro	199,97
Utile d'impresa 10% euro	20,00
Totale euro	219,96

Codice:	D.0010.0002.0063
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 16 pulsanti su due file predisposta per posto esterno.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,5000	€25,82	€64,55
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,4167	€24,19	€10,08
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,4167	€21,97	€9,15
A.0048.0001.0063	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 16 pulsanti su due file predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€98,57	€98,57
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	182,36
Spese generali 15% euro	27,35
Sommano euro	209,72
Utile d'impresa 10% euro	20,97
Totale euro	230,69

Codice:	D.0010.0002.0064
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 18 pulsanti su due file predisposta per posto esterno.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,6667	€25,82	€68,85
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,4167	€24,19	€10,08
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,4167	€21,97	€9,15
A.0048.0001.0064	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, da 18 pulsanti su due file predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€106,06	€106,06
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	194,16
Spese generali 15% euro	29,12
Sommano euro	223,28
Utile d'impresa 10% euro	22,33
Totale euro	245,61



Codice: D.0010.0002.0065
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 20 pulsanti su due file predisposta per posto esterno.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,5000	€25,82	€90,37
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,5000	€24,19	€12,10
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0048.0001.0065	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 20 pulsanti su due file predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€116,38	€116,38
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	229,85
Spese generali 15% euro	34,48
Sommano euro	264,33
Utile d'impresa 10% euro	26,43
Totale euro	290,76

Codice: D.0010.0002.0066
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 22 pulsanti su due file predisposta per posto esterno.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,6667	€25,82	€94,67
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,5000	€24,19	€12,10
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0048.0001.0066	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 22 pulsanti su due file predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€124,37	€124,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	242,14
Spese generali 15% euro	36,32
Sommano euro	278,46
Utile d'impresa 10% euro	27,85
Totale euro	306,31

Codice: D.0010.0002.0067
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 24 pulsanti su due file predisposta per posto esterno.
Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,6667	€25,82	€94,67
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,5000	€24,19	€12,10
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0048.0001.0067	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 24 pulsanti su due file predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€133,29	€133,29
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	251,06
Spese generali 15% euro	37,66
Sommano euro	288,72
Utile d'impresa 10% euro	28,87
Totale euro	317,59

Codice: D.0010.0002.0068

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 26 pulsanti su due file predisposta per posto esterno.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,8333	€25,82	€98,98
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,5000	€24,19	€12,10
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0048.0001.0068	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 26 pulsanti su due file predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€141,26	€141,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	263,34
Spese generali 15% euro	39,50
Sommano euro	302,84
Utile d'impresa 10% euro	30,28
Totale euro	333,13

Codice: D.0010.0002.0069

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 28 pulsanti su due file predisposta per posto esterno.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,5000	€24,19	€12,10
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0048.0001.0069	PULSANTIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, da 28 pulsanti su due file predisposta per posto esterno. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€147,82	€147,82
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02



Sommano euro	274,20
Spese generali 15% euro	41,13
Sommano euro	315,33
Utile d'impresa 10% euro	31,53
Totale euro	346,86

Codice:	D.0010.0002.0070
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VISIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE per pulsantiera da incasso ad una fila.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0500	€24,19	€1,21
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0048.0001.0070	VISIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE per pulsantiera da incasso ad una fila. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€15,24	€15,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	24,0000	€0,01	€0,24

Sommano euro	26,39
Spese generali 15% euro	3,96
Sommano euro	30,35
Utile d'impresa 10% euro	3,04
Totale euro	33,38

Codice:	D.0010.0002.0071
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VISIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE per pulsantiera da incasso a due file.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0500	€24,19	€1,21
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0048.0001.0071	VISIERA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE per pulsantiera da incasso a due file. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€16,65	€16,65
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	28,41
Spese generali 15% euro	4,26
Sommano euro	32,67
Utile d'impresa 10% euro	3,27
Totale euro	35,94



Codice: D.0010.0002.0072

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUSTODIA CON TETTuccio PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, con 1/2 pulsanti ad una fila.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1667	€24,19	€4,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0048.0001.0072	CUSTODIA CON TETTuccio PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, con 1/2 pulsanti ad una fila. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€38,49	€38,49
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00

Sommano euro	65,09
Spese generali 15% euro	9,76
Sommano euro	74,86
Utile d'impresa 10% euro	7,49
Totale euro	82,34

Codice: D.0010.0002.0073

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUSTODIA CON TETTuccio PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, con 1/8 pulsanti ad una fila.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1667	€24,19	€4,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0048.0001.0073	CUSTODIA CON TETTuccio PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, con 1/8 pulsanti ad una fila. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€42,47	€42,47
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	70,23
Spese generali 15% euro	10,53
Sommano euro	80,76
Utile d'impresa 10% euro	8,08
Totale euro	88,84

Codice: D.0010.0002.0074

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUSTODIA CON TETTuccio PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, con 4/10 pulsanti ad una fila.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1667	€24,19	€4,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0048.0001.0074	CUSTODIA CON TETTUCCIO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, con 4/10 pulsanti ad una fila. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€52,09	€52,09
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	900,0000	€0,01	€9,00

Sommano euro	88,15
Spese generali 15% euro	13,22
Sommano euro	101,37
Utile d'impresa 10% euro	10,14
Totale euro	111,51

Codice: D.0010.0002.0075

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUSTODIA CON TETTUCCIO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, con 12/24 pulsanti ad una fila.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1667	€24,19	€4,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0048.0001.0075	CUSTODIA CON TETTUCCIO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, con 12/24 pulsanti ad una fila. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€58,18	€58,18
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	85,25
Spese generali 15% euro	12,79
Sommano euro	98,04
Utile d'impresa 10% euro	9,80
Totale euro	107,84

Codice: D.0010.0002.0076

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTALAMPADA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE per pulsantiera esclusa la lampada.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0500	€24,19	€1,21
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0048.0001.0076	PORTALAMPADA PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE per pulsantiera esclusa la lampada. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€4,21	€4,21
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00



Sommano euro	11,82
Spese generali 15% euro	1,77
Sommano euro	13,59
Utile d'impresa 10% euro	1,36
Totale euro	14,95

Codice:	D.0010.0002.0077
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA A SILURO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, 15V 3W per portalamпада per pulsantiera.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0833	€25,82	€2,15
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0167	€24,19	€0,40
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0048.0001.0077	LAMPADA A SILURO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, 15V 3W per portalamпада per pulsantiera. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€1,18	€1,18
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	4,14
Spese generali 15% euro	0,62
Sommano euro	4,76
Utile d'impresa 10% euro	0,48
Totale euro	5,24

Codice:	D.0010.0002.0078
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHETTA PORTANOME PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE, per frontali.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0500	€24,19	€1,21
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0048.0001.0078	TARGHETTA PORTANOME PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONENTIBILE per frontali. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€7,85	€7,85
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	15,96
Spese generali 15% euro	2,39
Sommano euro	18,36
Utile d'impresa 10% euro	1,84
Totale euro	20,19



Codice: D.0010.0002.0079
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHETTA PORTACARTELLINO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, piccola con pulsante.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0500	€24,19	€1,21
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0048.0001.0079	TARGHETTA PORTACARTELLINO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, piccola con pulsante. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€3,59	€3,59
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	9,0000	€0,01	€0,09

Sommano euro	10,29
Spese generali 15% euro	1,54
Sommano euro	11,84
Utile d'impresa 10% euro	1,18
Totale euro	13,02

Codice: D.0010.0002.0080
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHETTA PORTACARTELLINO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, grande con pulsante.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0500	€24,19	€1,21
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0048.0001.0080	TARGHETTA PORTACARTELLINO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE, grande con pulsante. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€3,89	€3,89
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10

Sommano euro	10,60
Spese generali 15% euro	1,59
Sommano euro	12,19
Utile d'impresa 10% euro	1,22
Totale euro	13,41

Codice: D.0010.0002.0081
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHETTA PER NUMERO CIVICO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COMPONIBILE.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0500	€24,19	€1,21

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0048.0001.0081	TARGHETTA PER NUMERO CIVICO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE componibile. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€4,09	€4,09
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10

Sommano euro	10,80
Spese generali 15% euro	1,62
Sommano euro	12,42
Utile d'impresa 10% euro	1,24
Totale euro	13,66

Codice: D.0010.0002.0082

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE TASTI PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE componibile, per frontali da 3 a 5 tasti su una fila e da 6 a 10 tasti su due file.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0833	€24,19	€2,02
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0048.0001.0082	CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE TASTI PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE componibile, per frontali da 3 a 5 tasti su una fila e da 6 a 10 tasti su due file. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€41,73	€41,73
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	900,0000	€0,01	€9,00

Sommano euro	71,79
Spese generali 15% euro	10,77
Sommano euro	82,56
Utile d'impresa 10% euro	8,26
Totale euro	90,81

Codice: D.0010.0002.0083

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE TASTI PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE componibile, per frontali da 12 a 20 tasti su due file.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,8333	€25,82	€21,52
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1667	€24,19	€4,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0048.0001.0083	CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE TASTI PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE componibile, per frontali da 12 a 20 tasti su due file. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€78,92	€78,92
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01



Sommano euro	108,14
Spese generali 15% euro	16,22
Sommano euro	124,36
Utile d'impresa 10% euro	12,44
Totale euro	136,80

Codice:	D.0010.0002.0084
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO CIECO PER SISTEMA CITOSONICO MODULARE componibile.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0833	€25,82	€2,15
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0167	€24,19	€0,40
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0048.0001.0084	MODULO CIECO PER SISTEMA CITOSONICO MODULARE componibile. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€1,09	€1,09
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10

Sommano euro	4,11
Spese generali 15% euro	0,62
Sommano euro	4,73
Utile d'impresa 10% euro	0,47
Totale euro	5,20

D.0010.0003 - Impianti TV

Codice:	D.0010.0003.0001
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO COASSIALE RG secondo normativa MIL-M17, tipo RG59 BU colore nero, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0004.0001	CAVO COASSIALE RG secondo normativa MIL-M17, tipo RG59 BU colore nero. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,04	€1,06

Sommano euro	3,14
Spese generali 15% euro	0,47
Sommano euro	3,61
Utile d'impresa 10% euro	0,36
Totale euro	3,97



Codice: D.0010.0003.0002
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO COASSIALE RG secondo normativa MIL-M17, tipo RG59BU-AF colore azzurro, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0004.0002	CAVO COASSIALE RG secondo normativa MIL-M17, tipo RG59BU-AF colore azzurro. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,49	€1,52

Sommano euro	3,60
Spese generali 15% euro	0,54
Sommano euro	4,14
Utile d'impresa 10% euro	0,41
Totale euro	4,55

Codice: D.0010.0003.0003
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO COASSIALE RG secondo normativa MIL-M17, tipo RG174 U colore nero, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0083	€21,97	€0,18
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0004.0003	CAVO COASSIALE RG secondo normativa MIL-M17, tipo RG174 U colore nero. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,85	€0,87

Sommano euro	2,76
Spese generali 15% euro	0,41
Sommano euro	3,18
Utile d'impresa 10% euro	0,32
Totale euro	3,49

Codice: D.0010.0003.0004
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO COASSIALE RG secondo normativa MIL-M17, tipo RG58 CU colore nero, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0083	€21,97	€0,18
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0004.0004	CAVO COASSIALE RG secondo normativa MIL-M17, tipo RG58 CU colore nero. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,96	€0,98

Sommano euro	2,87
Spese generali 15% euro	0,43
Sommano euro	3,31
Utile d'impresa 10% euro	0,33
Totale euro	3,63

Codice: D.0010.0003.0005

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO COASSIALE RG secondo normativa MIL-M17, tipo RG58 CU-AF colore blu, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0004.0005	CAVO COASSIALE RG secondo normativa MIL-M17, tipo RG58 CU-AF colore blu. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,27	€1,30

Sommano euro	3,37
Spese generali 15% euro	0,51
Sommano euro	3,88
Utile d'impresa 10% euro	0,39
Totale euro	4,26

Codice: D.0010.0003.0006

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO COASSIALE RG secondo normativa MIL-M17, tipo RG213 U colore nero, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0004.0006	CAVO COASSIALE RG secondo normativa MIL-M17, tipo RG213 U colore nero. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,40	€3,47



Sommano euro	6,35
Spese generali 15% euro	0,95
Sommano euro	7,31
Utile d'impresa 10% euro	0,73
Totale euro	8,03

Codice:	D.0010.0003.0007
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO COASSIALE RG secondo normativa MIL-M17, tipo RG214 U colore nero, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0004.0007	CAVO COASSIALE RG secondo normativa MIL-M17, tipo RG214 U colore nero. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,63	€8,80

Sommano euro	12,90
Spese generali 15% euro	1,93
Sommano euro	14,83
Utile d'impresa 10% euro	1,48
Totale euro	16,32

Codice:	D.0010.0003.0008
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TV SATELLITARE digitale ad iniezione di gas, tipo 23/PH/80, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0005.0001	CAVO TV SATELLITARE digitale ad iniezione di gas, tipo 23/PH/80. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,85	€0,87

Sommano euro	2,95
Spese generali 15% euro	0,44
Sommano euro	3,39
Utile d'impresa 10% euro	0,34
Totale euro	3,73



Codice: D.0010.0003.0009
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TV SATELLITARE digitale ad iniezione di gas, tipo 17/PH/8010, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi.
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0005.0002	CAVO TV SATELLITARE digitale ad iniezione di gas, tipo 17/PH/8010. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,05	€1,07

Sommano euro	3,15
Spese generali 15% euro	0,47
Sommano euro	3,62
Utile d'impresa 10% euro	0,36
Totale euro	3,98

Codice: D.0010.0003.0010
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TV SATELLITARE digitale ad iniezione di gas, tipo 17/PH/90, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi.
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0048.0005.0003	CAVO TV SATELLITARE digitale ad iniezione di gas, tipo 17/PH/90. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,54	€1,57

Sommano euro	3,65
Spese generali 15% euro	0,55
Sommano euro	4,20
Utile d'impresa 10% euro	0,42
Totale euro	4,62

D.0010.0004 - Apparecchi per impianti telefonici, citofonici e TV

Codice: D.0010.0004.0001
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Connettore telefonico a 2 o 3 coppie impianti interni civili
Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2167	€25,82	€5,59
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0833	€24,19	€2,02
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0048.0003.0001	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€9,74	€9,74
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	350,0000	€0,01	€3,50

Sommano euro	30,69
Spese generali 15% euro	4,60
Sommano euro	35,29
Utile d'impresa 10% euro	3,53
Totale euro	38,82

Codice: D.0010.0004.0002

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: connettore telefonico a 2 o 3 coppie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0833	€24,19	€2,02
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0048.0003.0002	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,74	€9,74

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguenta da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,13	€9,13
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	39,80
Spese generali 15% euro	5,97
Sommano euro	45,77
Utile d'impresa 10% euro	4,58
Totale euro	50,35

Codice: D.0010.0004.0003

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA TELEFONICO con esclusione del cavo di trasmissione, realizzato sottotraccia con tubo FK15 FI16 mm, completo di scatole di derivazione, scatola portafrutto, connettore telefonico e placca in resina, comprese opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0001.0106	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguenta e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 87x87x44 mm, data in opera, esclu	cad	1,0000	€2,31	€2,31
D.0010.0004.0001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI AP-PARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso	cad	1,0000	€30,69	€30,69
D.0009.0001.0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com	m	5,0000	€3,96	€19,82
D.0009.0001.0001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguenta nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch	m	10,0000	€1,76	€17,59



Sommano euro	70,42
Spese generali 15% euro	10,56
Sommano euro	80,98
Utile d'impresa 10% euro	8,10
Totale euro	89,08

Codice:	D.0010.0004.0004
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA TELEFONICO con esclusione del cavo di trasmissione, realizzato sottotraccia con tubo FK15 FI16 mm, completo di scatole di derivazione, scatola portafrutto, connettore telefonico e placca in alluminio anodizzato, comprese opere murarie.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0001.0106	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 87x87x44 mm, data in opera, esclu	cad	1,0000	€2,31	€2,31
D.0010.0004.0002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti	cad	1,0000	€39,80	€39,80
D.0009.0001.0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com	m	5,0000	€3,96	€19,82
D.0009.0001.0001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch	m	10,0000	€1,76	€17,59

Sommano euro	79,53
Spese generali 15% euro	11,93
Sommano euro	91,46
Utile d'impresa 10% euro	9,15
Totale euro	100,61

Codice:	D.0010.0004.0005
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa TV in derivazione impianti interni civili
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2167	€25,82	€5,59

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0833	€24,19	€2,02
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0048.0003.0003	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestingente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€7,06	€7,06
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestingente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestingente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestingente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	27,01
Spese generali 15% euro	4,05
Sommano euro	31,06
Utile d'impresa 10% euro	3,11
Totale euro	34,17

Codice: D.0010.0004.0006

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa tv in derivazione.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2167	€25,82	€5,59
A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0833	€24,19	€2,02
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0048.0003.0004	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€13,28	€13,28

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,13	€9,13
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	650,0000	€0,01	€6,50

Sommano euro	44,83
Spese generali 15% euro	6,72
Sommano euro	51,56
Utile d'impresa 10% euro	5,16
Totale euro	56,71

Codice: D.0010.0004.0007

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA TV con esclusione del cavo di trasmissione, realizzato sottotraccia con tubo FK15 FI16 mm, completo di scatole di derivazione, scatola portafrutto, presa TV in derivazione e placca in resina, comprese opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0001.0106	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 87x87x44 mm, data in opera, esclu	cad	1,0000	€2,31	€2,31
D.0010.0004.0005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI AP-PARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso	cad	1,0000	€27,01	€27,01
D.0009.0001.0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com	m	5,0000	€3,96	€19,82
D.0009.0001.0001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch	m	10,0000	€1,76	€17,59



Sommano euro	66,74
Spese generali 15% euro	10,01
Sommano euro	76,75
Utile d'impresa 10% euro	7,67
Totale euro	84,43

Codice:	D.0010.0004.0008
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA TV con esclusione del cavo di trasmissione, realizzato sottotraccia con tubo FK15 FI16 mm, completo di scatole di derivazione, scatola portafrutto, presa TV in derivazione e placca in alluminio anodizzato, comprese opere murarie.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0001.0106	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 87x87x44 mm, data in opera, esclu	cad	1,0000	€2,31	€2,31
D.0010.0004.0006	FORNITURA E POSA IN OPERA DI AP-PARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti	cad	1,0000	€44,83	€44,83
D.0009.0001.0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com	m	5,0000	€3,96	€19,82
D.0009.0001.0001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch	m	10,0000	€1,76	€17,59

Sommano euro	84,56
Spese generali 15% euro	12,68
Sommano euro	97,24
Utile d'impresa 10% euro	9,72
Totale euro	106,97

D.0010.0005 - Impianti di riscaldamento

Codice:	D.0010.0005.0001
Descrizione:	CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi assemblati con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; camera di combustione in acciaio inox AISI 310; isolamento con materasso in lana di vetro e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato, termometro, termostato di sicurezza a riarmo manuale, con test di prova funzionalità termostato di sicurezza Data in opera montata completa di valvola di riempimento DN 15, due saracinesche di intercettazione DN 15, tronchetto flangiato, materiali complementari e assistenza muraria POTENZA TERMICA UTILE di Kw 38 (Kcal/h 32680)
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	5,0000	€25,82	€129,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	5,0000	€21,97	€109,85
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	3,0000	€24,19	€72,57
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,0000	€21,97	€65,91
B.0050.0001.0001	CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi assemblati con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; camera di combustione in acciaio inox AISI 310; isolamento con materasso in lana di vetro e mantell	cad	1,0000	€1295,27	€1295,27
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	1676,70
Spese generali 15% euro	251,51
Sommano euro	1928,21
Utile d'impresa 10% euro	192,82
Totale euro	2121,03

Codice: D.0010.0005.0002

Descrizione: CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi assemblati con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; camera di combustione in acciaio inox AISI 310; isolamento con materasso in lana di vetro e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato, termometro, termostato di sicurezza a riarmo manuale, con test di prova funzionalità termostato di sicurezza Data in opera montata completa di valvola di riempimento DN 15, due saracinesche di intercettazione DN 15, tronchetto flangiato, materiali complementari e assistenza muraria POTENZA TERMICA UTILE di Kw 55 (Kcal/h 47300)

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	6,0000	€25,82	€154,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	6,0000	€21,97	€131,82
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	3,0000	€24,19	€72,57
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,0000	€21,97	€65,91
B.0050.0001.0002	CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi assemblati con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; camera di combustione in acciaio inox AISI 310; isolamento con materasso in lana di vetro e mantell	cad	1,0000	€1543,30	€1543,30
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	1972,52
Spese generali 15% euro	295,88
Sommano euro	2268,40
Utile d'impresa 10% euro	226,84
Totale euro	2495,24



Codice: D.0010.0005.0003

Descrizione: CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi assemblati con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; camera di combustione in acciaio inox AISI 310; isolamento con materasso in lana di vetro e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato, termometro, termostato di sicurezza a riarmo manuale, con test di prova funzionalità termostato di sicurezza Data in opera montata completa di valvola di riempimento DN 15, due saracinesche di intercettazione DN 15, tronchetto flangiato, materiali complementari e assistenza muraria POTENZA TERMICA UTILE di Kw 105 (Kcal/h 90730)

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	8,0000	€25,82	€206,56
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	8,0000	€21,97	€175,76
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,0000	€24,19	€96,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88
B.0050.0001.0003	CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi assemblati con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; isolamento con materasso in lana di vetro e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche.	cad	1,0000	€2559,34	€2559,34
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	3131,80
Spese generali 15% euro	469,77
Sommano euro	3601,57
Utile d'impresa 10% euro	360,16
Totale euro	3961,73

Codice: D.0010.0005.0004

Descrizione: CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza Data in opera montata completa di valvola di riempimento DN 15, due saracinesche di intercettazione DN 15, tronchetto flangiato, materiali complementari e assistenza muraria POTENZA TERMICA UTILE di Kw 150 (Kcal/h 129000)

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	12,0000	€25,82	€309,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	12,0000	€21,97	€263,64
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	6,0000	€24,19	€145,14
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	6,0000	€21,97	€131,82

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0050.0001.0004	CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento	cad	1,0000	€3231,34	€3231,34
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	400,0000	€0,01	€4,00

Sommano euro	4088,28
Spese generali 15% euro	613,24
Sommano euro	4701,52
Utile d'impresa 10% euro	470,15
Totale euro	5171,67

Codice: D.0010.0005.0005

Descrizione: CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza Data in opera montata completa di valvola di riempimento DN 15, due saracinesche di intercettazione DN 15, tronchetto flangiato, materiali complementari e assistenza muraria POTENZA TERMICA UTILE di Kw 210 (Kcal/h 180600)

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	12,0000	€25,82	€309,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	12,0000	€21,97	€263,64
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	6,0000	€24,19	€145,14
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	6,0000	€21,97	€131,82
B.0050.0001.0005	CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento	cad	1,0000	€4146,40	€4146,40
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	5004,34
Spese generali 15% euro	750,65
Sommano euro	5754,99
Utile d'impresa 10% euro	575,50
Totale euro	6330,49



Codice: D.0010.0005.0006

Descrizione: CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza Data in opera montata completa di valvola di riempimento DN 15, due saracinesche di intercettazione DN 15, tronchetto flangiato, materiali complementari e assistenza muraria POTENZA TERMICA UTILE di Kw 240 (Kcal/h 206400)

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	16,0000	€25,82	€413,12
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	16,0000	€21,97	€351,52
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	8,0000	€24,19	€193,52
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	8,0000	€21,97	€175,76
B.0050.0001.0006	CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento	cad	1,0000	€4718,33	€4718,33
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	5859,75
Spese generali 15% euro	878,96
Sommano euro	6738,71
Utile d'impresa 10% euro	673,87
Totale euro	7412,58

Codice: D.0010.0005.0007

Descrizione: CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza utile 291 kW

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	16,0000	€25,82	€413,12
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	16,0000	€21,97	€351,52
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	8,0000	€24,19	€193,52
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	8,0000	€21,97	€175,76
B.0050.0001.0007	CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso	cad	1,0000	€2681,38	€2681,38
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00



Sommano euro	3822,80
Spese generali 15% euro	573,42
Sommano euro	4396,22
Utile d'impresa 10% euro	439,62
Totale euro	4835,84

Codice: D.0010.0005.0008

Descrizione: CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza utile 349 kW

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	16,0000	€25,82	€413,12
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	16,0000	€21,97	€351,52
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	8,0000	€24,19	€193,52
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	8,0000	€21,97	€175,76
B.0050.0001.0008	CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso	cad	1,0000	€2824,61	€2824,61
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	3966,03
Spese generali 15% euro	594,91
Sommano euro	4560,94
Utile d'impresa 10% euro	456,09
Totale euro	5017,03

Codice: D.0010.0005.0009

Descrizione: CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza utile 407 kW

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	16,0000	€25,82	€413,12
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	16,0000	€21,97	€351,52
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	8,0000	€24,19	€193,52
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	8,0000	€21,97	€175,76

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0050.0001.0009	CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso	cad	1,0000	€3003,60	€3003,60
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	4145,02
Spese generali 15% euro	621,75
Sommano euro	4766,78
Utile d'impresa 10% euro	476,68
Totale euro	5243,45

Codice:	D.0010.0005.0010
Descrizione:	CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza utile 523 kW
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	16,0000	€25,82	€413,12
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	16,0000	€21,97	€351,52
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	8,0000	€24,19	€193,52
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	8,0000	€21,97	€175,76
B.0050.0001.0010	CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso	cad	1,0000	€3897,48	€3897,48
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	5038,90
Spese generali 15% euro	755,84
Sommano euro	5794,74
Utile d'impresa 10% euro	579,47
Totale euro	6374,21

Codice:	D.0010.0005.0011
Descrizione:	BRUCIATORE DI GASOLIO, conforme alla normativa vigente dato in opera accoppiato alla caldaia, completo di modulo di comando e controllo, trasformatore di accensione, pompa con elettrovalvola incorporata, vite micrometrica di regolazione del turbolatore e flangia di accoppiamento POTENZIALITA' TERMICA Kw 29.6/62 - Kcal/ h 25500/53000 - Kg/h 2.5/5.2
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0050.0002.0001	BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO potenzialità termica da 29.6 a 62 kW	cad	1,0000	€571,92	€571,92

Sommano euro	619,71
Spese generali 15% euro	92,96
Sommano euro	712,67
Utile d'impresa 10% euro	71,27
Totale euro	783,93

Codice: D.0010.0005.0012

Descrizione: BRUCIATORE DI GASOLIO, conforme alla normativa vigente dato in opera accoppiato alla caldaia, completo di modulo di comando e controllo, trasformatore di accensione, pompa con elettrovalvola incorporata, vite micrometrica di regolazione del turbolatore e flangia di accoppiamento POTENZIALITA' TERMICA Kw 89/172 - Kcal/h 76500/148000 - Kg/h 7.5/14.5

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0050.0002.0002	BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO potenzialità termica da 89 a 172 kW	cad	1,0000	€686,30	€686,30

Sommano euro	734,09
Spese generali 15% euro	110,11
Sommano euro	844,20
Utile d'impresa 10% euro	84,42
Totale euro	928,62

Codice: D.0010.0005.0013

Descrizione: BRUCIATORE DI GASOLIO, conforme alla normativa vigente dato in opera accoppiato alla caldaia, completo di modulo di comando e controllo, trasformatore di accensione, pompa con elettrovalvola incorporata, vite micrometrica di regolazione del turbolatore e flangia di accoppiamento POTENZIALITA' TERMICA Kw 118/308 - Kcal/h 102000/265000 - Kg/h 10/26

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5000	€25,82	€38,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0050.0002.0003	BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO potenzialità termica da 118 a 308 kW	cad	1,0000	€915,06	€915,06

Sommano euro	986,74
Spese generali 15% euro	148,01
Sommano euro	1134,76
Utile d'impresa 10% euro	113,48
Totale euro	1248,23



Codice: D.0010.0005.0014

Descrizione: BRUCIATORE DI GASOLIO, conforme alla normativa vigente dato in opera accoppiato alla caldaia, completo di modulo di comando e controllo, trasformatore di accensione, pompa con elettrovalvola incorporata, vite micrometrica di regolazione del turbolatore e flangia di accoppiamento POTENZIALITA' TERMICA Kw 213/403 - Kcal/h 183600/346800 - Kg/h 18/34

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5000	€25,82	€38,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0050.0002.0004	BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO potenzialità termica da 213 a 403 kW	cad	1,0000	€1208,17	€1208,17

Sommano euro	1279,86
Spese generali 15% euro	191,98
Sommano euro	1471,83
Utile d'impresa 10% euro	147,18
Totale euro	1619,02

Codice: D.0010.0005.0015

Descrizione: BRUCIATORE DI GASOLIO, conforme alla normativa vigente dato in opera accoppiato alla caldaia, completo di modulo di comando e controllo, trasformatore di accensione, pompa con elettrovalvola incorporata, vite micrometrica di regolazione del turbolatore e flangia di accoppiamento POTENZIALITA' TERMICA Kw 237/474 - Kcal/h 204000/408000 - Kg/h 20/40

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5000	€25,82	€38,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0050.0002.0005	BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO potenzialità termica da 237 a 474 kW	cad	1,0000	€1644,26	€1644,26

Sommano euro	1715,95
Spese generali 15% euro	257,39
Sommano euro	1973,34
Utile d'impresa 10% euro	197,33
Totale euro	2170,68

Codice: D.0010.0005.0016

Descrizione: BRUCIATORE DI GASOLIO, conforme alla normativa vigente dato in opera accoppiato alla caldaia, completo di modulo di comando e controllo, trasformatore di accensione, pompa con elettrovalvola incorporata, vite micrometrica di regolazione del turbolatore e flangia di accoppiamento POTENZIALITA' TERMICA Kw 356/712 - Kcal/h 306000/612000 - Kg/h 30/60

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0050.0002.0006	BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO potenzialità termica da 356 a 712 kW	cad	1,0000	€2058,91	€2058,91

Sommano euro	2154,49
Spese generali 15% euro	323,17
Sommano euro	2477,66
Utile d'impresa 10% euro	247,77
Totale euro	2725,43

Codice:	D.0010.0005.0017
Descrizione:	SISTEMA DI ESPANSIONE DI TIPO APERTO, completo della strumentazione d'esercizio e sicurezza prescritta dalla normativa vigente, dato in opera funzionante comprese le tubazioni in acciaio nero protetto escluse tracce e cunicoli, rubinetto a galleggiante, saracinesca di intercettazione, imbuto di scarico, tubazione di scarico e troppo pieno Con vaso da l 100 e tubazione DN 25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0000	€25,82	€77,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,0000	€24,19	€48,38
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0047.0001.0001	SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE ATMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di co	cad	1,0000	€98,60	€98,60
B.0030.0002.0001	SARACINESCA IN OTTONE PN 16 - attacchi F/F o a saldarediam. 1/2" - 15 mm	cad	1,0000	€3,33	€3,33
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0028.0001.0010	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2"	m	15,0000	€3,38	€50,67

Sommano euro	414,26
Spese generali 15% euro	62,14
Sommano euro	476,40
Utile d'impresa 10% euro	47,64
Totale euro	524,04

Codice:	D.0010.0005.0018
Descrizione:	SISTEMA DI ESPANSIONE DI TIPO APERTO, completo della strumentazione d'esercizio e sicurezza prescritta dalla normativa vigente, dato in opera funzionante comprese le tubazioni in acciaio nero protetto escluse tracce e cunicoli, rubinetto a galleggiante, saracinesca di intercettazione, imbuto di scarico, tubazione di scarico e troppo pieno Con vaso da l 200 e tubazione DN 32
Unità di misura:	cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0000	€25,82	€77,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,0000	€24,19	€48,38
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0047.0001.0002	SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESIONE ATMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di co	cad	1,0000	€108,65	€108,65
B.0030.0002.0002	SARACINESCA IN OTTONE PN 16 - attacchi F/F o a saldarediam. 1+1/4" - 32 mm	cad	1,0000	€7,93	€7,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0028.0001.0011	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATEURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/4	m	20,0000	€7,36	€147,12

Sommano euro	525,36
Spese generali 15% euro	78,80
Sommano euro	604,16
Utile d'impresa 10% euro	60,42
Totale euro	664,58

Codice: D.0010.0005.0019

Descrizione: SISTEMA DI ESPANSIONE DI TIPO APERTO, completo della strumentazione d'esercizio e sicurezza prescritta dalla normativa vigente, dato in opera funzionante comprese le tubazioni in acciaio nero protetto escluse tracce e cunicoli, rubinetto a galleggiante, saracinesca di intercettazione, imbuto di scarico, tubazione di scarico e troppo pieno Con vaso da l 320 e tubazione DN 40

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0000	€25,82	€77,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,0000	€24,19	€48,38
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0047.0001.0003	SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESIONE ATMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di co	cad	1,0000	€185,85	€185,85
B.0030.0002.0003	SARACINESCA IN OTTONE PN 16 - attacchi F/F o a saldarediam. 1+1/2" - 40 mm	cad	1,0000	€10,02	€10,02
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0028.0001.0012	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2	m	30,0000	€8,53	€255,78

Sommano euro	713,31
Spese generali 15% euro	107,00
Sommano euro	820,31
Utile d'impresa 10% euro	82,03
Totale euro	902,34

Codice: D.0010.0005.0020

Descrizione: SISTEMA DI ESPANSIONE DI TIPO APERTO, completo della strumentazione d'esercizio e sicurezza prescritta dalla normativa vigente, dato in opera funzionante comprese le tubazioni in acciaio nero protetto escluse tracce e cunicoli, rubinetto a galleggiante, saracinesca di intercettazione, imbuto di scarico, tubazione di scarico e troppo pieno Con vaso da l 500 e tubazione DN 80

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0000	€25,82	€77,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,0000	€24,19	€48,38
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0047.0001.0004	SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE ATMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di co	cad	1,0000	€213,85	€213,85
B.0030.0001.0004	VALVOLA A SFERA IN OTTONE PN 25, a passaggio totale, con attacchi F/F o a saldarediam.3", 80 mm	cad	1,0000	€75,13	€75,13
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0028.0001.0013	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3"	m	35,0000	€20,04	€701,40

Sommano euro	1252,04
Spese generali 15% euro	187,81
Sommano euro	1439,84
Utile d'impresa 10% euro	143,98
Totale euro	1583,83

Codice: D.0010.0005.0021

Descrizione: SISTEMA DI REGOLAZIONE ELETTRONICA CENTRALIZZATA tipo P+P1, dato in opera completo di regolatore elettronico, sonda di mandata ad immersione, sonda di compensazione esterna, valvola di regolazione a globo a tre vie completa di servomotore, orologio programmatore e sistema di taratura, comprese opere murarie con valvola a globo a tre vie DN 32

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	5,0000	€21,97	€109,85
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0050.0010.0001	REGOLATORE ELETTRONICO centralizzato P+P1	cad	1,0000	€493,60	€493,60
B.0050.0010.0002	SONDA DI MANDATA a immersione per sistema di regolazione elettronico	cad	1,0000	€92,97	€92,97
B.0050.0010.0003	SONDA DI COMPENSAZIONE esterna per sistema di regolazione elettronico	cad	1,0000	€71,53	€71,53
B.0050.0004.0030	VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 32	cad	1,0000	€353,91	€353,91
A.0047.0041.0011	Interruttore orario elettronico con riserva di carica, 2 canali gg/ss. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€127,76	€127,76
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	1422,52
Spese generali 15% euro	213,38
Sommano euro	1635,89
Utile d'impresa 10% euro	163,59
Totale euro	1799,49

Codice: D.0010.0005.0022

Descrizione: SISTEMA DI REGOLAZIONE ELETTRONICA CENTRALIZZATA tipo P+P1, dato in opera completo di regolatore elettronico, sonda di mandata ad immersione, sonda di compensazione esterna, valvola di regolazione a globo a tre vie completa di servomotore, orologio programmatore e sistema di taratura, comprese opere murarie con valvola a globo a tre vie DN 50

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	5,0000	€21,97	€109,85
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0050.0010.0001	REGOLATORE ELETTRONICO centralizzato P+P1	cad	1,0000	€493,60	€493,60
B.0050.0010.0002	SONDA DI MANDATA a immersione per sistema di regolazione elettronico	cad	1,0000	€92,97	€92,97
B.0050.0010.0003	SONDA DI COMPENSAZIONE esterna per sistema di regolazione elettronico	cad	1,0000	€71,53	€71,53
B.0050.0004.0031	VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 50	cad	1,0000	€414,68	€414,68
A.0047.0041.0011	Interruttore orario elettronico con riserva di carica, 2 canali gg/ss. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€127,76	€127,76
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00



Sommano euro	1483,29
Spese generali 15% euro	222,49
Sommano euro	1705,78
Utile d'impresa 10% euro	170,58
Totale euro	1876,36

Codice:	D.0010.0005.0023
Descrizione:	SISTEMA DI REGOLAZIONE ELETTRONICA CENTRALIZZATA tipo P+P1, dato in opera completo di regolatore elettronico, sonda di mandata ad immersione, sonda di compensazione esterna, valvola di regolazione a globo a tre vie completa di servomotore, orologio programmatore e sistema di taratura, comprese opere murarie con valvola a globo a tre vie DN 80
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	5,0000	€21,97	€109,85
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0050.0010.0001	REGOLATORE ELETTRONICO centralizzato P+P1	cad	1,0000	€493,60	€493,60
B.0050.0010.0002	SONDA DI MANDATA a immersione per sistema di regolazione elettronico	cad	1,0000	€92,97	€92,97
B.0050.0010.0003	SONDA DI COMPENSAZIONE esterna per sistema di regolazione elettronico	cad	1,0000	€71,53	€71,53
B.0050.0004.0032	VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 80	cad	1,0000	€1165,33	€1165,33
A.0047.0041.0011	Interruttore orario elettronico con riserva di carica, 2 canali gg/ss. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€127,76	€127,76
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	2233,94
Spese generali 15% euro	335,09
Sommano euro	2569,03
Utile d'impresa 10% euro	256,90
Totale euro	2825,93

Codice:	D.0010.0005.0024
Descrizione:	SISTEMA DI REGOLAZIONE ELETTRONICA CENTRALIZZATA tipo P+P1, dato in opera completo di regolatore elettronico, sonda di mandata ad immersione, sonda di compensazione esterna, valvola di regolazione a globo a tre vie completa di servomotore, orologio programmatore e sistema di taratura, comprese opere murarie con valvola a globo a tre vie DN 120
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	5,0000	€21,97	€109,85
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0050.0010.0001	REGOLATORE ELETTRONICO centralizzato P+P1	cad	1,0000	€493,60	€493,60

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0050.0010.0002	SONDA DI MANDATA a immersione per sistema di regolazione elettronico	cad	1,0000	€92,97	€92,97
B.0050.0010.0003	SONDA DI COMPENSAZIONE esterna per sistema di regolazione elettronico	cad	1,0000	€71,53	€71,53
B.0050.0004.0033	VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 100	cad	1,0000	€1358,36	€1358,36
A.0047.0041.0011	Interruttore orario elettronico con riserva di carica, 2 canali gg/ss. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€127,76	€127,76
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	2426,97
Spese generali 15% euro	364,05
Sommano euro	2791,02
Utile d'impresa 10% euro	279,10
Totale euro	3070,12

Codice: D.0010.0005.0025

Descrizione: SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori, dato in opera compreso tubo di scarico con tappo; valvola limitatrice di carico omologata; valvola di intercettazione con comando a leva completa di leva, cavo d'acciaio, carrucole e cassetta per montaggio a muro; valvola a solenoide o apparecchiatura equivalente a sicurezza attiva; filtro per gasolio con rubinetto e valvola di ritegno; tubo di sfiato DN 40 della lunghezza fino a m 6, con cappuccio con reticella tagliafiamma; tubazione di pescaggio e ritorno con valvola di fondo; tubazione di alimentazione del gasolio in rame rivestito in PVC DN 10/14 della lunghezza fino a m 20; indicatore di livello pneumatico con tubazione di rinvio in PVC per installazione in centrale; chiusino ermetico in lamina di acciaio verniciato Esclusi scavi, rinterrati, sottofondo, opere murarie in genere CAPACITA' GEOMETRICA mc 2

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	6,0000	€25,82	€154,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	6,0000	€21,97	€131,82
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	1,0000	€45,87	€45,87
B.0050.0006.0001	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manic	cad	1,0000	€844,39	€844,39
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	129,1100	€0,01	€1,29
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0010.0009.0001	FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pie' d'opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e verniciature per cancellate e parapetti di scale e balconi, a disegno semplice, con l'impiego di profilati, lamiere e scatol	kg	40,0000	€2,97	€118,72
B.0028.0001.0012	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATA-TURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2	m	6,0000	€8,53	€51,16
B.0048.0001.0001	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 14	m	20,0000	€5,75	€115,03

Sommano euro	1466,19
Spese generali 15% euro	219,93
Sommano euro	1686,12
Utile d'impresa 10% euro	168,61
Totale euro	1854,73

Codice: D.0010.0005.0026

Descrizione: SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori, dato in opera compreso tubo di scarico con tappo; valvola limitatrice di carico omologata; valvola di intercettazione con comando a leva completa di leva, cavo d'acciaio, carrucole e cassetta per montaggio a muro; valvola a solenoide o apparecchiatura equivalente a sicurezza attiva; filtro per gasolio con rubinetto e valvola di ritegno; tubo di sfiato DN 40 della lunghezza fino a m 6, con cappuccio con reticella tagliafiamma; tubazione di pescaggio e ritorno con valvola di fondo; tubazione di alimentazione del gasolio in rame rivestito in PVC DN 10/14 della lunghezza fino a m 20; indicatore di livello pneumatico con tubazione di rinvio in PVC per installazione in centrale; chiusino ermetico in lamina di acciaio verniciato Esclusi scavi, rinterri, sottofondo, opere murarie in genere CAPACITA' GEOMETRICA mc 3

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	6,0000	€25,82	€154,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	6,0000	€21,97	€131,82
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	1,0000	€45,87	€45,87
B.0050.0006.0002	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manic	cad	1,0000	€1037,43	€1037,43
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	154,9400	€0,01	€1,55
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0010.0009.0001	FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pie' d'opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e verniciature per cancellate e parapetti di scale e balconi, a disegno semplice, con l'impiego di profilati, lamiere e scatol	kg	40,0000	€2,97	€118,72
B.0028.0001.0012	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2	m	6,0000	€8,53	€51,16
B.0048.0001.0001	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 14	m	20,0000	€5,75	€115,03

Sommano euro	1659,49
Spese generali 15% euro	248,92
Sommano euro	1908,42
Utile d'impresa 10% euro	190,84
Totale euro	2099,25

Codice: D.0010.0005.0027

Descrizione: SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori, dato in opera compreso tubo di scarico con tappo; valvola limitatrice di carico omologata; valvola di intercettazione con comando a leva completa di leva, cavo d'acciaio, carrucole e cassetta per montaggio a muro; valvola a solenoide o apparecchiatura equivalente a sicurezza attiva; filtro per gasolio con rubinetto e valvola di ritegno; tubo di sfiato DN 40 della lunghezza fino a m 6, con cappuccio con reticella tagliafiamma; tubazione di pescaggio e ritorno con valvola di fondo; tubazione di alimentazione del gasolio in rame rivestito in PVC DN 10/14 della lunghezza fino a m 20; indicatore di livello pneumatico con tubazione di rinvio in PVC per installazione in centrale; chiusino ermetico in lamina di acciaio verniciato Esclusi scavi, rinterri, sottofondo, opere murarie in genere CAPACITA' GEOMETRICA mc 5

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	6,0000	€25,82	€154,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	6,0000	€21,97	€131,82
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	1,0000	€45,87	€45,87
B.0050.0006.0003	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manic	cad	1,0000	€1423,46	€1423,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	154,9400	€0,01	€1,55
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0010.0009.0001	FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pie' d'opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e verniciature per cancellate e parapetti di scale e balconi, a disegno semplice, con l'impiego di profilati, lamiere e scatol	kg	40,0000	€2,97	€118,72
B.0028.0001.0012	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2	m	6,0000	€8,53	€51,16
B.0048.0001.0001	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 14	m	20,0000	€5,75	€115,03

Sommano euro	2045,52
Spese generali 15% euro	306,83
Sommano euro	2352,35
Utile d'impresa 10% euro	235,24
Totale euro	2587,58

Codice: D.0010.0005.0028

Descrizione: SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori, dato in opera compreso tubo di scarico con tappo; valvola limitatrice di carico omologata; valvola di intercettazione con comando a leva completa di leva, cavo d'acciaio, carrucole e cassetta per montaggio a muro; valvola a solenoide o apparecchiatura equivalente a sicurezza attiva; filtro per gasolio con rubinetto e valvola di ritegno; tubo di sfiato DN 40 della lunghezza fino a m 6, con cappuccio con reticella tagliafiamma; tubazione di pescaggio e ritorno con valvola di fondo; tubazione di alimentazione del gasolio in rame rivestito in PVC DN 10/14 della lunghezza fino a m 20; indicatore di livello pneumatico con tubazione di rinvio in PVC per installazione in centrale; chiusino ermetico in lamina di acciaio verniciato Esclusi scavi, rinterri, sottofondo, opere murarie in genere CAPACITA' GEOMETRICA mc 8

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	8,0000	€25,82	€206,56
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	8,0000	€21,97	€175,76
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	1,0000	€45,87	€45,87
B.0050.0006.0004	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manic	cad	1,0000	€2109,76	€2109,76
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	154,9400	€0,01	€1,55
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0010.0009.0001	FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pie' d'opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e verniciature per cancellate e parapetti di scale e balconi, a disegno semplice, con l'impiego di profilati, lamiere e scatol	kg	40,0000	€2,97	€118,72
B.0028.0001.0012	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2	m	6,0000	€8,53	€51,16
B.0048.0001.0001	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 14	m	20,0000	€5,75	€115,03

Sommano euro	2827,40
Spese generali 15% euro	424,11
Sommano euro	3251,51
Utile d'impresa 10% euro	325,15
Totale euro	3576,66

Codice: D.0010.0005.0029

Descrizione: SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori, dato in opera compreso tubo di scarico con tappo; valvola limitatrice di carico omologata; valvola di intercettazione con comando a leva completa di leva, cavo d'acciaio, carrucole e cassetta per montaggio a muro; valvola a solenoide o apparecchiatura equivalente a sicurezza attiva; filtro per gasolio con rubinetto e valvola di ritegno; tubo di sfiato DN 40 della lunghezza fino a m 6, con cappuccio con reticella tagliafiamma; tubazione di pescaggio e ritorno con valvola di fondo; tubazione di alimentazione del gasolio in rame rivestito in PVC DN 10/14 della lunghezza fino a m 20; indicatore di livello pneumatico con tubazione di rinvio in PVC per installazione in centrale; chiusino ermetico in lamina di acciaio verniciato Esclusi scavi, rinterri, sottofondo, opere murarie in genere CAPACITA' GEOMETRICA mc 10

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	8,0000	€25,82	€206,56
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	8,0000	€21,97	€175,76
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	1,0000	€45,87	€45,87
B.0050.0006.0005	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manic	cad	1,0000	€2267,96	€2267,96
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	206,5800	€0,01	€2,07
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0010.0009.0001	FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pie' d'opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e verniciature per cancellate e parapetti di scale e balconi, a disegno semplice, con l'impiego di profilati, lamiere e scatol	kg	40,0000	€2,97	€118,72
B.0028.0001.0012	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2	m	6,0000	€8,53	€51,16
B.0048.0001.0001	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 14	m	20,0000	€5,75	€115,03

Sommano euro	2986,13
Spese generali 15% euro	447,92
Sommano euro	3434,05
Utile d'impresa 10% euro	343,40
Totale euro	3777,45

Codice: D.0010.0005.0030

Descrizione: SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori, dato in opera compreso tubo di scarico con tappo; valvola limitatrice di carico omologata; valvola di intercettazione con comando a leva completa di leva, cavo d'acciaio, carrucole e cassetta per montaggio a muro; valvola a solenoide o apparecchiatura equivalente a sicurezza attiva; filtro per gasolio con rubinetto e valvola di ritegno; tubo di sfiato DN 40 della lunghezza fino a m 6, con cappuccio con reticella tagliafiamma; tubazione di pescaggio e ritorno con valvola di fondo; tubazione di alimentazione del gasolio in rame rivestito in PVC DN 10/14 della lunghezza fino a m 20; indicatore di livello pneumatico con tubazione di rinvio in PVC per installazione in centrale; chiusino ermetico in lamina di acciaio verniciato Esclusi scavi, rinterri, sottofondo, opere murarie in genere CAPACITA' GEOMETRICA mc 15

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	8,0000	€25,82	€206,56
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	8,0000	€21,97	€175,76
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	1,0000	€45,87	€45,87
B.0050.0006.0006	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manic	cad	1,0000	€2980,38	€2980,38
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	206,5800	€0,01	€2,07
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0010.0009.0001	FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pie' d'opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e verniciature per cancellate e parapetti di scale e balconi, a disegno semplice, con l'impiego di profilati, lamiere e scatol	kg	40,0000	€2,97	€118,72
B.0028.0001.0012	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2	m	6,0000	€8,53	€51,16
B.0048.0001.0001	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 14	m	20,0000	€5,75	€115,03

Sommano euro	3698,54
Spese generali 15% euro	554,78
Sommano euro	4253,33
Utile d'impresa 10% euro	425,33
Totale euro	4678,65

Codice: D.0010.0005.0031

Descrizione: CANNA FUMARIA realizzata con tubo quadro di fibrocemento armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, a parete semplice; coibentata esternamente con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 Kg/mc), legatura in filo di ferro zincato, fasciatura con benda mussolone e finitura con gesso e colla. Compresa la controcanna esterna in muratura di mattoni semipieni da cm 12, intonacata con malta bastarda. Escluso comignolo e accessori di esercizio e sicurezza - Sezione netta canna interna cm 20x20

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0500	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0045.0001.0001	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 kg/mc), avvolto con cartone ondulato, legature con filo di ferro zincato, fasciatura con benda mussolone, finiture con gesso e colla, compresa la fa	m ²	0,8000	€29,12	€23,30
D.0013.0003.0001	MURATURA IN MATTONI LATERIZI SEMIPIENI A TRE FORI, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio, la f	m ²	2,1600	€58,72	€126,84
D.0013.0004.0001	SBRUFFATURA eseguita con malta fluida cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, dato in opera su superfici piane o curve di laterizio o calcestruzzo, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti,	m ²	2,4000	€1,84	€4,43
D.0013.0004.0002	INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e fratazzo su predisposte guide, dello spessore complessivo di mm 15, dato in	m ²	2,4000	€11,09	€26,63
B.0044.0001.0001	TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE SEMPLICE, in fibrocemento armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, in canne da m 3,00 con bicchiere sezione 20x20	m	1,0000	€55,78	€55,78



Sommano euro	241,67
Spese generali 15% euro	36,25
Sommano euro	277,92
Utile d'impresa 10% euro	27,79
Totale euro	305,71

Codice:	D.0010.0005.0032
Descrizione:	CANNA FUMARIA realizzata con tubo quadro di fibrocemento armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, a parete semplice; coibentata esternamente con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 Kg/mc), legatura in filo di ferro zincato, fasciatura con benda mussolone e finitura con gesso e colla. Compresa la controcanna esterna in muratura di mattoni semipieni da cm 12, intonacata con malta bastarda. Escluso comignolo e accessori di esercizio e sicurezza Sezione netta canna interna cm 20x30 o 25x25
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0500	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0045.0001.0001	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 kg/mc), avvolto con cartone ondulato, legature con filo di ferro zincato, fasciatura con benda mussolone, finiture con gesso e colla, compresa la fa	m ²	1,0000	€29,12	€29,12
D.0013.0003.0001	MURATURA IN MATTONI LATERIZI SEMIPIENI A TRE FORI, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio, la f	m ²	2,3600	€58,72	€138,59
D.0013.0004.0001	SBRUFFATURA eseguita con malta fluida cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, dato in opera su superfici piane o curve di laterizio o calcestruzzo, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti,	m ²	2,6000	€1,84	€4,80
D.0013.0004.0002	INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e fratazzo su predisposte guide, dello spessore complessivo di mm 15, dato in	m ²	2,6000	€11,09	€28,85
B.0044.0001.0002	TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE SEMPLICE, in fibrocemento armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, in canne da m 3,00 con bicchiere sezione 20x30 o 25x25	m	1,0000	€66,18	€66,18

Sommano euro	272,23
Spese generali 15% euro	40,83
Sommano euro	313,06
Utile d'impresa 10% euro	31,31
Totale euro	344,37



Codice: D.0010.0005.0033

Descrizione: CANNA FUMARIA realizzata con tubo quadro di fibrocemento armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, a parete semplice; coibentata esternamente con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 Kg/mc), legatura in filo di ferro zincato, fasciatura con benda mussolone e finitura con gesso e colla. Compresa la controcanna esterna in muratura di mattoni semipieni da cm 12, intonacata con malta bastarda. Escluso comignolo e accessori di esercizio e sicurezza Sezione netta canna interna cm 30x30

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0500	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0045.0001.0001	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 kg/mc), avvolto con cartone ondulato, legature con filo di ferro zincato, fasciatura con benda mussolone, finiture con gesso e colla, compresa la fa	m ²	1,2000	€29,12	€34,95
D.0013.0003.0001	MURATURA IN MATTONI LATERIZI SEMIPIENI A TRE FORI, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio, la f	m ²	2,5600	€58,72	€150,33
D.0013.0004.0001	SBRUFFATURA eseguita con malta fluida cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, dato in opera su superfici piane o curve di laterizio o calcestruzzo, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti,	m ²	2,8000	€1,84	€5,17
D.0013.0004.0002	INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e fratazzo su predisposte guide, dello spessore complessivo di mm 15, dato in	m ²	2,8000	€11,09	€31,07
B.0044.0001.0003	TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE SEMPLICE, in fibrocemento armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, in canne da m 3,00 con bicchiere sezione 30x30	m	1,0000	€83,33	€83,33

Sommano euro	309,53
Spese generali 15% euro	46,43
Sommano euro	355,96
Utile d'impresa 10% euro	35,60
Totale euro	391,56

Codice: D.0010.0005.0034

Descrizione: CIRCOLATORE SINGOLO per acqua calda in impianti a circuito aperto o chiuso, con spurgo aria automatico, monoblocco in ghisa, con rotore immerso; albero, camicia inferiore e anello di usura in acciaio inox, completo di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione. Dato montato in opera completo di saracinesca di intercettazione DN 32 a monte e a valle e di valvola di ritegno DN 32. Con motore monofase 220 V a tre velocità PER PORTATE da 0.5 a 3.5 mc/h e PREVALENZA max 5.1 m

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0050.0005.0001	CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA in impianti a circuito aperto o chiuso, monoblocco con rotore immerso, spurgo d'aria automatico; motore monofase 220V a tre velocità; completo di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione portata da 0.5 a 3.5 m	cad	1,0000	€114,38	€114,38
B.0030.0002.0008	SARACINESCA IN BRONZO a chiusura rapida, PN 16, attacchi F/Fdiam 1+1/4" - 32 mm	cad	2,0000	€19,16	€38,32
B.0030.0001.0005	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 1+1/4" - 32 mm	cad	1,0000	€20,37	€20,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	222,36
Spese generali 15% euro	33,35
Sommano euro	255,71
Utile d'impresa 10% euro	25,57
Totale euro	281,29

Codice: D.0010.0005.0035

Descrizione: CIRCOLATORE SINGOLO per acqua calda in impianti a circuito aperto o chiuso, con spurgo aria automatico, monoblocco in ghisa, con rotore immerso; albero, camicia inferiore e anello di usura in acciaio inox, completo di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione. Dato montato in opera completo di saracinesca di intercettazione DN 40 a monte e a valle e di valvola di ritegno DN 40. Con motore monofase 220 V a tre velocità PER PORTATE da 0.5 a 4.5 mc/h e PREVALENZA max 5.1 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0050.0005.0002	CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA in impianti a circuito aperto o chiuso, monoblocco con rotore immerso, spurgo d'aria automatico; motore monofase 220V a tre velocità; completo di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione portata da 0.5 a 4.5 m	cad	1,0000	€132,25	€132,25
B.0030.0002.0009	SARACINESCA IN BRONZO a chiusura rapida, PN 16, attacchi F/Fdiam 1+1/2" - 40 mm	cad	2,0000	€25,37	€50,74
B.0030.0001.0006	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 1+1/2" - 40 mm	cad	1,0000	€24,50	€24,50
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	256,78
Spese generali 15% euro	38,52
Sommano euro	295,30
Utile d'impresa 10% euro	29,53
Totale euro	324,83



Codice: D.0010.0005.0036

Descrizione: CIRCOLATORE SINGOLO per acqua calda in impianti a circuito aperto o chiuso, con spurgo aria automatico, monoblocco in ghisa, con rotore immerso; albero, camicia inferiore e anello di usura in acciaio inox, completo di flange o bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione. Dato montato in opera completo di saracinesca di intercettazione DN 40 a monte e a valle e di valvola di ritegno DN 40. Con motore trifase 220 o 380 V a due o tre velocità PER PORTATE da 1.0 a 8.0 mc/h e PREVALENZA max 4.0 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0050.0005.0003	CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA in impianti a circuito aperto o chiuso, monoblocco con rotore immerso, spurgo d'aria automatico; motore trifase 220V o 380V a due o tre velocità; completo di flange o bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione p	cad	1,0000	€223,04	€223,04
B.0030.0002.0004	SARACINESCA IN BRONZO a flange, PN 16diam 1+1/2" - 40 mm	cad	2,0000	€62,47	€124,94
B.0030.0001.0006	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 1+1/2" - 40 mm	cad	1,0000	€24,50	€24,50
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	421,77
Spese generali 15% euro	63,27
Sommano euro	485,04
Utile d'impresa 10% euro	48,50
Totale euro	533,54

Codice: D.0010.0005.0037

Descrizione: CIRCOLATORE SINGOLO per acqua calda in impianti a circuito aperto o chiuso, con spurgo aria automatico, monoblocco in ghisa, con rotore immerso; albero, camicia inferiore e anello di usura in acciaio inox, completo di flange o bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione. Dato montato in opera completo di saracinesca di intercettazione DN 40 a monte e a valle e di valvola di ritegno DN 40. Con motore trifase 220 o 380 V a due o tre velocità PER PORTATE da 1.0 a 6.0 mc/h e PREVALENZA max 7.3 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0050.0005.0004	CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA in impianti a circuito aperto o chiuso, monoblocco con rotore immerso, spurgo d'aria automatico; motore trifase 220V o 380V a due o tre velocità; completo di flange o bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione p	cad	1,0000	€251,64	€251,64
B.0030.0002.0004	SARACINESCA IN BRONZO a flange, PN 16diam 1+1/2" - 40 mm	cad	2,0000	€62,47	€124,94
B.0030.0001.0006	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 1+1/2" - 40 mm	cad	1,0000	€24,50	€24,50

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	450,37
Spese generali 15% euro	67,56
Sommano euro	517,93
Utile d'impresa 10% euro	51,79
Totale euro	569,72

Codice: D.0010.0005.0038

Descrizione: CIRCOLATORE SINGOLO per acqua calda in impianti a circuito aperto o chiuso, con spurgo aria automatico, monoblocco in ghisa, con rotore immerso; albero, camicia inferiore e anello di usura in acciaio inox, completo di flange o bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione. Dato montato in opera completo di saracinesca di intercettazione DN 65 a monte e a valle e di valvola di ritegno DN 65. Con motore trifase 220 o 380 V a due o tre velocità PER PORTATE da 1.0 a 9.0 mc/h e PREVALENZA max 6.6 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0050.0005.0005	CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA in impianti a circuito aperto o chiuso, monoblocco con rotore immerso, spurgo d'aria automatico; motore trifase 220V o 380V a due o tre velocità; completo di flange o bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione p	cad	1,0000	€275,95	€275,95
B.0030.0002.0005	SARACINESCA IN BRONZO a flange, PN 16diam 2+1/2" - 65 mm	cad	2,0000	€96,79	€193,58
B.0030.0001.0007	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 2+1/2" - 65 mm	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	576,84
Spese generali 15% euro	86,53
Sommano euro	663,37
Utile d'impresa 10% euro	66,34
Totale euro	729,70

Codice: D.0010.0005.0039

Descrizione: CIRCOLATORE SINGOLO per acqua calda in impianti a circuito aperto o chiuso, con spurgo aria automatico e variatore idraulico di prevalenza/portata, monoblocco in ghisa, con rotore immerso; albero, camicia inferiore e anello di usura in acciaio inox, completo di flange per montaggio diretto sulla tubazione. Dato montato in opera completo di saracinesca di intercettazione DN 80 a monte e a valle e di valvola di ritegno DN 80. Con motore trifase 220 o 380 V a due o tre velocità PER PORTATE da 4.0 a 18.0 mc/h e PREVALENZA max 9.2 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5000	€25,82	€38,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0050.0005.0006	CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA con corpo flangiato, con variatore idraulico di prevalenza/portata; motore elettrico a 2 poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in linea sulla tubazione portata da 4 a 18 mc/ora, prevalenza max 9.2	cad	1,0000	€514,73	€514,73
B.0030.0002.0006	SARACINESCA IN BRONZO a flange, PN 16diam 3" - 80 mm	cad	2,0000	€131,88	€263,76
B.0030.0001.0008	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 3" - 80 mm	cad	1,0000	€87,68	€87,68
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	940,85
Spese generali 15% euro	141,13
Sommano euro	1081,98
Utile d'impresa 10% euro	108,20
Totale euro	1190,18

Codice: D.0010.0005.0040

Descrizione: CIRCOLATORE SINGOLO per acqua calda in impianti a circuito aperto o chiuso, con spurgo aria automatico e variatore idraulico di prevalenza/portata, monoblocco in ghisa, con rotore immerso; albero, camicia inferiore e anello di usura in acciaio inox, completo di flange per montaggio diretto sulla tubazione. Dato montato in opera completo di saracinesca di intercettazione DN 100 a monte e a valle e di valvola di ritegno DN 100. Con motore trifase 220 o 380 V a due o tre velocità PER PORTATE da 8.0 a 32.0 mc/h e PREVALENZA max 11.0 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5000	€25,82	€38,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0050.0005.0007	CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA con corpo flangiato, con variatore idraulico di prevalenza/portata; motore elettrico a 2 poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in linea sulla tubazione portata da 8 a 32 mc/ora, prevalenza max 11	cad	1,0000	€743,50	€743,50
B.0030.0002.0007	SARACINESCA IN BRONZO a flange, PN 16diam 4" - 100 mm	cad	2,0000	€159,34	€318,68
B.0030.0001.0009	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 4" - 100 mm	cad	1,0000	€144,42	€144,42
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	1281,28
Spese generali 15% euro	192,19
Sommano euro	1473,48
Utile d'impresa 10% euro	147,35
Totale euro	1620,82



Codice: D.0010.0005.0041

Descrizione: CIRCOLATORE SINGOLO per acqua calda in impianti a circuito aperto o chiuso, con spurgo aria automatico e variatore idraulico di prevalenza/portata, monoblocco in ghisa, con rotore immerso; albero, camicia inferiore e anello di usura in acciaio inox, completo di flange per montaggio diretto sulla tubazione. Dato montato in opera completo di saracinesca di intercettazione DN 100 a monte e a valle e di valvola di ritegno DN 100. Con motore trifase 220 o 380 V a due o tre velocità PER PORTATE da 10.0 a 60.0 mc/h e PREVALENZA max 16.0 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5000	€25,82	€38,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0050.0005.0008	CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA con corpo flangiato, con variatore idraulico di prevalenza/portata; motore elettrico a 2 poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in linea sulla tubazione portata da 10 a 60 mc/ora, prevalenza max 16	cad	1,0000	€857,88	€857,88
B.0030.0002.0007	SARACINESCA IN BRONZO a flange, PN 16diam 4" - 100 mm	cad	2,0000	€159,34	€318,68
B.0030.0001.0009	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 4" - 100 mm	cad	1,0000	€144,42	€144,42
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	1395,66
Spese generali 15% euro	209,35
Sommano euro	1605,01
Utile d'impresa 10% euro	160,50
Totale euro	1765,51

Codice: D.0010.0005.0042

Descrizione: CIRCOLATORE GEMELLATO per acqua calda in impianti a circuito aperto o chiuso, realizzato in corpo unico in ghisa GG 25, con attacchi allineati e completi di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione; separazione idraulica delle pompe mediante valvola clapet. Motore trifase a 220 o 380 V con telesalvatore a due velocità. Dato montato in opera completo di saracinesca di intercettazione DN 40 a monte e a valle e di valvola di ritegno DN 40 PER PORTATE da 1 a 3 mc/h e PREVALENZA max 4.4 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0050.0005.0009	CIRCOLATORI GEMELLATI PER ACQUA CALDA, realizzati in corpo unico con attacchi allineati e completi di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione; separazione idraulica delle pompe mediante valvola a clapet; motore trifase a 220V o 380V con telesal	cad	1,0000	€321,71	€321,71
B.0030.0002.0009	SARACINESCA IN BRONZO a chiusura rapida, PN 16, attacchi F/Fdiam 1+1/2" - 40 mm	cad	2,0000	€25,37	€50,74
B.0030.0001.0006	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 1+1/2" - 40 mm	cad	1,0000	€24,50	€24,50

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	446,24
Spese generali 15% euro	66,94
Sommano euro	513,18
Utile d'impresa 10% euro	51,32
Totale euro	564,49

Codice: D.0010.0005.0043

Descrizione: CIRCOLATORE GEMELLATO per acqua calda in impianti a circuito aperto o chiuso, realizzato in corpo unico in ghisa GG 25, con attacchi allineati e completi di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione; separazione idraulica delle pompe mediante valvola clapet. Motore trifase a 220 o 380 V con telesalvamatore a due velocità. Dato montato in opera completo di saracinesca di intercettazione DN 40 a monte e a valle e di valvola di ritegno DN 40 PER PORTATE da 1 a 4 mc/h e PREVALENZA max 5.0 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0050.0005.0010	CIRCOLATORI GEMELLATI PER ACQUA CALDA, realizzati in corpo unico con attacchi allineati e completi di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione; separazione idraulica delle pompe mediante valvola a clapet; motore trifase a 220V o 380V con telesal	cad	1,0000	€383,18	€383,18
B.0030.0002.0009	SARACINESCA IN BRONZO a chiusura rapida, PN 16, attacchi F/Fdiam 1+1/2" - 40 mm	cad	2,0000	€25,37	€50,74
B.0030.0001.0006	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 1+1/2" - 40 mm	cad	1,0000	€24,50	€24,50
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	507,71
Spese generali 15% euro	76,16
Sommano euro	583,87
Utile d'impresa 10% euro	58,39
Totale euro	642,25

Codice: D.0010.0005.0044

Descrizione: CIRCOLATORE GEMELLATO per acqua calda in impianti a circuito aperto o chiuso, realizzato in corpo unico in ghisa GG 25, con attacchi allineati e completi di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione; separazione idraulica delle pompe mediante valvola clapet. Motore trifase a 220 o 380 V con telesalvamatore a due velocità. Dato montato in opera completo di saracinesca di intercettazione DN 65 a monte e a valle e di valvola di ritegno DN 65 PER PORTATE da 1 a 6 mc/h e PREVALENZA max 7.2 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0050.0005.0011	CIRCOLATORI GEMELLATI PER ACQUA CALDA, realizzati in corpo unico con attacchi allineati e completi di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione; separazione idraulica delle pompe mediante valvola a clapet; motore trifase a 220V o 380V con telesal	cad	1,0000	€529,03	€529,03
B.0030.0002.0010	SARACINESCA IN BRONZO a chiusura rapida, PN 16, attacchi F/Fdiam 2+1/2" - 65 mm	cad	2,0000	€50,76	€101,52
B.0030.0001.0007	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 2+1/2" - 65 mm	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	737,86
Spese generali 15% euro	110,68
Sommano euro	848,54
Utile d'impresa 10% euro	84,85
Totale euro	933,39

Codice: D.0010.0005.0045

Descrizione: CIRCOLATORE GEMELLATO per acqua calda in impianti a circuito aperto o chiuso, realizzato in corpo unico in ghisa GG 25, con attacchi allineati e completi di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione; separazione idraulica delle pompe mediante valvola clapet. Motore trifase a 220 o 380 V con telesalvamatore a due velocità. Dato montato in opera completo di saracinesca di intercettazione DN 80 a monte e a valle e di valvola di ritegno DN 80 PER PORTATE da 2 a 18 mc/h e PREVALENZA max 5.3 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5000	€25,82	€38,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0050.0005.0012	CIRCOLATORE GEMELLATO PER ACQUA CALDA con monocorpo flangiato, con variatore idraulico di prevalenza/portata; motore elettrico a 2 poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in linea sulla tubazione portata da 2 a 18 mc/ora, prevalenza m	cad	1,0000	€972,26	€972,26
B.0030.0002.0006	SARACINESCA IN BRONZO a flange, PN 16diam 3" - 80 mm	cad	2,0000	€131,88	€263,76
B.0030.0001.0008	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 3" - 80 mm	cad	1,0000	€87,68	€87,68
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	1400,39
Spese generali 15% euro	210,06
Sommano euro	1610,44
Utile d'impresa 10% euro	161,04
Totale euro	1771,49



Codice: D.0010.0005.0046

Descrizione: CIRCOLATORE GEMELLATO per acqua calda in impianti a circuito aperto o chiuso, realizzato in corpo unico in ghisa GG 25, con attacchi allineati e completi di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione; separazione idraulica delle pompe mediante valvola clapet. Motore trifase a 220 o 380 V con telesalvamatore a due velocità. Dato montato in opera completo di saracinesca di intercettazione DN 100 a monte e a valle e di valvola di ritegno DN 100 PER PORTATE da 3 a 30 mc/h e PREVALENZA max 6.5 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5000	€25,82	€38,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0050.0005.0013	CIRCOLATORE GEMELLATO PER ACQUA CALDA con monocorpo flangiato, con variatore idraulico di prevalenza/portata; motore elettrico a 2 poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in linea sulla tubazione portata da 3 a 30 mc/ora, prevalenza m	cad	1,0000	€1201,03	€1201,03
B.0030.0002.0007	SARACINESCA IN BRONZO a flange, PN 16diam 4" - 100 mm	cad	2,0000	€159,34	€318,68
B.0030.0001.0009	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 4" - 100 mm	cad	1,0000	€144,42	€144,42
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	1740,82
Spese generali 15% euro	261,12
Sommano euro	2001,94
Utile d'impresa 10% euro	200,19
Totale euro	2202,14

Codice: D.0010.0005.0047

Descrizione: CIRCOLATORE GEMELLATO per acqua calda in impianti a circuito aperto o chiuso, realizzato in corpo unico in ghisa GG 25, con attacchi allineati e completi di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione; separazione idraulica delle pompe mediante valvola clapet. Motore trifase a 220 o 380 V con telesalvamatore a due velocità. Dato montato in opera completo di saracinesca di intercettazione DN 100 a monte e a valle e di valvola di ritegno DN 100 PER PORTATE da 6 a 40 mc/h e PREVALENZA max 9.3 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5000	€25,82	€38,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0050.0005.0014	CIRCOLATORE GEMELLATO PER ACQUA CALDA con monocorpo flangiato, con variatore idraulico di prevalenza/portata; motore elettrico a 2 poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in linea sulla tubazione portata da 6 a 40 mc/ora, prevalenza m	cad	1,0000	€1830,14	€1830,14
B.0030.0002.0007	SARACINESCA IN BRONZO a flange, PN 16diam 4" - 100 mm	cad	2,0000	€159,34	€318,68
B.0030.0001.0009	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 4" - 100 mm	cad	1,0000	€144,42	€144,42

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	2369,93
Spese generali 15% euro	355,49
Sommano euro	2725,41
Utile d'impresa 10% euro	272,54
Totale euro	2997,96

Codice: D.0010.0005.0048

Descrizione: CIRCOLATORE GEMELLATO per acqua calda in impianti a circuito aperto o chiuso, realizzato in corpo unico in ghisa GG 25, con attacchi allineati e completi di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione; separazione idraulica delle pompe mediante valvola clapet. Motore trifase a 220 o 380 V con telesalvamotore a due velocità. Dato montato in opera completo di saracinesca di intercettazione DN 100 a monte e a valle e di valvola di ritegno DN 100 PER PORTATE da 8 a 60 mc/h e PREVALENZA max 15.5 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5000	€25,82	€38,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0050.0005.0015	CIRCOLATORE GEMELLATO PER ACQUA CALDA con monocorpo flangiato, con variatore idraulico di prevalenza/portata; motore elettrico a 2 poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in linea sulla tubazione portata da 8 a 60 mc/ora, prevalenza m	cad	1,0000	€2287,67	€2287,67
B.0030.0002.0007	SARACINESCA IN BRONZO a flange, PN 16diam 4" - 100 mm	cad	2,0000	€159,34	€318,68
B.0030.0001.0009	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 4" - 100 mm	cad	1,0000	€144,42	€144,42
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	2827,45
Spese generali 15% euro	424,12
Sommano euro	3251,57
Utile d'impresa 10% euro	325,16
Totale euro	3576,72

Codice: D.0010.0005.0049

Descrizione: TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio senza saldature tipo Mannesmann, dato in opera per impianti di riscaldamento entro cunicolo, questo escluso, o staffato a parete o a soffitto compresi pezzi speciali, staffe di ancoraggio, saldature e verniciatura con due mani di antiruggine FI 3/4" DN 20

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1231	€25,82	€3,18
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2462	€21,97	€5,41
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0154	€26,41	€0,41

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0012.0004	PEZZI SPECIALI, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,1256	€4,11	€0,52
B.0028.0002.0009	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"	m	1,0200	€2,61	€2,66

Sommano euro	12,47
Spese generali 15% euro	1,87
Sommano euro	14,34
Utile d'impresa 10% euro	1,43
Totale euro	15,77

Codice: D.0010.0005.0050

Descrizione: TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio senza saldature tipo Mannesmann, dato in opera per impianti di riscaldamento entro cunicolo, questo escluso, o staffato a parete o a soffitto compresi pezzi speciali, staffe di ancoraggio, saldature e verniciatura con due mani di antiruggine FI 1" DN 25

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1333	€25,82	€3,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2667	€21,97	€5,86
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0006.0012.0004	PEZZI SPECIALI, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,1570	€4,11	€0,65
B.0028.0002.0010	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"	m	1,0200	€3,92	€4,00

Sommano euro	14,68
Spese generali 15% euro	2,20
Sommano euro	16,89
Utile d'impresa 10% euro	1,69
Totale euro	18,57

Codice: D.0010.0005.0051

Descrizione: TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio senza saldature tipo Mannesmann, dato in opera per impianti di riscaldamento entro cunicolo, questo escluso, o staffato a parete o a soffitto compresi pezzi speciali, staffe di ancoraggio, saldature e verniciatura con due mani di antiruggine FI 1 1/4" DN 32

Unità di misura: m



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1455	€25,82	€3,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2909	€21,97	€6,39
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0182	€26,41	€0,48
B.0006.0012.0004	PEZZI SPECIALI, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,2010	€4,11	€0,83
B.0028.0002.0011	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/4	m	1,0200	€5,13	€5,23

Sommano euro	16,98
Spese generali 15% euro	2,55
Sommano euro	19,53
Utile d'impresa 10% euro	1,95
Totale euro	21,48

Codice: D.0010.0005.0052

Descrizione: TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio senza saldature tipo Mannesmann, dato in opera per impianti di riscaldamento entro cunicolo, questo escluso, o staffato a parete o a soffitto compresi pezzi speciali, staffe di ancoraggio, saldature e verniciatura con due mani di antiruggine FI 1 1/2" DN 40

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1600	€25,82	€4,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3200	€21,97	€7,03
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0200	€26,41	€0,53
B.0006.0012.0004	PEZZI SPECIALI, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,2512	€4,11	€1,03
B.0028.0002.0012	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2	m	1,0200	€5,83	€5,94

Sommano euro	18,97
Spese generali 15% euro	2,84
Sommano euro	21,81
Utile d'impresa 10% euro	2,18
Totale euro	24,00



Codice: D.0010.0005.0053

Descrizione: TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio senza saldature tipo Mannesmann, dato in opera per impianti di riscaldamento entro cunicolo, questo escluso, o staffato a parete o a soffitto compresi pezzi speciali, staffe di ancoraggio, saldature e verniciatura con due mani di antiruggine FI 2" DN 50

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0222	€26,41	€0,59
B.0006.0012.0004	PEZZI SPECIALI, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,3140	€4,11	€1,29
B.0028.0002.0013	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"	m	1,0200	€7,86	€8,01

Sommano euro	24,14
Spese generali 15% euro	3,62
Sommano euro	27,76
Utile d'impresa 10% euro	2,78
Totale euro	30,54

Codice: D.0010.0005.0054

Descrizione: TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio senza saldature tipo Mannesmann, dato in opera per impianti di riscaldamento entro cunicolo, questo escluso, o staffato a parete o a soffitto compresi pezzi speciali, staffe di ancoraggio, saldature e verniciatura con due mani di antiruggine FI 2 1/2" DN 65

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0250	€26,41	€0,66
B.0006.0012.0004	PEZZI SPECIALI, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,4082	€4,11	€1,68
B.0028.0002.0014	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" +1/2"	m	1,0200	€9,97	€10,17



Sommano euro	30,24
Spese generali 15% euro	4,54
Sommano euro	34,78
Utile d'impresa 10% euro	3,48
Totale euro	38,25

Codice:	D.0010.0005.0055
Descrizione:	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio senza saldature tipo Mannesmann, dato in opera per impianti di riscaldamento entro cunicolo, questo escluso, o staffato a parete o a soffitto compresi pezzi speciali, staffe di ancoraggio, saldature e verniciatura con due mani di antiruggine FI 3" DN 80
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3429	€25,82	€8,85
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6857	€21,97	€15,07
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0286	€26,41	€0,75
B.0006.0012.0004	PEZZI SPECIALI, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,5024	€4,11	€2,07
B.0028.0002.0015	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3"	m	1,0200	€13,75	€14,02

Sommano euro	41,06
Spese generali 15% euro	6,16
Sommano euro	47,22
Utile d'impresa 10% euro	4,72
Totale euro	51,94

Codice:	D.0010.0005.0056
Descrizione:	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio senza saldature tipo Mannesmann, dato in opera per impianti di riscaldamento entro cunicolo, questo escluso, o staffato a parete o a soffitto compresi pezzi speciali, staffe di ancoraggio, saldature e verniciatura con due mani di antiruggine FI 4" DN 100
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4000	€25,82	€10,33
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8000	€21,97	€17,58
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0006.0012.0004	PEZZI SPECIALI, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,6280	€4,11	€2,58
B.0028.0002.0016	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 4"	m	1,0200	€19,14	€19,52

Sommano euro	51,19
Spese generali 15% euro	7,68
Sommano euro	58,87
Utile d'impresa 10% euro	5,89
Totale euro	64,76

Codice: D.0010.0005.0057

Descrizione: TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECOIBENTATO con rivestimento in elastomero nero a celle chiuse con superficie esterna liscia e funzione di barriera al vapore, dato in opera in pezzo unico dal collettore complanare al corpo radiante, escluse aperture e chiusure tracce e le opere murarie in genere diametro esterno mm 10

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0083	€26,41	€0,22
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0667	€25,82	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	15,0000	€0,01	€0,15
B.0048.0002.0001	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 10	m	1,0100	€4,35	€4,40

Sommano euro	7,95
Spese generali 15% euro	1,19
Sommano euro	9,14
Utile d'impresa 10% euro	0,91
Totale euro	10,06

Codice: D.0010.0005.0058

Descrizione: TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECOIBENTATO con rivestimento in elastomero nero a celle chiuse con superficie esterna liscia e funzione di barriera al vapore, dato in opera in pezzo unico dal collettore complanare al corpo radiante, escluse aperture e chiusure tracce e le opere murarie in genere diametro esterno mm 12

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0083	€26,41	€0,22
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0667	€25,82	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	15,0000	€0,01	€0,15
B.0048.0002.0002	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 12	m	1,0100	€4,80	€4,85

Sommano euro	8,41
Spese generali 15% euro	1,26
Sommano euro	9,67
Utile d'impresa 10% euro	0,97
Totale euro	10,64

Codice: D.0010.0005.0059

Descrizione: TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECOIBENTATO con rivestimento in elastomero nero a celle chiuse con superficie esterna liscia e funzione di barriera al vapore, dato in opera in pezzo unico dal collettore complanare al corpo radiante, escluse aperture e chiusure tracce e le opere murarie in genere diametro esterno mm 14

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0083	€26,41	€0,22
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0667	€25,82	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	15,0000	€0,01	€0,15
B.0048.0002.0003	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 14	m	1,0100	€5,80	€5,86

Sommano euro	9,42
Spese generali 15% euro	1,41
Sommano euro	10,83
Utile d'impresa 10% euro	1,08
Totale euro	11,92

Codice: D.0010.0005.0060

Descrizione: TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECOIBENTATO con rivestimento in elastomero nero a celle chiuse con superficie esterna liscia e funzione di barriera al vapore, dato in opera in pezzo unico dal collettore complanare al corpo radiante, escluse aperture e chiusure tracce e le opere murarie in genere diametro esterno mm 16

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0100	€26,41	€0,26
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0800	€25,82	€2,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	15,0000	€0,01	€0,15

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0048.0002.0004	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 16	m	1,0100	€6,75	€6,82

Sommano euro	11,06
Spese generali 15% euro	1,66
Sommano euro	12,71
Utile d'impresa 10% euro	1,27
Totale euro	13,99

Codice: D.0010.0005.0061

Descrizione: TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECOIBENTATO con rivestimento in elastomero nero a celle chiuse con superficie esterna liscia e funzione di barriera al vapore, dato in opera in pezzo unico dal collettore complanare al corpo radiante, ecluse aperture e chiusure tracce e le opere murarie in generediametro esterno mm 18

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0100	€26,41	€0,26
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0800	€25,82	€2,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	15,0000	€0,01	€0,15
B.0048.0002.0005	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 18	m	1,0100	€7,95	€8,03

Sommano euro	12,27
Spese generali 15% euro	1,84
Sommano euro	14,11
Utile d'impresa 10% euro	1,41
Totale euro	15,52

Codice: D.0010.0005.0062

Descrizione: TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECOIBENTATO con rivestimento in elastomero nero a celle chiuse con superficie esterna liscia e funzione di barriera al vapore, dato in opera in pezzo unico dal collettore complanare al corpo radiante, ecluse aperture e chiusure tracce e le opere murarie in genere diametro esterno mm 22

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0100	€26,41	€0,26
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0800	€25,82	€2,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	15,0000	€0,01	€0,15
B.0048.0002.0006	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 22	m	1,0100	€12,47	€12,60



Sommano euro	16,83
Spese generali 15% euro	2,53
Sommano euro	19,36
Utile d'impresa 10% euro	1,94
Totale euro	21,29

Codice:	D.0010.0005.0063
Descrizione:	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 kg/mc), avvolto con cartone ondulato, legature con filo di ferro zincato, fasciatura con benda mussolone, finiture con gesso e colla, compresa la fascettatura di alluminio alle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per tubazioni fino a FI1”
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0044.0001.0001	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 kg/mc), avvolto con cartone ondulato, legature con filo di ferro zincato, fasciatura con benda mussolone, finiture con gesso e colla, compresa la fascettatura di alluminio alle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per tubazioni fino a FI1”	m	1,0000	€4,50	€4,50

Sommano euro	6,75
Spese generali 15% euro	1,01
Sommano euro	7,76
Utile d'impresa 10% euro	0,78
Totale euro	8,54

Codice:	D.0010.0005.0064
Descrizione:	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 kg/mc), avvolto con cartone ondulato, legature con filo di ferro zincato, fasciatura con benda mussolone, finiture con gesso e colla, compresa la fascettatura di alluminio alle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per mq di sviluppo esterno
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0044.0001.0002	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 kg/mc), avvolto con cartone ondulato, legature con filo di ferro zincato, fasciatura con benda mussolone, finiture con gesso e colla, compresa la fascettatura di alluminio alle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per mq di sviluppo esterno	m ²	1,0000	€28,60	€28,60

Sommano euro	30,85
Spese generali 15% euro	4,63
Sommano euro	35,47
Utile d'impresa 10% euro	3,55
Totale euro	39,03



Codice: D.0010.0005.0065

Descrizione: ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 kg/mc), avvolto con cartone ondulato, legature con filo di ferro zincato, fasciatura con benda mussolone, finiture con gesso e colla, compresa la fascettatura di alluminio alle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per ogni 10 mm di maggior spessore dell'isolante

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0044.0001.0003	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 kg/mc), avvolto con cartone ondulato, legature con filo di ferro zincato, fasciatura con benda mussolone, finiture con gesso e colla, compresa la fascettatura delle fasce	m ²	1,0000	€0,72	€0,72

Sommano euro	2,97
Spese generali 15% euro	0,45
Sommano euro	3,41
Utile d'impresa 10% euro	0,34
Totale euro	3,76

Codice: D.0010.0005.0066

Descrizione: ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con BENDA PLASTICA compresa la fascettatura delle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per ml di tubazione fino a FI 1"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0044.0001.0004	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con BENDA PLASTICA compresa la fascettatura delle testate, dello spe	m	1,0000	€4,86	€4,86

Sommano euro	7,11
Spese generali 15% euro	1,07
Sommano euro	8,17
Utile d'impresa 10% euro	0,82
Totale euro	8,99

Codice: D.0010.0005.0067

Descrizione: ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con BENDA PLASTICA compresa la fascettatura delle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per mq di sviluppo esterno

Unità di misura: m²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0044.0001.0005	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con BENDA PLASTICA compresa la fascettatura delle testate, dello spe	m ²	1,0000	€30,02	€30,02

Sommano euro	32,27
Spese generali 15% euro	4,84
Sommano euro	37,11
Utile d'impresa 10% euro	3,71
Totale euro	40,82

Codice: D.0010.0005.0068

Descrizione: ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con BENDA PLASTICA compresa la fascettatura delle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per ogni 10 mm di maggior spessore dell'isolamento

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0044.0001.0006	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con BENDA PLASTICA compresa la fascettatura delle testate, dello spe	m ²	1,0000	€3,21	€3,21

Sommano euro	5,46
Spese generali 15% euro	0,82
Sommano euro	6,28
Utile d'impresa 10% euro	0,63
Totale euro	6,91

Codice: D.0010.0005.0069

Descrizione: ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMINA IN PVC RIGIDO AUTOAVVOLGENTE compresa la fascettatura delle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per ml di tubazione fino a FI 1"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0044.0001.0007	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMINA IN PVC RIGIDO AUTOAVVOLGENTE compresa la fascettatura del	m	1,0000	€5,15	€5,15

Sommano euro	7,40
Spese generali 15% euro	1,11
Sommano euro	8,51
Utile d'impresa 10% euro	0,85
Totale euro	9,36

Codice: D.0010.0005.0070

Descrizione: ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMINA IN PVC RIGIDO AUTOAVVOLGENTE compresa la fascettatura delle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per mq di sviluppo

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0044.0001.0008	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMINA IN PVC RIGIDO AUTOAVVOLGENTE compresa la fascettatura del	m ²	1,0000	€32,17	€32,17

Sommano euro	34,42
Spese generali 15% euro	5,16
Sommano euro	39,58
Utile d'impresa 10% euro	3,96
Totale euro	43,54

Codice: D.0010.0005.0071

Descrizione: ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMINA IN PVC RIGIDO AUTOAVVOLGENTE compresa la fascettatura delle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per ogni 10 mm di maggior spessore dell'isolamento

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0044.0001.0009	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMINA IN PVC RIGIDO AUTOAVVOLGENTE compresa la fascettatura del	m ²	1,0000	€3,21	€3,21

Sommano euro	5,46
Spese generali 15% euro	0,82
Sommano euro	6,28
Utile d'impresa 10% euro	0,63
Totale euro	6,91

Codice: D.0010.0005.0072

Descrizione: ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA 0,6 mm, compresa la fascettatura delle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per ml di tubazione fino a FI 1”

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0044.0001.0010	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA 0,6 mm, compresa la fascettatura delle	m	1,0000	€7,50	€7,50

Sommano euro	9,75
Spese generali 15% euro	1,46
Sommano euro	11,21
Utile d'impresa 10% euro	1,12
Totale euro	12,33

Codice: D.0010.0005.0073

Descrizione: ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA 0,6 mm, compresa la fascettatura delle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per mq di sviluppo

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0044.0001.0011	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA 0,6 mm, compresa la fascettatura delle	m ²	1,0000	€46,47	€46,47

Sommano euro	48,72
Spese generali 15% euro	7,31
Sommano euro	56,02
Utile d'impresa 10% euro	5,60
Totale euro	61,63

Codice: D.0010.0005.0074

Descrizione: ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA 0,6 mm, compresa la fascettatura delle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per ogni 10 mm di maggior spessore dell'isolamento

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0044.0001.0012	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA 0,6 mm, compresa la fascettatura delle	m ²	1,0000	€3,21	€3,21

Sommano euro	5,46
Spese generali 15% euro	0,82
Sommano euro	6,28
Utile d'impresa 10% euro	0,63
Totale euro	6,91

Codice: D.0010.0005.0075

Descrizione: ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda con materiale gommoso a cellula chiusa protetto da guaina di plastica; per tubi fino a FI1" spessore mm 13,5

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0044.0001.0013	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda con materiale gommoso a cellula chiusa protetto da guaina di plastica; per tubi fino a FI1" spessore mm 13,5	m	1,0000	€3,43	€3,43



Sommano euro	5,68
Spese generali 15% euro	0,85
Sommano euro	6,53
Utile d'impresa 10% euro	0,65
Totale euro	7,19

Codice:	D.0010.0005.0076
Descrizione:	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda con materiale gommoso a cellula chiusa protetto da guaina di plastica; per tubi fino a FI1" spessore mm 20
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0044.0001.0014	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda con materiale gommoso a cellula chiusa protetto da guaina di plastica; per tubi fino a FI1" spessore mm 20	m	1,0000	€5,44	€5,44

Sommano euro	7,69
Spese generali 15% euro	1,15
Sommano euro	8,84
Utile d'impresa 10% euro	0,88
Totale euro	9,73

Codice:	D.0010.0005.0077
Descrizione:	RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi componibili DA ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria - a 2 colonne h 700 mm - 75 W per elemento
Unità di misura:	W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0021	€25,82	€0,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0021	€21,97	€0,05
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0008	€24,19	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0008	€21,97	€0,02
B.0050.0003.0001	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI componibili, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 700 mm - 75 W per elemento	cad	0,0133	€30,19	€0,40
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,0042	€4,11	€0,02
D.0013.0005.0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'	m ²	0,0042	€16,09	€0,07



Sommano euro	0,68
Spese generali 15% euro	0,10
Sommano euro	0,78
Utile d'impresa 10% euro	0,08
Totale euro	0,86

Codice: D.0010.0005.0078

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi componibili DA ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 2 colonne h 900 mm - 96 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0021	€25,82	€0,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0021	€21,97	€0,05
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0008	€24,19	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0008	€21,97	€0,02
B.0050.0003.0002	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONIBILI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 900 mm - 96 W per elemento	cad	0,0104	€32,30	€0,34
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,0042	€4,11	€0,02
D.0013.0005.0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'	m ²	0,0042	€16,09	€0,07

Sommano euro	0,61
Spese generali 15% euro	0,09
Sommano euro	0,70
Utile d'impresa 10% euro	0,07
Totale euro	0,77

Codice: D.0010.0005.0079

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi componibili DA ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 4 colonne h 600 mm - 112 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0018	€25,82	€0,05

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0018	€21,97	€0,04
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0007	€24,19	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0007	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0003	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 600 mm - 112 W per elemento	cad	0,0089	€31,34	€0,28
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,0040	€4,11	€0,02
D.0013.0005.0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'	m ²	0,0040	€16,09	€0,06

Somma euro	0,53
Spese generali 15% euro	0,08
Somma euro	0,61
Utile d'impresa 10% euro	0,06
Totale euro	0,67

Codice: D.0010.0005.0080

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi componibili DA ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 4 colonne h 700 mm - 132 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0017	€25,82	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0017	€21,97	€0,04
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0006	€24,19	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0004	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 700 mm - 132 W per elemento	cad	0,0076	€35,88	€0,27
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,0032	€4,11	€0,01
D.0013.0005.0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'	m ²	0,0032	€16,09	€0,05



Sommano euro	0,50
Spese generali 15% euro	0,07
Sommano euro	0,57
Utile d'impresa 10% euro	0,06
Totale euro	0,63

Codice: D.0010.0005.0081

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi componibili DA ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 4 colonne h 900 mm - 171 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0016	€25,82	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0016	€21,97	€0,03
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0006	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0005	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONIBILI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 900 mm - 171 W per elemento	cad	0,0059	€39,84	€0,23
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,0032	€4,11	€0,01
D.0013.0005.0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'	m ²	0,0032	€16,09	€0,05

Sommano euro	0,45
Spese generali 15% euro	0,07
Sommano euro	0,52
Utile d'impresa 10% euro	0,05
Totale euro	0,57

Codice: D.0010.0005.0082

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi componibili DA ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 6 colonne h 420 mm - 115 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0017	€25,82	€0,04

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0017	€21,97	€0,04
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0007	€24,19	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0007	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0006	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 420 mm - 115 W per elemento	cad	0,0087	€42,33	€0,37
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,0027	€4,11	€0,01
D.0013.0005.0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'	m ²	0,0027	€16,09	€0,04

Somma euro	0,59
Spese generali 15% euro	0,09
Somma euro	0,67
Utile d'impresa 10% euro	0,07
Totale euro	0,75

Codice: D.0010.0005.0083

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi componibili DA ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 6 colonne h 600 mm - 161 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0016	€25,82	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0016	€21,97	€0,03
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0006	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0007	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 600 mm - 161 W per elemento	cad	0,0062	€45,39	€0,28
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,0028	€4,11	€0,01
D.0013.0005.0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'	m ²	0,0028	€16,09	€0,05



Sommano euro	0,49
Spese generali 15% euro	0,07
Sommano euro	0,56
Utile d'impresa 10% euro	0,06
Totale euro	0,62

Codice: D.0010.0005.0084

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi componibili DA ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 6 colonne h 700 mm - 190 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0014	€25,82	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0014	€21,97	€0,03
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0005	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0005	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0008	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONIBILI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 700 mm - 190 W per elemento	cad	0,0053	€47,88	€0,25
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,0028	€4,11	€0,01
D.0013.0005.0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'	m ²	0,0028	€16,09	€0,04

Sommano euro	0,45
Spese generali 15% euro	0,07
Sommano euro	0,52
Utile d'impresa 10% euro	0,05
Totale euro	0,57

Codice: D.0010.0005.0085

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi componibili DA ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 6 colonne h 900 mm - 245 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0014	€25,82	€0,04

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0014	€21,97	€0,03
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0005	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0005	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0009	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 900 mm - 245 W per elemento	cad	0,0041	€54,69	€0,22
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,0028	€4,11	€0,01
D.0013.0005.0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'	m ²	0,0028	€16,09	€0,04

Sommano euro	0,42
Spese generali 15% euro	0,06
Sommano euro	0,48
Utile d'impresa 10% euro	0,05
Totale euro	0,53

Codice: D.0010.0005.0086

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 2 colonne h 700 mm - 75 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0011	€25,82	€0,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0011	€21,97	€0,02
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0008	€24,19	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0008	€21,97	€0,02
B.0050.0003.0010	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 700 mm - 75 W per el	cad	0,0133	€33,00	€0,44
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05

Sommano euro	0,58
Spese generali 15% euro	0,09
Sommano euro	0,66
Utile d'impresa 10% euro	0,07
Totale euro	0,73



Codice: D.0010.0005.0087

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 2 colonne h 900 mm - 96 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0010	€25,82	€0,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0010	€21,97	€0,02
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0008	€24,19	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0008	€21,97	€0,02
B.0050.0003.0011	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 900 mm - 96 W per el	cad	0,0104	€35,94	€0,37
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05

Sommano euro	0,51
Spese generali 15% euro	0,08
Sommano euro	0,59
Utile d'impresa 10% euro	0,06
Totale euro	0,65

Codice: D.0010.0005.0088

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 4 colonne h 600 mm - 112 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0009	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0009	€21,97	€0,02
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0007	€24,19	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0007	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0012	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 600 mm - 112 W per e	cad	0,0089	€38,58	€0,34
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05

Sommano euro	0,47
Spese generali 15% euro	0,07
Sommano euro	0,54
Utile d'impresa 10% euro	0,05
Totale euro	0,59



Codice: D.0010.0005.0089

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 4 colonne h 700 mm - 132 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0008	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0008	€21,97	€0,02
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0006	€24,19	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0013	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 700 mm - 132 W per e	cad	0,0076	€40,14	€0,30
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05

Sommano euro	0,42
Spese generali 15% euro	0,06
Sommano euro	0,49
Utile d'impresa 10% euro	0,05
Totale euro	0,53

Codice: D.0010.0005.0090

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 4 colonne h 900 mm - 171 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0008	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0008	€21,97	€0,02
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0006	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0014	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 900 mm - 171 W per e	cad	0,0059	€45,09	€0,26
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05

Sommano euro	0,38
Spese generali 15% euro	0,06
Sommano euro	0,43
Utile d'impresa 10% euro	0,04
Totale euro	0,48



Codice: D.0010.0005.0091

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 6 colonne h 420 mm - 115 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0009	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0009	€21,97	€0,02
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0007	€24,19	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0007	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0015	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 420 mm - 115 W per e	cad	0,0087	€48,03	€0,42
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05

Sommano euro	0,54
Spese generali 15% euro	0,08
Sommano euro	0,62
Utile d'impresa 10% euro	0,06
Totale euro	0,68

Codice: D.0010.0005.0092

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 6 colonne h 600 mm - 161 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0008	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0008	€21,97	€0,02
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0006	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0016	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 600 mm - 161 W per e	cad	0,0062	€53,13	€0,33
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05

Sommano euro	0,44
Spese generali 15% euro	0,07
Sommano euro	0,51
Utile d'impresa 10% euro	0,05
Totale euro	0,56



Codice: D.0010.0005.0093

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 6 colonne h 700 mm - 190 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0007	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0007	€21,97	€0,02
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0005	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0005	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0017	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 700 mm - 190 W per e	cad	0,0053	€55,62	€0,29
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05

Sommano euro	0,40
Spese generali 15% euro	0,06
Sommano euro	0,46
Utile d'impresa 10% euro	0,05
Totale euro	0,51

Codice: D.0010.0005.0094

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA a elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 6 colonne h 900 mm - 245 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0007	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0007	€21,97	€0,01
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0005	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0005	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0018	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 900 mm - 245 W per e	cad	0,0041	€62,76	€0,26
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05

Sommano euro	0,36
Spese generali 15% euro	0,05
Sommano euro	0,42
Utile d'impresa 10% euro	0,04
Totale euro	0,46



Codice:	D.0010.0005.0095
Descrizione:	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 2 colonne h 690 mm - 89 W per elemento
Unità di misura:	W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0018	€25,82	€0,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0018	€21,97	€0,04
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0007	€24,19	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0007	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0019	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 690 mm - 89 W per elemento	cad	0,0112	€13,30	€0,15
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,0035	€4,11	€0,01
D.0013.0005.0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'	m ²	0,0035	€16,09	€0,06

Sommano euro	0,39
Spese generali 15% euro	0,06
Sommano euro	0,45
Utile d'impresa 10% euro	0,04
Totale euro	0,49

Codice:	D.0010.0005.0096
Descrizione:	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 2 colonne h 880 mm - 111 W per elemento
Unità di misura:	W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0018	€25,82	€0,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0018	€21,97	€0,04
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0007	€24,19	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0007	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0020	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 880 mm - 111 W per elemento	cad	0,0090	€13,87	€0,12

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,0036	€4,11	€0,01
D.0013.0005.0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'	m ²	0,0036	€16,09	€0,06

Sommano euro	0,36
Spese generali 15% euro	0,05
Sommano euro	0,42
Utile d'impresa 10% euro	0,04
Totale euro	0,46

Codice: D.0010.0005.0097

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 3 colonne h 566 mm - 101 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0019	€25,82	€0,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0019	€21,97	€0,04
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0007	€24,19	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0007	€21,97	€0,02
B.0050.0003.0021	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONIBILI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 3 h 566 mm - 101 W per elemento	cad	0,0099	€13,65	€0,14
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,0034	€4,11	€0,01
D.0013.0005.0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'	m ²	0,0034	€16,09	€0,05

Sommano euro	0,38
Spese generali 15% euro	0,06
Sommano euro	0,43
Utile d'impresa 10% euro	0,04
Totale euro	0,48



Codice: D.0010.0005.0098

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 3 colonne h 690 mm - 121 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0017	€25,82	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0017	€21,97	€0,04
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0006	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0022	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 3 h 690 mm - 121 W per elemento	cad	0,0083	€13,73	€0,11
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,0034	€4,11	€0,01
D.0013.0005.0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'	m ²	0,0034	€16,09	€0,06

Sommano euro	0,34
Spese generali 15% euro	0,05
Sommano euro	0,39
Utile d'impresa 10% euro	0,04
Totale euro	0,43

Codice: D.0010.0005.0099

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 3 colonne h 880 mm - 149 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0017	€25,82	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0017	€21,97	€0,04
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0006	€24,19	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0050.0003.0023	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 3 h 880 mm - 149 W per elemento	cad	0,0067	€15,02	€0,10
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,0035	€4,11	€0,01
D.0013.0005.0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'	m ²	0,0035	€16,09	€0,06

Somma euro	0,33
Spese generali 15% euro	0,05
Somma euro	0,38
Utile d'impresa 10% euro	0,04
Totale euro	0,42

Codice: D.0010.0005.0100

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 4 colonne h 566 mm - 125 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0016	€25,82	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0016	€21,97	€0,04
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0006	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0024	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 566 mm - 125 W per elemento	cad	0,0080	€15,36	€0,12
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,0034	€4,11	€0,01
D.0013.0005.0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'	m ²	0,0034	€16,09	€0,05



Sommano euro	0,35
Spese generali 15% euro	0,05
Sommano euro	0,40
Utile d'impresa 10% euro	0,04
Totale euro	0,44

Codice: D.0010.0005.0101

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 4 colonne h 690 mm - 152 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0015	€25,82	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0015	€21,97	€0,03
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0006	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0025	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONIBILI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 690 mm - 152 W per elemento	cad	0,0066	€15,66	€0,10
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,0027	€4,11	€0,01
D.0013.0005.0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'	m ²	0,0027	€16,09	€0,04

Sommano euro	0,30
Spese generali 15% euro	0,05
Sommano euro	0,35
Utile d'impresa 10% euro	0,03
Totale euro	0,38

Codice: D.0010.0005.0102

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 4 colonne h 880 mm - 188 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0014	€25,82	€0,04

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0014	€21,97	€0,03
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0005	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0005	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0026	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 880 mm - 188 W per elemento	cad	0,0053	€17,23	€0,09
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,0028	€4,11	€0,01
D.0013.0005.0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'	m ²	0,0028	€16,09	€0,05

Sommano euro	0,29
Spese generali 15% euro	0,04
Sommano euro	0,33
Utile d'impresa 10% euro	0,03
Totale euro	0,37

Codice: D.0010.0005.0103

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 5 colonne h 566 mm - 150 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0015	€25,82	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0015	€21,97	€0,03
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0006	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0027	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 5 h 566 mm - 150 W per elemento	cad	0,0067	€20,31	€0,14
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,0029	€4,11	€0,01
D.0013.0005.0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'	m ²	0,0029	€16,09	€0,05



Sommano euro	0,34
Spese generali 15% euro	0,05
Sommano euro	0,39
Utile d'impresa 10% euro	0,04
Totale euro	0,43

Codice:	D.0010.0005.0104
Descrizione:	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 5 colonne h 690 mm - 182 W per elemento
Unità di misura:	W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0014	€25,82	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0014	€21,97	€0,03
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0005	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0005	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0028	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONIBILI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 5 h 690 mm - 182 W per elemento	cad	0,0055	€21,80	€0,12
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,0028	€4,11	€0,01
D.0013.0005.0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'	m ²	0,0028	€16,09	€0,05

Sommano euro	0,32
Spese generali 15% euro	0,05
Sommano euro	0,36
Utile d'impresa 10% euro	0,04
Totale euro	0,40

Codice:	D.0010.0005.0105
Descrizione:	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 5 colonne h 880 mm - 224 W per elemento
Unità di misura:	W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0012	€25,82	€0,03
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0012	€21,97	€0,03
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0005	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0005	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0029	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 5 h 880 mm - 224 W per elemento	cad	0,0045	€25,10	€0,11
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,0030	€4,11	€0,01
D.0013.0005.0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'	m ²	0,0030	€16,09	€0,05

Sommano euro	0,30
Spese generali 15% euro	0,04
Sommano euro	0,34
Utile d'impresa 10% euro	0,03
Totale euro	0,38

Codice: D.0010.0005.0106

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 7 colonne h 300 mm - 126 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0016	€25,82	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0016	€21,97	€0,03
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0006	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0030	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 7 h 300 mm - 126 W per elemento	cad	0,0079	€26,88	€0,21
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
D.0013.0005.0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso	m ²	0,0021	€4,11	€0,01
D.0013.0005.0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'	m ²	0,0021	€16,09	€0,03



Sommano euro	0,41
Spese generali 15% euro	0,06
Sommano euro	0,47
Utile d'impresa 10% euro	0,05
Totale euro	0,52

Codice: D.0010.0005.0107

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 2 colonne h 690 mm - 89 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0009	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0009	€21,97	€0,02
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0007	€24,19	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0007	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0031	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 690 mm - 89 W per el	cad	0,0112	€16,87	€0,19
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	0,29
Spese generali 15% euro	0,04
Sommano euro	0,34
Utile d'impresa 10% euro	0,03
Totale euro	0,37

Codice: D.0010.0005.0108

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 2 colonne h 880 mm - 111 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0009	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0009	€21,97	€0,02
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0007	€24,19	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0007	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0032	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 880 mm - 111 W per e	cad	0,0090	€17,44	€0,16
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	3,0000	€0,01	€0,03



Sommano euro	0,26
Spese generali 15% euro	0,04
Sommano euro	0,30
Utile d'impresa 10% euro	0,03
Totale euro	0,33

Codice:	D.0010.0005.0109
Descrizione:	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 3 colonne h 566 mm - 101 W per elemento
Unità di misura:	W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0009	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0009	€21,97	€0,02
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0007	€24,19	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0007	€21,97	€0,02
B.0050.0003.0033	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 3 h 566 mm - 101 W per e	cad	0,0099	€17,23	€0,17
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	0,28
Spese generali 15% euro	0,04
Sommano euro	0,32
Utile d'impresa 10% euro	0,03
Totale euro	0,35

Codice:	D.0010.0005.0110
Descrizione:	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 3 colonne h 690 mm - 121 W per elemento
Unità di misura:	W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0008	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0008	€21,97	€0,02
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0006	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0034	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 3 h 690 mm - 121 W per e	cad	0,0083	€17,30	€0,14
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	3,0000	€0,01	€0,03



Sommano euro	0,24
Spese generali 15% euro	0,04
Sommano euro	0,28
Utile d'impresa 10% euro	0,03
Totale euro	0,30

Codice: D.0010.0005.0111

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 3 colonne h 880 mm - 149 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0008	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0008	€21,97	€0,02
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0006	€24,19	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0035	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 3 h 880 mm - 149 W per e	cad	0,0067	€18,59	€0,12
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	0,22
Spese generali 15% euro	0,03
Sommano euro	0,26
Utile d'impresa 10% euro	0,03
Totale euro	0,28

Codice: D.0010.0005.0112

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 4 colonne h 566 mm - 125 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0008	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0008	€21,97	€0,02
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0006	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0036	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 566 mm - 125 W per e	cad	0,0080	€19,02	€0,15
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	2,0000	€0,01	€0,02



Sommano euro	0,24
Spese generali 15% euro	0,04
Sommano euro	0,27
Utile d'impresa 10% euro	0,03
Totale euro	0,30

Codice: D.0010.0005.0113

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 4 colonne h 690 mm - 152 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0007	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0007	€21,97	€0,02
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0006	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0037	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 690 mm - 152 W per e	cad	0,0066	€19,23	€0,13
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	0,21
Spese generali 15% euro	0,03
Sommano euro	0,24
Utile d'impresa 10% euro	0,02
Totale euro	0,27

Codice: D.0010.0005.0114

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 4 colonne h 880 mm - 188 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0007	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0007	€21,97	€0,02
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0005	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0005	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0038	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 880 mm - 188 W per e	cad	0,0053	€20,87	€0,11
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	2,0000	€0,01	€0,02



Sommano euro	0,19
Spese generali 15% euro	0,03
Sommano euro	0,22
Utile d'impresa 10% euro	0,02
Totale euro	0,24

Codice: D.0010.0005.0115

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 5 colonne h 566 mm - 150 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0008	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0008	€21,97	€0,02
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0006	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0039	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 5 h 566 mm - 150 W per e	cad	0,0067	€23,95	€0,16
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	0,24
Spese generali 15% euro	0,04
Sommano euro	0,28
Utile d'impresa 10% euro	0,03
Totale euro	0,30

Codice: D.0010.0005.0116

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 5 colonne h 690 mm - 182 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0007	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0007	€21,97	€0,02
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0005	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0005	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0040	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 5 h 690 mm - 182 W per e	cad	0,0055	€25,46	€0,14
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	3,0000	€0,01	€0,03



Sommano euro	0,23
Spese generali 15% euro	0,03
Sommano euro	0,26
Utile d'impresa 10% euro	0,03
Totale euro	0,29

Codice: D.0010.0005.0117

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 5 colonne h 880 mm - 224 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0006	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0005	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0005	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0041	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 5 h 880 mm - 224 W per e	cad	0,0045	€28,74	€0,13
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	0,21
Spese generali 15% euro	0,03
Sommano euro	0,24
Utile d'impresa 10% euro	0,02
Totale euro	0,27

Codice: D.0010.0005.0118

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi PREASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 7 colonne h 300 mm - 126 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0008	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0008	€21,97	€0,02
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0006	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0042	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 7 h 300 mm - 126 W per e	cad	0,0079	€23,74	€0,19
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	3,0000	€0,01	€0,03



Sommano euro	0,28
Spese generali 15% euro	0,04
Sommano euro	0,33
Utile d'impresa 10% euro	0,03
Totale euro	0,35

Codice: D.0010.0005.0119

Descrizione: RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO in batterie di otto elementi PRE-ASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria interasse 350 mm - 108 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0009	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0009	€21,97	€0,02
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0007	€24,19	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0007	€21,97	€0,02
B.0050.0003.0043	RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 350 mm - 108 W per elemento	cad	0,0093	€18,32	€0,17
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	0,28
Spese generali 15% euro	0,04
Sommano euro	0,32
Utile d'impresa 10% euro	0,03
Totale euro	0,35

Codice: D.0010.0005.0120

Descrizione: RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO in batterie di otto elementi PRE-ASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria interasse 350 mm - 125 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0008	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0008	€21,97	€0,02
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0006	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0044	RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 350 mm - 125 W per elemento	cad	0,0080	€19,12	€0,15
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	3,0000	€0,01	€0,03



Sommano euro	0,25
Spese generali 15% euro	0,04
Sommano euro	0,29
Utile d'impresa 10% euro	0,03
Totale euro	0,32

Codice: D.0010.0005.0121

Descrizione: RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO in batterie di otto elementi PRE-ASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria interasse 500 mm - 147 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0007	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0007	€21,97	€0,02
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0005	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0005	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0045	RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 500 mm - 147 W per elemento	cad	0,0068	€19,93	€0,14
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	0,22
Spese generali 15% euro	0,03
Sommano euro	0,26
Utile d'impresa 10% euro	0,03
Totale euro	0,28

Codice: D.0010.0005.0122

Descrizione: RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO in batterie di otto elementi PRE-ASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria interasse 500 mm - 167 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0006	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0005	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0005	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0046	RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 500 mm - 167 W per elemento	cad	0,0060	€21,55	€0,13
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	3,0000	€0,01	€0,03



Sommano euro	0,21
Spese generali 15% euro	0,03
Sommano euro	0,24
Utile d'impresa 10% euro	0,02
Totale euro	0,27

Codice: D.0010.0005.0123

Descrizione: RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO in batterie di otto elementi PRE-ASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria interasse 600 mm - 172 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0007	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0007	€21,97	€0,01
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0005	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0005	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0047	RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 600 mm - 172 W per elemento	cad	0,0058	€20,65	€0,12
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	0,20
Spese generali 15% euro	0,03
Sommano euro	0,23
Utile d'impresa 10% euro	0,02
Totale euro	0,25

Codice: D.0010.0005.0124

Descrizione: RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO in batterie di otto elementi PRE-ASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria interasse 600 mm - 193 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0006	€25,82	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0004	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0004	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0048	RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 600 mm - 193 W per elemento	cad	0,0052	€22,08	€0,11
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	3,0000	€0,01	€0,03



Sommano euro	0,19
Spese generali 15% euro	0,03
Sommano euro	0,22
Utile d'impresa 10% euro	0,02
Totale euro	0,24

Codice: D.0010.0005.0125

Descrizione: RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO in batterie di otto elementi PRE-ASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria interasse 700 mm - 190 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0006	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0005	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0005	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0049	RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 700 mm - 190 W per elemento	cad	0,0053	€22,33	€0,12
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	0,20
Spese generali 15% euro	0,03
Sommano euro	0,23
Utile d'impresa 10% euro	0,02
Totale euro	0,25

Codice: D.0010.0005.0126

Descrizione: RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO in batterie di otto elementi PRE-ASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria interasse 700 mm - 217 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0006	€25,82	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0004	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0004	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0050	RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 700 mm - 217 W per elemento	cad	0,0046	€24,40	€0,11
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	3,0000	€0,01	€0,03



Sommano euro	0,19
Spese generali 15% euro	0,03
Sommano euro	0,22
Utile d'impresa 10% euro	0,02
Totale euro	0,24

Codice: D.0010.0005.0127

Descrizione: RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO in batterie di otto elementi PRE-ASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria interasse 800 mm - 209 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0006	€25,82	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0005	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0005	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0051	RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 800 mm - 209 W per elemento	cad	0,0048	€24,40	€0,12
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	0,20
Spese generali 15% euro	0,03
Sommano euro	0,23
Utile d'impresa 10% euro	0,02
Totale euro	0,25

Codice: D.0010.0005.0128

Descrizione: RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO in batterie di otto elementi PRE-ASSEMBLATI IN FABBRICA, preverniciati colore bianco RAL 9010, dato in opera comprese opere murarie ed esclusa raccorderia e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria interasse 800 mm - 240 W per elemento

Unità di misura: W

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0006	€25,82	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0006	€21,97	€0,01
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0004	€24,19	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0004	€21,97	€0,01
B.0050.0003.0052	RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 800 mm - 240 W per elemento	cad	0,0042	€27,13	€0,11
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	3,0000	€0,01	€0,03



Sommano euro	0,19
Spese generali 15% euro	0,03
Sommano euro	0,22
Utile d'impresa 10% euro	0,02
Totale euro	0,24

Codice: D.0010.0005.0129

Descrizione: COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica, comprese le opere murarie 3/4" x 2 entro cassetta 40x20

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3000	€25,82	€7,75
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
B.0050.0004.0013	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 3/4" x2	cad	1,0000	€4,90	€4,90
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	2,0700	€0,01	€0,02
B.0050.0004.0010	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14	cad	2,0000	€12,47	€24,94
B.0050.0004.0027	CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 40x20x8	cad	1,0000	€27,96	€27,96

Sommano euro	79,08
Spese generali 15% euro	11,86
Sommano euro	90,94
Utile d'impresa 10% euro	9,09
Totale euro	100,04

Codice: D.0010.0005.0130

Descrizione: COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica, comprese le opere murarie 3/4" x 3 entro cassetta 40x20

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3000	€25,82	€7,75
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
B.0050.0004.0014	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 3/4" x3	cad	1,0000	€7,14	€7,14
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	3,1000	€0,01	€0,03
B.0050.0004.0010	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14	cad	2,0000	€12,47	€24,94
B.0050.0004.0027	CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 40x20x8	cad	1,0000	€27,96	€27,96



Sommano euro	81,33
Spese generali 15% euro	12,20
Sommano euro	93,53
Utile d'impresa 10% euro	9,35
Totale euro	102,88

Codice: D.0010.0005.0131

Descrizione: COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica, comprese le opere murarie 3/4" x 4 entro cassetta 40x20

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4000	€25,82	€10,33
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
B.0050.0004.0015	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 3/4" x4	cad	1,0000	€9,22	€9,22
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	4,1300	€0,01	€0,04
B.0050.0004.0010	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14	cad	2,0000	€12,47	€24,94
B.0050.0004.0027	CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 40x20x8	cad	1,0000	€27,96	€27,96

Sommano euro	88,20
Spese generali 15% euro	13,23
Sommano euro	101,43
Utile d'impresa 10% euro	10,14
Totale euro	111,57

Codice: D.0010.0005.0132

Descrizione: COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica, comprese le opere murarie 3/4" x 6 entro cassetta 50x20

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0050.0004.0016	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 3/4" x6	cad	1,0000	€13,73	€13,73
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	6,2000	€0,01	€0,06
B.0050.0004.0010	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14	cad	2,0000	€12,47	€24,94
B.0050.0004.0028	CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 50x20x8	cad	1,0000	€34,81	€34,81



Sommano euro	106,67
Spese generali 15% euro	16,00
Sommano euro	122,67
Utile d'impresa 10% euro	12,27
Totale euro	134,94

Codice: D.0010.0005.0133

Descrizione: COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica, comprese le opere murarie 3/4" x 8 entro cassetta 50x20

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6000	€25,82	€15,49
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6000	€21,97	€13,18
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0050.0004.0017	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 3/4" x8	cad	1,0000	€17,01	€17,01
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	8,2600	€0,01	€0,08
B.0050.0004.0010	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14	cad	2,0000	€12,47	€24,94
B.0050.0004.0028	CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 50x20x8	cad	1,0000	€34,81	€34,81

Sommano euro	114,75
Spese generali 15% euro	17,21
Sommano euro	131,96
Utile d'impresa 10% euro	13,20
Totale euro	145,16

Codice: D.0010.0005.0134

Descrizione: COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica, comprese le opere murarie 3/4" x 10 entro cassetta 60x20

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7000	€25,82	€18,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7000	€21,97	€15,38
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3000	€24,19	€7,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
B.0050.0004.0018	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 3/4" x10	cad	1,0000	€23,74	€23,74
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	10,3300	€0,01	€0,10
B.0050.0004.0010	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14	cad	2,0000	€12,47	€24,94
B.0050.0004.0029	CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 60x20x8	cad	1,0000	€39,34	€39,34



Sommano euro	135,42
Spese generali 15% euro	20,31
Sommano euro	155,74
Utile d'impresa 10% euro	15,57
Totale euro	171,31

Codice: D.0010.0005.0135

Descrizione: COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica, comprese le opere murarie 1" x 4 entro cassetta 40x20

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4000	€25,82	€10,33
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
B.0050.0004.0019	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1"x4	cad	1,0000	€10,44	€10,44
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	5,1600	€0,01	€0,05
B.0050.0004.0010	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8"x8-10-12-14	cad	2,0000	€12,47	€24,94
B.0050.0004.0027	CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 40x20x8	cad	1,0000	€27,96	€27,96

Sommano euro	89,43
Spese generali 15% euro	13,41
Sommano euro	102,85
Utile d'impresa 10% euro	10,28
Totale euro	113,13

Codice: D.0010.0005.0136

Descrizione: COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica, comprese le opere murarie 1" x 6 entro cassetta 50x20

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0050.0004.0020	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1"x6	cad	1,0000	€15,72	€15,72
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	7,7500	€0,01	€0,08
B.0050.0004.0010	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8"x8-10-12-14	cad	2,0000	€12,47	€24,94
B.0050.0004.0028	CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 50x20x8	cad	1,0000	€34,81	€34,81



Sommano euro	108,67
Spese generali 15% euro	16,30
Sommano euro	124,98
Utile d'impresa 10% euro	12,50
Totale euro	137,47

Codice: D.0010.0005.0137

Descrizione: COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica, comprese le opere murarie 1" x 8 entro cassetta 50x20

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6000	€25,82	€15,49
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6000	€21,97	€13,18
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0050.0004.0021	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1"x8	cad	1,0000	€20,87	€20,87
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	10,3300	€0,01	€0,10
B.0050.0004.0010	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8"x8-10-12-14	cad	2,0000	€12,47	€24,94
B.0050.0004.0028	CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 50x20x8	cad	1,0000	€34,81	€34,81

Sommano euro	118,63
Spese generali 15% euro	17,79
Sommano euro	136,42
Utile d'impresa 10% euro	13,64
Totale euro	150,07

Codice: D.0010.0005.0138

Descrizione: COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica, comprese le opere murarie 1" x 10 entro cassetta 60x20

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7000	€25,82	€18,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7000	€21,97	€15,38
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3000	€24,19	€7,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
B.0050.0004.0022	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1"x10	cad	1,0000	€26,31	€26,31
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	12,9100	€0,01	€0,13
B.0050.0004.0010	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8"x8-10-12-14	cad	2,0000	€12,47	€24,94
B.0050.0004.0029	CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 60x20x8	cad	1,0000	€39,34	€39,34



Sommano euro	138,02
Spese generali 15% euro	20,70
Sommano euro	158,72
Utile d'impresa 10% euro	15,87
Totale euro	174,60

Codice: D.0010.0005.0139

Descrizione: COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica, comprese le opere murarie 1 1/4" x 4 entro cassetta 40x20

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4000	€25,82	€10,33
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
B.0050.0004.0023	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1+1/4" x4	cad	1,0000	€16,74	€16,74
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	6,2000	€0,01	€0,06
B.0050.0004.0010	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14	cad	2,0000	€12,47	€24,94
B.0050.0004.0027	CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 40x20x8	cad	1,0000	€27,96	€27,96

Sommano euro	95,74
Spese generali 15% euro	14,36
Sommano euro	110,10
Utile d'impresa 10% euro	11,01
Totale euro	121,11

Codice: D.0010.0005.0140

Descrizione: COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica, comprese le opere murarie 1 1/4" x 6 entro cassetta 50x20

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0050.0004.0024	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1+1/4" x6	cad	1,0000	€25,37	€25,37
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	9,3000	€0,01	€0,09
B.0050.0004.0010	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14	cad	2,0000	€12,47	€24,94
B.0050.0004.0028	CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 50x20x8	cad	1,0000	€34,81	€34,81



Sommano euro	118,34
Spese generali 15% euro	17,75
Sommano euro	136,09
Utile d'impresa 10% euro	13,61
Totale euro	149,70

Codice: D.0010.0005.0141

Descrizione: COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica, comprese le opere murarie 1 1/4" x 8 entro cassetta 60x20

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6000	€25,82	€15,49
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6000	€21,97	€13,18
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3000	€24,19	€7,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
B.0050.0004.0025	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1+1/4" x8	cad	1,0000	€32,17	€32,17
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	12,3900	€0,01	€0,12
B.0050.0004.0010	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14	cad	2,0000	€12,47	€24,94
B.0050.0004.0029	CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 60x20x8	cad	1,0000	€39,34	€39,34

Sommano euro	139,10
Spese generali 15% euro	20,86
Sommano euro	159,96
Utile d'impresa 10% euro	16,00
Totale euro	175,96

Codice: D.0010.0005.0142

Descrizione: COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica, comprese le opere murarie 1 1/4" x 10 entro cassetta 60x20

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7000	€25,82	€18,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7000	€21,97	€15,38
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3000	€24,19	€7,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
B.0050.0004.0026	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1+1/4" x10	cad	1,0000	€40,75	€40,75
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	15,4900	€0,01	€0,15
B.0050.0004.0010	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14	cad	2,0000	€12,47	€24,94
B.0050.0004.0029	CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 60x20x8	cad	1,0000	€39,34	€39,34



Sommano euro	152,49
Spese generali 15% euro	22,87
Sommano euro	175,36
Utile d'impresa 10% euro	17,54
Totale euro	192,90

Codice:	D.0010.0005.0143
Descrizione:	CORREDO ACCESSORI PER CORPO SCALDANTE dati montati in opera e comprendente un detentore a regolazione micrometrica, una valvola diritta o ad angolo DN 10, un tappo di testa cieco, una serie di riduzioni e raccordi filettati Per tubo ferro da 3/8"
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0050.0004.0004	DETENTORE DIRITTO PER TUBO FERRO diametro 3/8"	cad	1,0000	€12,51	€12,51
B.0050.0004.0001	VALVOLA DIRITTA PER TUBO FERRO diametro 3/8"	cad	1,0000	€13,52	€13,52
B.0050.0010.0004	TAPPO di testata cieco fi 1"	cad	1,0000	€1,85	€1,85
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	1,0300	€0,01	€0,01

Sommano euro	39,84
Spese generali 15% euro	5,98
Sommano euro	45,81
Utile d'impresa 10% euro	4,58
Totale euro	50,40

Codice:	D.0010.0005.0144
Descrizione:	CORREDO ACCESSORI PER CORPO SCALDANTE dati montati in opera e comprendente un detentore a regolazione micrometrica, una valvola diritta o ad angolo DN 10, un tappo di testa cieco, una serie di riduzioni e raccordi filettati Per tubo ferro da 1/2"
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0050.0004.0005	DETENTORE DIRITTO PER TUBO FERRO diametro 1/2"	cad	1,0000	€14,16	€14,16
B.0050.0004.0002	VALVOLA DIRITTA PER TUBO FERRO diametro 1/2"	cad	1,0000	€15,50	€15,50
B.0050.0010.0004	TAPPO di testata cieco fi 1"	cad	1,0000	€1,85	€1,85
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	1,2900	€0,01	€0,01

Sommano euro	43,47
Spese generali 15% euro	6,52
Sommano euro	49,99
Utile d'impresa 10% euro	5,00
Totale euro	54,99



Codice: D.0010.0005.0145

Descrizione: CORREDO ACCESSORI PER CORPO SCALDANTE dati montati in opera e comprendente un detentore a regolazione micrometrica, una valvola diritta o ad angolo DN 10, un tappo di testa cieco, una serie di riduzioni e raccordi filettati Per tubo ferro da 3/4"

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0050.0004.0006	DETENTORE DIRITTO PER TUBO FERRO diametro 3/4"	cad	1,0000	€27,71	€27,71
B.0050.0004.0003	VALVOLA DIRITTA PER TUBO FERRO diametro 3/4"	cad	1,0000	€29,56	€29,56
B.0050.0010.0004	TAPPO di testata cieco fi 1"	cad	1,0000	€1,85	€1,85
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	1,5500	€0,01	€0,02

Sommano euro	71,08
Spese generali 15% euro	10,66
Sommano euro	81,75
Utile d'impresa 10% euro	8,17
Totale euro	89,92

Codice: D.0010.0005.0146

Descrizione: CORREDO ACCESSORI PER CORPO SCALDANTE dati montati in opera e comprendente un detentore a regolazione micrometrica, una valvola diritta o ad angolo DN 10, un tappo di testa cieco, una serie di riduzioni e raccordi filettati Per tubo rame da 3/8" x 8-10-12-14

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0050.0004.0010	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8"x8-10-12-14	cad	1,0000	€12,47	€12,47
B.0050.0004.0008	VALVOLA DIRITTA PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8"x8-10-12-14	cad	1,0000	€12,26	€12,26
B.0050.0010.0004	TAPPO di testata cieco fi 1"	cad	1,0000	€1,85	€1,85
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	1,5500	€0,01	€0,02

Sommano euro	38,54
Spese generali 15% euro	5,78
Sommano euro	44,32
Utile d'impresa 10% euro	4,43
Totale euro	48,75

Codice: D.0010.0005.0147

Descrizione: CORREDO ACCESSORI PER CORPO SCALDANTE dati montati in opera e comprendente un detentore a regolazione micrometrica, una valvola diritta o ad angolo DN 10, un tappo di testa cieco, una serie di riduzioni e raccordi filettati Per tubo rame da 1/2" x 12-14-16

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0050.0004.0011	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 1/2"x12-14-16	cad	1,0000	€14,34	€14,34
B.0050.0004.0009	VALVOLA DIRITTA PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 1/2"x12-14-16	cad	1,0000	€12,65	€12,65
B.0050.0010.0004	TAPPO di testata cieco fi 1"	cad	1,0000	€1,85	€1,85
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	1,8100	€0,01	€0,02

Sommano euro	40,81
Spese generali 15% euro	6,12
Sommano euro	46,93
Utile d'impresa 10% euro	4,69
Totale euro	51,62

Codice: D.0010.0005.0148

Descrizione: CORREDO ACCESSORI PER CORPO SCALDANTE REGOLATO SINGOLARMENTE dati montati in opera e comprendente una valvola a doppia regolazione termostatica, un detentore a regolazione micrometrica, una valvola diritta o ad angolo DN 10, un tappo di testa cieco, una serie di riduzioni e raccordi filettati Per tubo ferro da 3/8"

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3000	€25,82	€7,75
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
B.0050.0004.0012	VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari diametri	cad	1,0000	€31,15	€31,15
B.0050.0004.0004	DETENTORE DIRITTO PER TUBO FERRO diametro 3/8"	cad	1,0000	€12,51	€12,51
B.0050.0004.0001	VALVOLA DIRITTA PER TUBO FERRO diametro 3/8"	cad	1,0000	€13,52	€13,52
B.0050.0010.0004	TAPPO di testata cieco fi 1"	cad	1,0000	€1,85	€1,85
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	73,39
Spese generali 15% euro	11,01
Sommano euro	84,40
Utile d'impresa 10% euro	8,44
Totale euro	92,84

Codice: D.0010.0005.0149

Descrizione: CORREDO ACCESSORI PER CORPO SCALDANTE REGOLATO SINGOLARMENTE dati montati in opera e comprendente una valvola a doppia regolazione termostatica, un detentore a regolazione micrometrica, una valvola diritta o ad angolo DN 10, un tappo di testa cieco, una serie di riduzioni e raccordi filettati Per tubo ferro da 1/2"

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3000	€25,82	€7,75
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
B.0050.0004.0012	VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari diametri	cad	1,0000	€31,15	€31,15
B.0050.0004.0005	DETTENTORE DIRITTO PER TUBO FERRO diametro 1/2"	cad	1,0000	€14,16	€14,16
B.0050.0004.0002	VALVOLA DIRITTA PER TUBO FERRO diametro 1/2"	cad	1,0000	€15,50	€15,50
B.0050.0010.0004	TAPPO di testata cieco fi 1"	cad	1,0000	€1,85	€1,85
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	77,02
Spese generali 15% euro	11,55
Sommano euro	88,58
Utile d'impresa 10% euro	8,86
Totale euro	97,43

Codice: D.0010.0005.0150

Descrizione: CORREDO ACCESSORI PER CORPO SCALDANTE REGOLATO SINGOLARMENTE dati montati in opera e comprendente una valvola a doppia regolazione termostatica, un detentore a regolazione micrometrica, una valvola diritta o ad angolo DN 10, un tappo di testa cieco, una serie di riduzioni e raccordi filettati Per tubo ferro da 3/4"

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3000	€25,82	€7,75
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
B.0050.0004.0012	VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari diametri	cad	1,0000	€31,15	€31,15
B.0050.0004.0006	DETTENTORE DIRITTO PER TUBO FERRO diametro 3/4"	cad	1,0000	€27,71	€27,71
B.0050.0004.0003	VALVOLA DIRITTA PER TUBO FERRO diametro 3/4"	cad	1,0000	€29,56	€29,56
B.0050.0010.0004	TAPPO di testata cieco fi 1"	cad	1,0000	€1,85	€1,85
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	104,63
Spese generali 15% euro	15,69
Sommano euro	120,33
Utile d'impresa 10% euro	12,03
Totale euro	132,36

Codice: D.0010.0005.0151

Descrizione: CORREDO ACCESSORI PER CORPO SCALDANTE REGOLATO SINGOLARMENTE dati montati in opera e comprendente una valvola a doppia regolazione termostatica, un detentore a regolazione micrometrica, una valvola diritta o ad angolo DN 10, un tappo di testa cieco, una serie di riduzioni e raccordi filettati Per tubo rame da 3/8" x 8-10-12- 14

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3000	€25,82	€7,75
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
B.0050.0004.0012	VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari diametri	cad	1,0000	€31,15	€31,15
B.0050.0004.0010	DETTENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14	cad	1,0000	€12,47	€12,47
B.0050.0004.0008	VALVOLA DIRITTA PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14	cad	1,0000	€12,26	€12,26
B.0050.0010.0004	TAPPO di testata cieco fi 1"	cad	1,0000	€1,85	€1,85
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	72,09
Spese generali 15% euro	10,81
Sommano euro	82,91
Utile d'impresa 10% euro	8,29
Totale euro	91,19

Codice: D.0010.0005.0152

Descrizione: CORREDO ACCESSORI PER CORPO SCALDANTE REGOLATO SINGOLARMENTE dati montati in opera e comprendente una valvola a doppia regolazione termostatica, un detentore a regolazione micrometrica, una valvola diritta o ad angolo DN 10, un tappo di testa cieco, una serie di riduzioni e raccordi filettati Per tubo rame da 1/2" x 12-14-16

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3000	€25,82	€7,75
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
B.0050.0004.0012	VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari diametri	cad	1,0000	€31,15	€31,15
B.0050.0004.0011	DETTENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 1/2" x12-14-16	cad	1,0000	€14,34	€14,34
B.0050.0004.0009	VALVOLA DIRITTA PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 1/2" x12-14-16	cad	1,0000	€12,65	€12,65
B.0050.0010.0004	TAPPO di testata cieco fi 1"	cad	1,0000	€1,85	€1,85
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	74,35
Spese generali 15% euro	11,15
Sommano euro	85,51
Utile d'impresa 10% euro	8,55
Totale euro	94,05

Codice: D.0010.0005.0153

Descrizione: MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 2700 W nominali, con portata di 150 mc/h alla massima velocità

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0050.0007.0001	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraio	cad	1,0000	€271,76	€271,76
B.0050.0004.0007	DETTENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14	cad	2,0000	€8,26	€16,52
B.0050.0004.0012	VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari diametri	cad	1,0000	€31,15	€31,15
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	418,51
Spese generali 15% euro	62,78
Sommano euro	481,29
Utile d'impresa 10% euro	48,13
Totale euro	529,42

Codice: D.0010.0005.0154

Descrizione: MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 4000 W nominali, con portata di 260 mc/h alla massima velocità

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0050.0007.0002	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraio	cad	1,0000	€293,21	€293,21
B.0050.0004.0007	DETTENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14	cad	2,0000	€8,26	€16,52
B.0050.0004.0012	VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari diametri	cad	1,0000	€31,15	€31,15
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	439,96
Spese generali 15% euro	65,99
Sommano euro	505,96
Utile d'impresa 10% euro	50,60
Totale euro	556,55



Codice: D.0010.0005.0155

Descrizione: MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 6400 W nominali, con portata di 400 mc/h alla massima velocità

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0050.0007.0003	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile	cad	1,0000	€328,98	€328,98
B.0050.0004.0007	DETTENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14	cad	2,0000	€8,26	€16,52
B.0050.0004.0012	VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari diametri	cad	1,0000	€31,15	€31,15
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	475,73
Spese generali 15% euro	71,36
Sommano euro	547,09
Utile d'impresa 10% euro	54,71
Totale euro	601,80

Codice: D.0010.0005.0156

Descrizione: MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 8400 W nominali, con portata di 450 mc/h alla massima velocità

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0050.0007.0004	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile	cad	1,0000	€354,01	€354,01
B.0050.0004.0007	DETTENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14	cad	2,0000	€8,26	€16,52
B.0050.0004.0012	VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari diametri	cad	1,0000	€31,15	€31,15

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	500,76
Spese generali 15% euro	75,11
Sommano euro	575,87
Utile d'impresa 10% euro	57,59
Totale euro	633,46

Codice: D.0010.0005.0157

Descrizione: MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 13500 W nominali, con portata di 750 mc/h alla massima velocità

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0050.0007.0005	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile	cad	1,0000	€486,31	€486,31
B.0050.0004.0007	DETTENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8"x8-10-12-14	cad	2,0000	€8,26	€16,52
B.0050.0004.0012	VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari diametri	cad	1,0000	€31,15	€31,15
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	633,06
Spese generali 15% euro	94,96
Sommano euro	728,02
Utile d'impresa 10% euro	72,80
Totale euro	800,82

Codice: D.0010.0005.0158

Descrizione: MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 16500 W nominali, con portata di 1000 mc/h alla massima velocità

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0050.0007.0006	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile	cad	1,0000	€522,05	€522,05
B.0050.0004.0007	DETTENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8"x8-10-12-14	cad	2,0000	€8,26	€16,52
B.0050.0004.0012	VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari diametri	cad	1,0000	€31,15	€31,15
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	668,80
Spese generali 15% euro	100,32
Sommano euro	769,12
Utile d'impresa 10% euro	76,91
Totale euro	846,03

Codice: D.0010.0005.0159

Descrizione: VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 2700 W nominali, con portata di 150 mc/h alla massima velocità

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0050.0008.0001	VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete	cad	1,0000	€250,26	€250,26
B.0050.0004.0007	DETTENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8"x8-10-12-14	cad	2,0000	€8,26	€16,52
B.0050.0004.0012	VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari diametri	cad	1,0000	€31,15	€31,15
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	397,01
Spese generali 15% euro	59,55
Sommano euro	456,56
Utile d'impresa 10% euro	45,66
Totale euro	502,22



Codice: D.0010.0005.0160

Descrizione: VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 4000 W nominali, con portata di 260 mc/h alla massima velocità

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0050.0008.0002	VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da	cad	1,0000	€275,34	€275,34
B.0050.0004.0007	DETTATORE ANGOLO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14	cad	2,0000	€8,26	€16,52
B.0050.0004.0012	VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari diametri	cad	1,0000	€31,15	€31,15
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	422,09
Spese generali 15% euro	63,31
Sommano euro	485,41
Utile d'impresa 10% euro	48,54
Totale euro	533,94

Codice: D.0010.0005.0161

Descrizione: VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 6400 W nominali, con portata di 400 mc/h alla massima velocità

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0050.0008.0003	VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da	cad	1,0000	€311,11	€311,11
B.0050.0004.0007	DETTATORE ANGOLO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14	cad	2,0000	€8,26	€16,52
B.0050.0004.0012	VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari diametri	cad	1,0000	€31,15	€31,15
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50



Sommano euro	457,86
Spese generali 15% euro	68,68
Sommano euro	526,54
Utile d'impresa 10% euro	52,65
Totale euro	579,19

Codice:	D.0010.0005.0162
Descrizione:	VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 8400 W nominali, con portata di 450 mc/h alla massima velocità
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0050.0008.0004	VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da	cad	1,0000	€343,30	€343,30
B.0050.0004.0007	DETENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8"x8-10-12-14	cad	2,0000	€8,26	€16,52
B.0050.0004.0012	VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari diametri	cad	1,0000	€31,15	€31,15
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	490,05
Spese generali 15% euro	73,51
Sommano euro	563,56
Utile d'impresa 10% euro	56,36
Totale euro	619,91

Codice:	D.0010.0005.0163
Descrizione:	VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 13500 W nominali, con portata di 750 mc/h alla massima velocità
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0050.0008.0005	VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da	cad	1,0000	€464,87	€464,87
B.0050.0004.0007	DETENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8"x8-10-12-14	cad	2,0000	€8,26	€16,52

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0050.0004.0012	VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari diametri	cad	1,0000	€31,15	€31,15
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	611,62
Spese generali 15% euro	91,74
Sommano euro	703,36
Utile d'impresa 10% euro	70,34
Totale euro	773,70

Codice: D.0010.0005.0164

Descrizione: VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 16500 W nominali, con portata di 1000 mc/h alla massima velocità

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0050.0008.0006	VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da	cad	1,0000	€504,18	€504,18
B.0050.0004.0007	DETTENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14	cad	2,0000	€8,26	€16,52
B.0050.0004.0012	VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari diametri	cad	1,0000	€31,15	€31,15
B.0006.0015.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	650,93
Spese generali 15% euro	97,64
Sommano euro	748,57
Utile d'impresa 10% euro	74,86
Totale euro	823,43

Codice: D.0010.0005.0165

Descrizione: BOCCHETTA DI IMMISSIONE dell'aria in alluminio con doppio filare di alette deflettrici, montata su telaio pure in alluminio e dotata di serranda dimensioni 300 x 150 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0050.0009.0005	BOCCHETTA DI IMMISSIONE dell'aria in alluminio con doppio filare di alette deflettrici, montata su telaio pure in alluminio e dotata di serranda dimensioni 300 x 150 mm	cad	1,0000	€40,75	€40,75
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50

Sommano euro	96,97
Spese generali 15% euro	14,55
Sommano euro	111,51
Utile d'impresa 10% euro	11,15
Totale euro	122,67

Codice: D.0010.0005.0166

Descrizione: BOCCHETTA DI IMMISSIONE dell'aria in alluminio con doppio filare di alette deflettrici, montata su telaio pure in alluminio e dotata di serranda dimensioni 400 x 160 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0050.0009.0006	BOCCHETTA DI IMMISSIONE dell'aria in alluminio con doppio filare di alette deflettrici, montata su telaio pure in alluminio e dotata di serranda dimensioni 400 x 160 mm	cad	1,0000	€50,76	€50,76
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50

Sommano euro	106,98
Spese generali 15% euro	16,05
Sommano euro	123,02
Utile d'impresa 10% euro	12,30
Totale euro	135,33

Codice: D.0010.0005.0167

Descrizione: BOCCHETTA DI IMMISSIONE dell'aria in alluminio con doppio filare di alette deflettrici, montata su telaio pure in alluminio e dotata di serranda dimensioni 500 x 160 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0050.0009.0007	BOCCHETTA DI IMMISSIONE dell'aria in alluminio con doppio filare di alette deflettrici, montata su telaio pure in alluminio e dotata di serranda dimensioni 500 x 160 mm	cad	1,0000	€58,62	€58,62

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50

Sommano euro	114,84
Spese generali 15% euro	17,23
Sommano euro	132,06
Utile d'impresa 10% euro	13,21
Totale euro	145,27

Codice: D.0010.0005.0168

Descrizione: BOCCHETTA DI IMMISSIONE dell'aria in alluminio con doppio filare di alette deflettrici, montata su telaio pure in alluminio e dotata di serranda dimensioni 1000 x 160 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0050.0009.0008	BOCCHETTA DI IMMISSIONE dell'aria in alluminio con doppio filare di alette deflettrici, montata su telaio pure in alluminio e dotata di serranda dimensioni 1000 x 160 mm	cad	1,0000	€109,38	€109,38
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50

Sommano euro	165,60
Spese generali 15% euro	24,84
Sommano euro	190,44
Utile d'impresa 10% euro	19,04
Totale euro	209,48

Codice: D.0010.0005.0169

Descrizione: GRIGLIA DI RIPRESA dell'aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su telaietto estraibile dimensioni 400 x 200 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0050.0009.0001	GRIGLIA DI RIPRESA dell'aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su telaietto estraibile dimensioni 400 x 200 mm	cad	1,0000	€64,34	€64,34
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50

Sommano euro	120,56
Spese generali 15% euro	18,08
Sommano euro	138,64
Utile d'impresa 10% euro	13,86
Totale euro	152,51



Codice: D.0010.0005.0170
Descrizione: GRIGLIA DI RIPRESA dell'aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su telaietto estraibile dimensioni 400 x 300 mm
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0050.0009.0002	GRIGLIA DI RIPRESA dell'aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su telaietto estraibile dimensioni 400 x 300 mm	cad	1,0000	€78,64	€78,64
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50

Sommano euro	134,86
Spese generali 15% euro	20,23
Sommano euro	155,09
Utile d'impresa 10% euro	15,51
Totale euro	170,60

Codice: D.0010.0005.0171
Descrizione: GRIGLIA DI RIPRESA dell'aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su telaietto estraibile dimensioni 600 x 200 mm
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0050.0009.0003	GRIGLIA DI RIPRESA dell'aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su telaietto estraibile dimensioni 600 x 200 mm	cad	1,0000	€78,64	€78,64
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50

Sommano euro	134,86
Spese generali 15% euro	20,23
Sommano euro	155,09
Utile d'impresa 10% euro	15,51
Totale euro	170,60

Codice: D.0010.0005.0172
Descrizione: GRIGLIA DI RIPRESA dell'aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su telaietto estraibile dimensioni 600 x 300 mm
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0050.0009.0004	GRIGLIA DI RIPRESA dell'aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su telaio estraibile dimensioni 600 x 300 mm	cad	1,0000	€92,94	€92,94
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50

Sommano euro	149,16
Spese generali 15% euro	22,37
Sommano euro	171,53
Utile d'impresa 10% euro	17,15
Totale euro	188,69

D.0010.0006 - Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal fuoco

Codice: D.0010.0006.0001

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 3/4". Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0125	€21,97	€0,27
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0125	€26,41	€0,33
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1500	€25,82	€3,87
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	25,0000	€0,01	€0,25
B.0028.0001.0002	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"	m	1,0500	€5,59	€5,87
B.0028.0001.0002	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"	m	0,2500	€5,59	€1,40

Sommano euro	19,02
Spese generali 15% euro	2,85
Sommano euro	21,87
Utile d'impresa 10% euro	2,19
Totale euro	24,06



Codice: D.0010.0006.0002

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 1". Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0143	€21,97	€0,31
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0143	€26,41	€0,38
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1714	€25,82	€4,43
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1714	€24,19	€4,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1714	€21,97	€3,77
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0001.0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"	m	1,0500	€7,83	€8,22
B.0028.0001.0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"	m	0,2500	€7,83	€1,96

Sommano euro	24,21
Spese generali 15% euro	3,63
Sommano euro	27,84
Utile d'impresa 10% euro	2,78
Totale euro	30,63

Codice: D.0010.0006.0003

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 1" 1/4. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0167	€21,97	€0,37
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0001.0004	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/4	m	1,0500	€9,79	€10,28
B.0028.0001.0004	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/4	m	0,2500	€9,79	€2,45

Sommano euro	28,92
Spese generali 15% euro	4,34
Sommano euro	33,26
Utile d'impresa 10% euro	3,33
Totale euro	36,58

Codice: D.0010.0006.0004

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 1" 1/2. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0200	€26,41	€0,53
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2400	€25,82	€6,20
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2400	€24,19	€5,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2400	€21,97	€5,27
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0001.0005	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2	m	1,0500	€10,99	€11,54
B.0028.0001.0005	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2	m	0,2500	€10,99	€2,75

Sommano euro	33,52
Spese generali 15% euro	5,03
Sommano euro	38,55
Utile d'impresa 10% euro	3,86
Totale euro	42,40



Codice: D.0010.0006.0005

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 2". Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0250	€26,41	€0,66
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3000	€25,82	€7,75
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3000	€24,19	€7,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0001.0006	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"	m	1,0500	€15,40	€16,17
B.0028.0001.0006	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"	m	0,2500	€15,40	€3,85

Sommano euro	43,82
Spese generali 15% euro	6,57
Sommano euro	50,39
Utile d'impresa 10% euro	5,04
Totale euro	55,43

Codice: D.0010.0006.0006

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 2" 1/2. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0286	€21,97	€0,63
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0286	€26,41	€0,75
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4000	€25,82	€10,33
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3429	€24,19	€8,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3429	€21,97	€7,53

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0001.0007	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" +1/2	m	1,0500	€19,18	€20,13
B.0028.0001.0007	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" +1/2	m	0,2500	€19,18	€4,79

Sommano euro	53,47
Spese generali 15% euro	8,02
Sommano euro	61,49
Utile d'impresa 10% euro	6,15
Totale euro	67,64

Codice: D.0010.0006.0007

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 3". Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0286	€21,97	€0,63
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0286	€26,41	€0,75
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4000	€25,82	€10,33
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3429	€24,19	€8,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6857	€21,97	€15,07
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0001.0008	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale DN 3"	m	1,0500	€25,72	€27,01
B.0028.0001.0008	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale DN 3"	m	0,2500	€25,72	€6,43

Sommano euro	69,50
Spese generali 15% euro	10,43
Sommano euro	79,93
Utile d'impresa 10% euro	7,99
Totale euro	87,92



Codice: D.0010.0006.0008

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 4". Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4667	€25,82	€12,05
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,4000	€24,19	€9,68
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8000	€21,97	€17,58
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0001.0009	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 4"	m	1,0500	€39,91	€41,91
B.0028.0001.0009	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 4"	m	0,2500	€39,91	€9,98

Sommano euro	93,80
Spese generali 15% euro	14,07
Sommano euro	107,87
Utile d'impresa 10% euro	10,79
Totale euro	118,66

Codice: D.0010.0006.0009

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 3/4". Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0125	€21,97	€0,27
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0125	€26,41	€0,33
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1250	€25,82	€3,23
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	25,0000	€0,01	€0,25
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0002.0001	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"	m	1,0500	€3,74	€3,92
B.0028.0002.0001	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"	m	0,2500	€3,74	€0,93

Sommano euro	16,37
Spese generali 15% euro	2,45
Sommano euro	18,82
Utile d'impresa 10% euro	1,88
Totale euro	20,71

Codice: D.0010.0006.0010

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 1". Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0143	€21,97	€0,31
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0143	€26,41	€0,38
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1429	€25,82	€3,69
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1714	€24,19	€4,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1714	€21,97	€3,77
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	25,0000	€0,01	€0,25
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0002.0002	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"	m	1,0500	€5,54	€5,81
B.0028.0002.0002	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"	m	0,2500	€5,54	€1,38

Sommano euro	20,24
Spese generali 15% euro	3,04
Sommano euro	23,28
Utile d'impresa 10% euro	2,33
Totale euro	25,60



Codice: D.0010.0006.0011

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 1" 1/4. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0167	€21,97	€0,37
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	25,0000	€0,01	€0,25
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0002.0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/4	m	1,0500	€7,18	€7,53
B.0028.0002.0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/4	m	0,2500	€7,18	€1,79

Sommano euro	24,42
Spese generali 15% euro	3,66
Sommano euro	28,08
Utile d'impresa 10% euro	2,81
Totale euro	30,89

Codice: D.0010.0006.0012

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 1" 1/2. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0200	€26,41	€0,53
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2400	€25,82	€6,20
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2400	€24,19	€5,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2400	€21,97	€5,27

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	25,0000	€0,01	€0,25
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0002.0004	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2	m	1,0500	€8,18	€8,58
B.0028.0002.0004	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2	m	0,2500	€8,18	€2,04

Sommano euro	29,62
Spese generali 15% euro	4,44
Sommano euro	34,06
Utile d'impresa 10% euro	3,41
Totale euro	37,47

Codice: D.0010.0006.0013

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 2". Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0250	€26,41	€0,66
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3000	€25,82	€7,75
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3000	€24,19	€7,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	25,0000	€0,01	€0,25
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0002.0005	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"	m	1,0500	€11,12	€11,67
B.0028.0002.0005	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"	m	0,2500	€11,12	€2,78

Sommano euro	38,00
Spese generali 15% euro	5,70
Sommano euro	43,70
Utile d'impresa 10% euro	4,37
Totale euro	48,07



Codice: D.0010.0006.0014

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 2" 1/2. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0286	€21,97	€0,63
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0286	€26,41	€0,75
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3429	€25,82	€8,85
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3429	€24,19	€8,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3429	€21,97	€7,53
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	25,0000	€0,01	€0,25
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0002.0006	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" +1/2	m	1,0500	€14,18	€14,88
B.0028.0002.0006	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" +1/2	m	0,2500	€14,18	€3,54

Sommano euro	45,24
Spese generali 15% euro	6,79
Sommano euro	52,03
Utile d'impresa 10% euro	5,20
Totale euro	57,23

Codice: D.0010.0006.0015

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 3". Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0286	€21,97	€0,63
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0286	€26,41	€0,75
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3429	€25,82	€8,85
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3429	€24,19	€8,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6857	€21,97	€15,07

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	25,0000	€0,01	€0,25
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0002.0007	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3"	m	1,0500	€19,31	€20,28
B.0028.0002.0007	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3"	m	0,2500	€19,31	€4,83

Sommano euro	59,45
Spese generali 15% euro	8,92
Sommano euro	68,36
Utile d'impresa 10% euro	6,84
Totale euro	75,20

Codice: D.0010.0006.0016

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato alle murature o strutture esistenti con staffe di appoggio, zanche, collari e tasselli, compreso i raccordi zincati in ghisa malleabile ricadenti lungo linea, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature di qualunque tipo FI 4". Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4667	€25,82	€12,05
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,4000	€24,19	€9,68
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8000	€21,97	€17,58
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0002.0008	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 4"	m	1,0500	€27,03	€28,38
B.0028.0002.0008	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 4"	m	0,2500	€27,03	€6,76

Sommano euro	77,05
Spese generali 15% euro	11,56
Sommano euro	88,61
Utile d'impresa 10% euro	8,86
Totale euro	97,47



Codice: D.0010.0006.0017

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manico, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 3/4". Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0111	€21,97	€0,24
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0111	€26,41	€0,29
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1111	€25,82	€2,87
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1111	€21,97	€2,44
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	25,0000	€0,01	€0,25
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0001.0002	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"	m	1,0500	€5,59	€5,87
B.0028.0001.0002	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"	m	0,1000	€5,59	€0,56

Sommano euro	13,02
Spese generali 15% euro	1,95
Sommano euro	14,98
Utile d'impresa 10% euro	1,50
Totale euro	16,47

Codice: D.0010.0006.0018

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manico, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 1". Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0125	€21,97	€0,27
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0125	€26,41	€0,33
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1500	€25,82	€3,87
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	25,0000	€0,01	€0,25
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0028.0001.0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"	m	1,0500	€7,83	€8,22
B.0028.0001.0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"	m	0,1000	€7,83	€0,78

Sommano euro	16,98
Spese generali 15% euro	2,55
Sommano euro	19,52
Utile d'impresa 10% euro	1,95
Totale euro	21,48

Codice: D.0010.0006.0019

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 1"1/4. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0154	€21,97	€0,34
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0154	€26,41	€0,41
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1846	€25,82	€4,77
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1846	€21,97	€4,06
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	25,0000	€0,01	€0,25
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0001.0004	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" + 1/4	m	1,0500	€9,79	€10,28
B.0028.0001.0004	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" + 1/4	m	0,1000	€9,79	€0,98

Sommano euro	21,57
Spese generali 15% euro	3,24
Sommano euro	24,81
Utile d'impresa 10% euro	2,48
Totale euro	27,29



Codice: D.0010.0006.0020

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manico, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 1" 1/2. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0182	€21,97	€0,40
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0182	€26,41	€0,48
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2182	€25,82	€5,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2182	€21,97	€4,79
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	25,0000	€0,01	€0,25
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0001.0005	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2	m	1,0500	€10,99	€11,54
B.0028.0001.0005	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2	m	0,1000	€10,99	€1,10

Sommano euro	24,69
Spese generali 15% euro	3,70
Sommano euro	28,39
Utile d'impresa 10% euro	2,84
Totale euro	31,23

Codice: D.0010.0006.0021

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manico, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 2". Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0222	€21,97	€0,49
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0222	€26,41	€0,59
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3111	€25,82	€8,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2667	€21,97	€5,86
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	25,0000	€0,01	€0,25
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0028.0001.0006	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"	m	1,0500	€15,40	€16,17
B.0028.0001.0006	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"	m	0,1000	€15,40	€1,54

Sommano euro	33,42
Spese generali 15% euro	5,01
Sommano euro	38,44
Utile d'impresa 10% euro	3,84
Totale euro	42,28

Codice: D.0010.0006.0022

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 2" 1/2. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0250	€26,41	€0,66
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3500	€25,82	€9,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3500	€21,97	€7,69
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	25,0000	€0,01	€0,25
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0001.0007	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" +1/2	m	1,0500	€19,18	€20,13
B.0028.0001.0007	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" +1/2	m	0,1000	€19,18	€1,92

Sommano euro	40,74
Spese generali 15% euro	6,11
Sommano euro	46,85
Utile d'impresa 10% euro	4,68
Totale euro	51,54



Codice: D.0010.0006.0023

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manico, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 3". Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0250	€26,41	€0,66
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3500	€25,82	€9,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7000	€21,97	€15,38
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	25,0000	€0,01	€0,25
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0001.0008	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale DN 3"	m	1,0500	€25,72	€27,01
B.0028.0001.0008	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale DN 3"	m	0,1000	€25,72	€2,57

Sommano euro	55,95
Spese generali 15% euro	8,39
Sommano euro	64,35
Utile d'impresa 10% euro	6,43
Totale euro	70,78

Codice: D.0010.0006.0024

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manico, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 4". Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0286	€21,97	€0,63
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0286	€26,41	€0,75
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4286	€25,82	€11,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8000	€21,97	€17,58
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0028.0001.0009	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 4"	m	1,0500	€39,91	€41,91
B.0028.0001.0009	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 4"	m	0,1000	€39,91	€3,99

Sommano euro	76,92
Spese generali 15% euro	11,54
Sommano euro	88,46
Utile d'impresa 10% euro	8,85
Totale euro	97,30

Codice: D.0010.0006.0025

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 3/4". Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0111	€21,97	€0,24
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0111	€26,41	€0,29
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1222	€25,82	€3,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1111	€21,97	€2,44
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	25,0000	€0,01	€0,25
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0002.0001	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"	m	1,0500	€3,74	€3,92
B.0028.0002.0001	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"	m	0,1000	€3,74	€0,37

Sommano euro	11,18
Spese generali 15% euro	1,68
Sommano euro	12,86
Utile d'impresa 10% euro	1,29
Totale euro	14,14



Codice: D.0010.0006.0026

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 1". Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0125	€21,97	€0,27
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0125	€26,41	€0,33
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1375	€25,82	€3,55
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	25,0000	€0,01	€0,25
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0002.0002	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"	m	1,0500	€5,54	€5,81
B.0028.0002.0002	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"	m	0,1000	€5,54	€0,55

Sommano euro	14,02
Spese generali 15% euro	2,10
Sommano euro	16,12
Utile d'impresa 10% euro	1,61
Totale euro	17,74

Codice: D.0010.0006.0027

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 1"1/4. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0154	€21,97	€0,34
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0154	€26,41	€0,41
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1692	€25,82	€4,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1538	€21,97	€3,38
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	25,0000	€0,01	€0,25
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0028.0002.0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/4	m	1,0500	€7,18	€7,53
B.0028.0002.0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/4	m	0,1000	€7,18	€0,72

Sommano euro	17,50
Spese generali 15% euro	2,62
Sommano euro	20,12
Utile d'impresa 10% euro	2,01
Totale euro	22,14

Codice: D.0010.0006.0028

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 1"1/2. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0182	€21,97	€0,40
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0182	€26,41	€0,48
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2182	€25,82	€5,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1818	€21,97	€3,99
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	25,0000	€0,01	€0,25
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0002.0004	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2	m	1,0500	€8,18	€8,58
B.0028.0002.0004	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2	m	0,1000	€8,18	€0,82

Sommano euro	20,66
Spese generali 15% euro	3,10
Sommano euro	23,76
Utile d'impresa 10% euro	2,38
Totale euro	26,13



Codice: D.0010.0006.0029

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 2". Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0222	€21,97	€0,49
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0222	€26,41	€0,59
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2667	€25,82	€6,89
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2667	€21,97	€5,86
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0002.0005	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"	m	1,0500	€11,12	€11,67
B.0028.0002.0005	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"	m	0,1000	€11,12	€1,11

Sommano euro	27,60
Spese generali 15% euro	4,14
Sommano euro	31,74
Utile d'impresa 10% euro	3,17
Totale euro	34,91

Codice: D.0010.0006.0030

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 2"1/2. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0250	€26,41	€0,66
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3500	€25,82	€9,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0028.0002.0006	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" +1/2	m	1,0500	€14,18	€14,88
B.0028.0002.0006	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" +1/2	m	0,1000	€14,18	€1,42

Sommano euro	34,14
Spese generali 15% euro	5,12
Sommano euro	39,26
Utile d'impresa 10% euro	3,93
Totale euro	43,19

Codice: D.0010.0006.0031

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 3". Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0250	€26,41	€0,66
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3500	€25,82	€9,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6000	€21,97	€13,18
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0002.0007	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3"	m	1,0500	€19,31	€20,28
B.0028.0002.0007	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3"	m	0,1000	€19,31	€1,93

Sommano euro	46,63
Spese generali 15% euro	7,00
Sommano euro	53,63
Utile d'impresa 10% euro	5,36
Totale euro	58,99



Codice: D.0010.0006.0032

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO tipo Dalmine, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi già predisposti, compreso lo sfilamento lungo linea, i raccordi zincati in ghisa malleabile, tagli, sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica e materiale di consumo, escluso il rinterro FI 4". Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0286	€21,97	€0,63
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0286	€26,41	€0,75
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4000	€25,82	€10,33
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6857	€21,97	€15,07
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0028.0002.0008	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 4"	m	1,0500	€27,03	€28,38
B.0028.0002.0008	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 4"	m	0,1000	€27,03	€2,70

Sommano euro	58,86
Spese generali 15% euro	8,83
Sommano euro	67,69
Utile d'impresa 10% euro	6,77
Totale euro	74,46

Codice: D.0010.0006.0033

Descrizione: TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e di caratteristiche conformi alla norma UNI EN 1622, contraddistinto dalle bande di colore azzurro e da una marchiatura che, ad intervalli non superiori al metro, identifica il produttore, data di produzione, materiale, diametro nominale e norma di riferimento. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 25x2.3 mm; PFA 16 bar

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0074	€21,97	€0,16
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0019	€26,41	€0,05
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0296	€25,82	€0,77
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0593	€21,97	€1,30
B.0024.0001.0002	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.25x25	cad	0,0267	€3,10	€0,08
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	3,0000	€0,01	€0,03
A.0025.0001.0002	TUBO POLIETILENE ad alta densità PE 100 colore nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabilizzare e fluidi alimentari, prodotto a norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. 174/2004 relative ai	m	1,0300	€0,69	€0,71

Sommano euro	3,11
Spese generali 15% euro	0,47
Sommano euro	3,58
Utile d'impresa 10% euro	0,36
Totale euro	3,93

Codice: D.0010.0006.0034

Descrizione: TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e di caratteristiche conformi alla norma UNI EN 1622, contraddistinto dalle bande di colore azzurro e da una marchiatura che, ad intervalli non superiori al metro, indentifica il produttore, data di produzione, materiale, diametro nominale e norma di riferimento. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 32x3.0 mm; PFA 16 bar

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0023	€26,41	€0,06
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0333	€25,82	€0,86
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
B.0024.0001.0003	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.32x32	cad	0,0259	€3,96	€0,10
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,3000	€0,01	€0,01
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	3,0000	€0,01	€0,03
A.0025.0001.0003	TUBO POLIETILENE ad alta densità PE 100 colore nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabilizzare e fluidi alimentari, prodotto a norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. 174/2004 relative ai	m	1,0300	€1,09	€1,12



Sommano euro	3,87
Spese generali 15% euro	0,58
Sommano euro	4,45
Utile d'impresa 10% euro	0,45
Totale euro	4,90

Codice: D.0010.0006.0035

Descrizione: TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e di caratteristiche conformi alla norma UNI EN 1622, contraddistinto dalle bande di colore azzurro e da una marchiatura che, ad intervalli non superiori al metro, indentifica il produttore, data di produzione, materiale, diametro nominale e norma di riferimento. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 40x3.7 mm; PFA 16 bar

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0124	€21,97	€0,27
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0029	€26,41	€0,08
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0381	€25,82	€0,98
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0762	€21,97	€1,67
B.0024.0001.0004	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.40x40	cad	0,0250	€6,46	€0,16
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,5000	€0,01	€0,01
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	3,0000	€0,01	€0,03
A.0025.0001.0004	TUBO POLIETILENE ad alta densità PE 100 colore nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabilizzare e fluidi alimentari, prodotto a norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. 174/2004 relative ai	m	1,0300	€1,63	€1,68

Sommano euro	4,89
Spese generali 15% euro	0,73
Sommano euro	5,62
Utile d'impresa 10% euro	0,56
Totale euro	6,19



Codice: D.0010.0006.0036

Descrizione: TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e di caratteristiche conformi alla norma UNI EN 1622, contraddistinto dalle bande di colore azzurro e da una marchiatura che, ad intervalli non superiori al metro, identifica il produttore, data di produzione, materiale, diametro nominale e norma di riferimento. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 50x4.6mm; PFA 16 bar

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0156	€21,97	€0,34
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0036	€26,41	€0,10
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0444	€25,82	€1,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0889	€21,97	€1,95
B.0024.0001.0005	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.50x50	cad	0,0250	€8,80	€0,22
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,8000	€0,01	€0,02
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	4,0000	€0,01	€0,04
A.0025.0001.0006	TUBO POLIETILENE ad alta densità PE 100 colore nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabilizzare e fluidi alimentari, prodotto a norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. 174/2004 relative ai	m	1,0300	€2,48	€2,55

Sommano euro	6,37
Spese generali 15% euro	0,96
Sommano euro	7,33
Utile d'impresa 10% euro	0,73
Totale euro	8,06



Codice: D.0010.0006.0037

Descrizione: TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e di caratteristiche conformi alla norma UNI EN 1622, contraddistinto dalle bande di colore azzurro e da una marchiatura che, ad intervalli non superiori al metro, identifica il produttore, data di produzione, materiale, diametro nominale e norma di riferimento. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 63x5.8 mm; PFA 16 bar

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0047	€26,41	€0,12
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0533	€25,82	€1,38
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1067	€21,97	€2,34
B.0024.0001.0006	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.63x63	cad	0,0235	€12,19	€0,29
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	4,0000	€0,01	€0,04
A.0025.0001.0008	TUBO POLIETILENE ad alta densità PE 100 colore nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabilizzare e fluidi alimentari, prodotto a norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. 174/2004 relative ai	m	1,0300	€3,90	€4,02

Sommano euro	8,65
Spese generali 15% euro	1,30
Sommano euro	9,94
Utile d'impresa 10% euro	0,99
Totale euro	10,94



Codice: D.0010.0006.0038

Descrizione: TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e di caratteristiche conformi alla norma UNI EN 1622, contraddistinto dalle bande di colore azzurro e da una marchiatura che, ad intervalli non superiori al metro, identifica il produttore, data di produzione, materiale, diametro nominale e norma di riferimento. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 75x6.8 mm; PFA 16 bar

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0267	€21,97	€0,59
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0063	€26,41	€0,17
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0667	€25,82	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0024.0001.0007	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.75x75	cad	0,0214	€22,96	€0,49
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,1000	€0,01	€0,02
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0025.0001.0010	TUBO POLIETILENE ad alta densità PE 100 colore nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabilizzare e fluidi alimentari, prodotto a norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. 174/2004 relative ai	m	1,0300	€5,45	€5,61

Sommano euro	11,58
Spese generali 15% euro	1,74
Sommano euro	13,31
Utile d'impresa 10% euro	1,33
Totale euro	14,65



Codice: D.0010.0006.0039

Descrizione: TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e di caratteristiche conformi alla norma UNI EN 1622, contraddistinto dalle bande di colore azzurro e da una marchiatura che, ad intervalli non superiori al metro, identifica il produttore, data di produzione, materiale, diametro nominale e norma di riferimento. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 90x8.2 mm; PFA 16 bar

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0360	€21,97	€0,79
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0080	€26,41	€0,21
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0800	€25,82	€2,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1600	€21,97	€3,52
B.0024.0001.0008	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.90x90	cad	0,0182	€28,39	€0,52
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,2000	€0,01	€0,02
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0025.0001.0012	TUBO POLIETILENE ad alta densità PE 100 colore nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabilizzare e fluidi alimentari, prodotto a norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. 174/2004 relative ai	m	1,0300	€7,92	€8,16

Sommano euro	15,33
Spese generali 15% euro	2,30
Sommano euro	17,63
Utile d'impresa 10% euro	1,76
Totale euro	19,39



Codice: D.0010.0006.0040

Descrizione: TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e di caratteristiche conformi alla norma UNI EN 1622, contraddistinto dalle bande di colore azzurro e da una marchiatura che, ad intervalli non superiori al metro, identifica il produttore, data di produzione, materiale, diametro nominale e norma di riferimento. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 110x10.8 mm; PFA 16 bar

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0543	€21,97	€1,19
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0129	€26,41	€0,34
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1143	€25,82	€2,95
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2286	€21,97	€5,02
B.0024.0001.0009	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.110X110	cad	0,0188	€60,54	€1,14
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,4000	€0,01	€0,02
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0025.0001.0014	TUBO POLIETILENE ad alta densità PE 100 colore nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabilizzare e fluidi alimentari, prodotto a norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. 174/2004 relative ai	m	1,0300	€11,72	€12,07

Sommano euro	22,79
Spese generali 15% euro	3,42
Sommano euro	26,20
Utile d'impresa 10% euro	2,62
Totale euro	28,83



Codice: D.0010.0006.0041

Descrizione: TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e di caratteristiche conformi alla norma UNI EN 1622, contraddistinto dalle bande di colore azzurro e da una marchiatura che, ad intervalli non superiori al metro, identifica il produttore, data di produzione, materiale, diametro nominale e norma di riferimento. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 125x11.4 mm; PFA 16 bar

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0543	€21,97	€1,19
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0129	€26,41	€0,34
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1143	€25,82	€2,95
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2286	€21,97	€5,02
B.0024.0001.0009	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.110X110	cad	0,0188	€60,54	€1,14
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,4000	€0,01	€0,02
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0025.0001.0016	TUBO POLIETILENE ad alta densità PE 100 colore nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabilizzare e fluidi alimentari, prodotto a norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. 174/2004 relative ai	m	1,0300	€14,50	€14,93

Sommano euro	25,65
Spese generali 15% euro	3,85
Sommano euro	29,50
Utile d'impresa 10% euro	2,95
Totale euro	32,45



Codice: D.0010.0006.0042

Descrizione: TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e di caratteristiche conformi alla norma UNI EN 1622, contraddistinto dalle bande di colore azzurro e da una marchiatura che, ad intervalli non superiori al metro, identifica il produttore, data di produzione, materiale, diametro nominale e norma di riferimento. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 140x12.7 mm; PFA 16 bar

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0543	€21,97	€1,19
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0129	€26,41	€0,34
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1143	€25,82	€2,95
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2286	€21,97	€5,02
B.0024.0001.0009	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.110X110	cad	0,0188	€60,54	€1,14
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,4000	€0,01	€0,02
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0025.0001.0018	TUBO POLIETILENE ad alta densità PE 100 colore nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabilizzare e fluidi alimentari, prodotto a norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. 174/2004 relative ai	m	1,0300	€18,09	€18,63

Sommano euro	29,35
Spese generali 15% euro	4,40
Sommano euro	33,75
Utile d'impresa 10% euro	3,37
Totale euro	37,13



Codice: D.0010.0006.0043

Descrizione: TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e di caratteristiche conformi alla norma UNI EN 1622, contraddistinto dalle bande di colore azzurro e da una marchiatura che, ad intervalli non superiori al metro, identifica il produttore, data di produzione, materiale, diametro nominale e norma di riferimento. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 160x14.6 mm; PFA 16 bar

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0543	€21,97	€1,19
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0129	€26,41	€0,34
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1143	€25,82	€2,95
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2286	€21,97	€5,02
B.0024.0001.0009	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.110X110	cad	0,0188	€60,54	€1,14
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,4000	€0,01	€0,02
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0025.0001.0021	TUBO POLIETILENE ad alta densità PE 100 colore nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabilizzare e fluidi alimentari, prodotto a normaUNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. 174/2004 relative ai	m	1,0300	€23,73	€24,44

Sommano euro	35,16
Spese generali 15% euro	5,27
Sommano euro	40,43
Utile d'impresa 10% euro	4,04
Totale euro	44,48



Codice: D.0010.0006.0044

Descrizione: TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e di caratteristiche conformi alla norma UNI EN 1622, contraddistinto dalle bande di colore azzurro e da una marchiatura che, ad intervalli non superiori al metro, identifica il produttore, data di produzione, materiale, diametro nominale e norma di riferimento. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 180x16.4 mm; PFA 16 bar

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0543	€21,97	€1,19
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0129	€26,41	€0,34
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1143	€25,82	€2,95
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2286	€21,97	€5,02
B.0024.0001.0009	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.110X110	cad	0,0188	€60,54	€1,14
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,4000	€0,01	€0,02
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0025.0001.0024	TUBO POLIETILENE ad alta densità PE 100 colore nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabilizzare e fluidi alimentari, prodotto a norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. 174/2004 relative ai	m	1,0300	€29,99	€30,89

Sommano euro	41,60
Spese generali 15% euro	6,24
Sommano euro	47,84
Utile d'impresa 10% euro	4,78
Totale euro	52,62



Codice: D.0010.0006.0045

Descrizione: TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e di caratteristiche conformi alla norma UNI EN 1622, contraddistinto dalle bande di colore azzurro e da una marchiatura che, ad intervalli non superiori al metro, identifica il produttore, data di produzione, materiale, diametro nominale e norma di riferimento. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 200x18.2 mm; PFA 16 bar

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0543	€21,97	€1,19
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0129	€26,41	€0,34
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1143	€25,82	€2,95
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2286	€21,97	€5,02
B.0024.0001.0009	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.110X110	cad	0,0188	€60,54	€1,14
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,4000	€0,01	€0,02
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0025.0001.0027	TUBO POLIETILENE ad alta densità PE 100 colore nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabilizzare e fluidi alimentari, prodotto a norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. 174/2004 relative ai	m	1,0300	€37,00	€38,11

Sommano euro	48,82
Spese generali 15% euro	7,32
Sommano euro	56,15
Utile d'impresa 10% euro	5,61
Totale euro	61,76



Codice: D.0010.0006.0046

Descrizione: TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrato, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e di caratteristiche conformi alla norma UNI EN 1622, contraddistinto dalle bande di colore azzurro e da una marchiatura che, ad intervalli non superiori al metro, identifica il produttore, data di produzione, materiale, diametro nominale e norma di riferimento. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 225x20.5 mm; PFA 16 bar

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0543	€21,97	€1,19
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0129	€26,41	€0,34
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1143	€25,82	€2,95
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2286	€21,97	€5,02
B.0024.0001.0009	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.110X110	cad	0,0188	€60,54	€1,14
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,4000	€0,01	€0,02
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0025.0001.0030	TUBO POLIETILENE ad alta densità PE 100 colore nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabilizzare e fluidi alimentari, prodotto a norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. 174/2004 relative ai	m	1,0300	€46,83	€48,23

Sommano euro	58,95
Spese generali 15% euro	8,84
Sommano euro	67,79
Utile d'impresa 10% euro	6,78
Totale euro	74,57



Codice: D.0010.0006.0047

Descrizione: TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne interrate, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e di caratteristiche conformi alla norma UNI EN 1622, contraddistinto dalle bande di colore azzurro e da una marchiatura che, ad intervalli non superiori al metro, identifica il produttore, data di produzione, materiale, diametro nominale e norma di riferimento. Dato in opera entro cavi già predisposti, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Realizzato conformemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 250x22.7 mm; PFA 16 bar

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0543	€21,97	€1,19
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0129	€26,41	€0,34
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1143	€25,82	€2,95
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2286	€21,97	€5,02
B.0024.0001.0009	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.110X110	cad	0,0188	€60,54	€1,14
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,4000	€0,01	€0,02
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0025.0001.0033	TUBO POLIETILENE ad alta densità PE 100 colore nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabilizzare e fluidi alimentari, prodotto a norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. 174/2004 relative ai	m	1,0300	€57,59	€59,32

Sommano euro	70,03
Spese generali 15% euro	10,50
Sommano euro	80,54
Utile d'impresa 10% euro	8,05
Totale euro	88,59

Codice: D.0010.0006.0048

Descrizione: Idrante antincendio a parete ad incasso DN 45, completo di: cassetta da incasso DN 45 dimensioni cm 56x36x15 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 1" 1/2 - UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera incassato nella muratura comprese le opere murarie, l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0625	€21,97	€1,37
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
B.0051.0001.0001	Idrante antincendio a parete ad incasso DN 45, completo di: cassetta da incasso DN 45 dimensioni cm 56x36x15 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di s	cad	1,0000	€160,02	€160,02
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	30,0000	€0,01	€0,30
B.0051.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad	1,0000	€11,08	€11,08

Sommano euro	210,90
Spese generali 15% euro	31,64
Sommano euro	242,54
Utile d'impresa 10% euro	24,25
Totale euro	266,79

Codice: D.0010.0006.0049

Descrizione: Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: cassetta da incasso DN 70 dimensioni cm 56x42x25 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 2"- UNI 70 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera incassato nella muratura comprese le opere murarie, l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0625	€21,97	€1,37
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
B.0051.0001.0002	Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: cassetta da incasso DN 70 dimensioni cm 56x42x25 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di s	cad	1,0000	€280,22	€280,22
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	30,0000	€0,01	€0,30
B.0051.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad	1,0000	€11,08	€11,08



Sommano euro	331,10
Spese generali 15% euro	49,67
Sommano euro	380,77
Utile d'impresa 10% euro	38,08
Totale euro	418,84

Codice: D.0010.0006.0050

Descrizione: Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm 60x37x16 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 1" 1/2 - UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera fissato alla muratura con tasselli comprese le opere murarie, l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0250	€26,41	€0,66
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,8000	€25,82	€20,66
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
B.0051.0001.0003	Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm 60x37x16 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tub	cad	1,0000	€164,57	€164,57
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	30,0000	€0,01	€0,30
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0051.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad	1,0000	€11,08	€11,08

Sommano euro	207,65
Spese generali 15% euro	31,15
Sommano euro	238,80
Utile d'impresa 10% euro	23,88
Totale euro	262,68



Codice: D.0010.0006.0051

Descrizione: Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: cassetta a parete DN 70 dimensioni cm 60x50x24 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 2"- UNI 70 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera fissato alla muratura con tasselli comprese le opere murarie, l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0250	€26,41	€0,66
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,8000	€25,82	€20,66
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
B.0051.0001.0004	Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: cassetta a parete DN 70 dimensioni cm 60x50x24 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sic	cad	1,0000	€286,32	€286,32
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	30,0000	€0,01	€0,30
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0051.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad	1,0000	€11,08	€11,08

Sommano euro	329,40
Spese generali 15% euro	49,41
Sommano euro	378,81
Utile d'impresa 10% euro	37,88
Totale euro	416,69

Codice: D.0010.0006.0052

Descrizione: Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm 61x37x21 in acciaio INOX AISI 304 non verniciata, con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 1" 1/2 - UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera fissato alla muratura con tasselli comprese le opere murarie, l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0625	€21,97	€1,37
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
B.0051.0001.0005	IDRANTE ANTINCENDIO DN 45 CASSETTA INOX A PARETE. Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm 61x37x21 in acciaio INOX AISI 304 non verniciata, con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, las	cad	1,0000	€201,07	€201,07
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	30,0000	€0,01	€0,30
B.0051.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad	1,0000	€11,08	€11,08

Sommano euro	251,95
Spese generali 15% euro	37,79
Sommano euro	289,74
Utile d'impresa 10% euro	28,97
Totale euro	318,72

Codice: D.0010.0006.0053

Descrizione: Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: cassetta a parete DN 70 dimensioni cm 68x50x26 in acciaio INOX AISI 304 non verniciata con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 2"- UNI 70 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera incassato nella muratura comprese le opere murarie, l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0625	€21,97	€1,37
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
B.0051.0001.0006	IDRANTE ANTINCENDIO DN 70 CASSETTA INOX A PARETE. Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: cassetta a parete DN 70 dimensioni cm 68x50x26 in acciaio INOX AISI 304 non verniciata con aperture di alimentazione laterali preincise nella la	cad	1,0000	€329,32	€329,32
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	30,0000	€0,01	€0,30
B.0051.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad	1,0000	€11,08	€11,08



Sommano euro	380,20
Spese generali 15% euro	57,03
Sommano euro	437,23
Utile d'impresa 10% euro	43,72
Totale euro	480,95

Codice: D.0010.0006.0054

Descrizione: NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 20 m. Naspo antincendio orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm 65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000, telaio portavetro in alluminio, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione semirigida DN 25 EN 694 con raccordi certificata dal Ministero dell'Interno, erogatore in ottone, valvola a sfera 1, lancia frazionatrice UNI 25 PN 12, conforme a norma UNI EN 671/1-2. Lunghezza tubazione 20 m. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera incassato nella muratura comprese le opere murarie, l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0625	€21,97	€1,37
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,7500	€25,82	€45,18
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7500	€21,97	€16,48
B.0051.0002.0001	NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 20 m. Naspo antincendio orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm 65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000, telaio portavetro in alluminio, last	cad	1,0000	€290,57	€290,57
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0051.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad	1,0000	€11,08	€11,08

Sommano euro	366,51
Spese generali 15% euro	54,98
Sommano euro	421,49
Utile d'impresa 10% euro	42,15
Totale euro	463,64



Codice: D.0010.0006.0055

Descrizione: NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 25 m. Naspo antincendio orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm 65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000, telaio portavetro in alluminio, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione semirigida DN 25 EN 694 con raccordi certificata dal Ministero dell'Interno, erogatore in ottone, valvola a sfera 1, lancia frazionatrice UNI 25 PN 12, conforme a norma UNI EN 671/1-2. Lunghezza tubazione 25 m. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera incassato nella muratura comprese le opere murarie, l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0625	€21,97	€1,37
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,7500	€25,82	€45,18
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7500	€21,97	€16,48
B.0051.0002.0002	NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 25 m. Naspo antincendio orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm 65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000, telaio portavetro in alluminio, last	cad	1,0000	€313,07	€313,07
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0051.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad	1,0000	€11,08	€11,08

Sommano euro	389,01
Spese generali 15% euro	58,35
Sommano euro	447,36
Utile d'impresa 10% euro	44,74
Totale euro	492,10

Codice: D.0010.0006.0056

Descrizione: NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 30 m. Naspo antincendio orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm 65x70x27 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000, telaio portavetro in alluminio, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione semirigida DN 25 EN 694 con raccordi certificata dal Ministero dell'Interno, erogatore in ottone, valvola a sfera 1, lancia frazionatrice UNI 25 PN 12, conforme a norma UNI EN 671/1-2. Lunghezza tubazione 30 m. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera incassato nella muratura comprese le opere murarie, l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0625	€21,97	€1,37
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,7500	€25,82	€45,18
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7500	€21,97	€16,48
B.0051.0002.0003	NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 30 m. Naspo antincendio orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm 65x70x27 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000, telaio portavetro in alluminio, last	cad	1,0000	€335,57	€335,57
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0051.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad	1,0000	€11,08	€11,08

Sommano euro	411,51
Spese generali 15% euro	61,73
Sommano euro	473,24
Utile d'impresa 10% euro	47,32
Totale euro	520,56

Codice: D.0010.0006.0057

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di raccordi filettati in ottone; dato in opera compreso l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 1 idrante, diametro 2"

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0625	€21,97	€1,37
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,9375	€25,82	€24,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6250	€21,97	€13,73
B.0051.0003.0001	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 1 idrante, diametro 2"	cad	1,0000	€148,95	€148,95
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50

Sommano euro	191,08
Spese generali 15% euro	28,66
Sommano euro	219,74
Utile d'impresa 10% euro	21,97
Totale euro	241,72

Codice: D.0010.0006.0058

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di raccordi filettati in ottone; dato in opera compreso l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 1 idrante, diametro 2"1/2

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0625	€21,97	€1,37
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9375	€21,97	€20,60
B.0051.0003.0002	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 1 idrante, diametro 2+1/2"	cad	1,0000	€186,70	€186,70
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50

Sommano euro	243,77
Spese generali 15% euro	36,56
Sommano euro	280,33
Utile d'impresa 10% euro	28,03
Totale euro	308,37

Codice: D.0010.0006.0059

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di raccordi filettati in ottone; dato in opera compreso l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 2 idranti, diametro 2" 1/2

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3333	€25,82	€34,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0051.0003.0003	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 2 idranti, diametro 2+1/2"	cad	1,0000	€246,70	€246,70
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50

Sommano euro	307,44
Spese generali 15% euro	46,12
Sommano euro	353,55
Utile d'impresa 10% euro	35,36
Totale euro	388,91

Codice: D.0010.0006.0060

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di raccordi filettati in ottone; dato in opera compreso l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 1 idrante, diametro 3"

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0625	€21,97	€1,37
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9375	€21,97	€20,60
B.0051.0003.0004	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 1 idrante, diametro 3"	cad	1,0000	€265,07	€265,07
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50

Sommano euro	322,14
Spese generali 15% euro	48,32
Sommano euro	370,46
Utile d'impresa 10% euro	37,05
Totale euro	407,51

Codice: D.0010.0006.0061

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di raccordi filettati in ottone; dato in opera compreso l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 2 idranti, diametro 3"

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3333	€25,82	€34,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0051.0003.0005	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 2 idranti, diametro 3"	cad	1,0000	€336,70	€336,70
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50

Sommano euro	397,44
Spese generali 15% euro	59,62
Sommano euro	457,05
Utile d'impresa 10% euro	45,71
Totale euro	502,76

Codice: D.0010.0006.0062

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di raccordi filettati in ottone; dato in opera compreso l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 1 idrante, diametro 4"

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3333	€25,82	€34,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0051.0003.0006	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 1 idrante, diametro 4"	cad	1,0000	€360,07	€360,07
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50

Sommano euro	420,81
Spese generali 15% euro	63,12
Sommano euro	483,93
Utile d'impresa 10% euro	48,39
Totale euro	532,32

Codice: D.0010.0006.0063

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di raccordi filettati in ottone; dato in opera compreso l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 2 idranti, diametro 4"

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0714	€21,97	€1,57
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0357	€26,41	€0,94
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,4286	€25,82	€36,89
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0714	€21,97	€23,54
B.0051.0003.0007	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 2 idranti, diametro 4"	cad	1,0000	€458,95	€458,95
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50

Sommano euro	523,88
Spese generali 15% euro	78,58
Sommano euro	602,47
Utile d'impresa 10% euro	60,25
Totale euro	662,71

Codice: D.0010.0006.0064

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura delle flange, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 1 idrante, DN 50

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0625	€21,97	€1,37
B.0004.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	0,3125	€3,10	€0,97
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3125	€25,82	€8,07

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9375	€21,97	€20,60
B.0051.0003.0008	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 1 idrante, DN 50	cad	1,0000	€210,07	€210,07
B.0031.0001.0062	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	1,0000	€14,40	€14,40
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	291,07
Spese generali 15% euro	43,66
Sommano euro	334,74
Utile d'impresa 10% euro	33,47
Totale euro	368,20

Codice: D.0010.0006.0065

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura delle flange, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 1 idrante, DN 65

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
B.0004.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	0,4000	€3,10	€1,24
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4000	€25,82	€10,33
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3333	€25,82	€34,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0051.0003.0009	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 1 idrante, DN 65	cad	1,0000	€228,82	€228,82
B.0031.0001.0063	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	1,0000	€16,48	€16,48
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	318,11
Spese generali 15% euro	47,72
Sommano euro	365,82
Utile d'impresa 10% euro	36,58
Totale euro	402,41



Codice: D.0010.0006.0066

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura delle flange, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 2 idranti, DN 65

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
B.0004.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	0,4000	€3,10	€1,24
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4000	€25,82	€10,33
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3333	€25,82	€34,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0051.0003.0010	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 2 idranti, DN 65	cad	1,0000	€291,32	€291,32
B.0031.0001.0063	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	1,0000	€16,48	€16,48
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	380,61
Spese generali 15% euro	57,09
Sommano euro	437,70
Utile d'impresa 10% euro	43,77
Totale euro	481,47

Codice: D.0010.0006.0067

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura delle flange, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 1 idrante, DN 80

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0714	€21,97	€1,57
B.0004.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	0,5000	€3,10	€1,55
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0357	€26,41	€0,94
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,4286	€25,82	€36,89
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0714	€21,97	€23,54
B.0051.0003.0011	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 1 idrante, DN 80	cad	1,0000	€310,07	€310,07

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0001.0064	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	1,0000	€18,94	€18,94
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	408,90
Spese generali 15% euro	61,34
Sommano euro	470,24
Utile d'impresa 10% euro	47,02
Totale euro	517,26

Codice: D.0010.0006.0068

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura delle flange, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 2 idranti, DN 80

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0714	€21,97	€1,57
B.0004.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	0,5000	€3,10	€1,55
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0357	€26,41	€0,94
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,4286	€25,82	€36,89
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0714	€21,97	€23,54
B.0051.0003.0012	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 2 idranti, DN 80	cad	1,0000	€370,07	€370,07
B.0031.0001.0064	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	1,0000	€18,94	€18,94
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	468,90
Spese generali 15% euro	70,34
Sommano euro	539,24
Utile d'impresa 10% euro	53,92
Totale euro	593,16



Codice: D.0010.0006.0069

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura delle flange, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 1 idrante, DN 100

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0714	€21,97	€1,57
B.0004.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	0,5714	€3,10	€1,77
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5714	€25,82	€14,75
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0357	€26,41	€0,94
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,4286	€25,82	€36,89
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0714	€21,97	€23,54
B.0051.0003.0013	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 1 idrante, DN 100	cad	1,0000	€416,32	€416,32
B.0031.0001.0065	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	1,0000	€26,40	€26,40
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	524,68
Spese generali 15% euro	78,70
Sommano euro	603,38
Utile d'impresa 10% euro	60,34
Totale euro	663,72

Codice: D.0010.0006.0070

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura delle flange, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 2 idranti, DN 100

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0714	€21,97	€1,57
B.0004.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	0,5714	€3,10	€1,77
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5714	€25,82	€14,75
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0357	€26,41	€0,94
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,4286	€25,82	€36,89
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0714	€21,97	€23,54
B.0051.0003.0014	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 2 idranti, DN 100	cad	1,0000	€515,07	€515,07

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0001.0065	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	1,0000	€26,40	€26,40
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	623,43
Spese generali 15% euro	93,51
Sommano euro	716,94
Utile d'impresa 10% euro	71,69
Totale euro	788,64

Codice: D.0010.0006.0071

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange, una a tronchetto e una a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 1 idrante, DN 50

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0625	€21,97	€1,37
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9375	€21,97	€20,60
B.0051.0003.0008	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 1 idrante, DN 50	cad	1,0000	€210,07	€210,07
B.0031.0001.0104	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	1,0000	€61,34	€61,34
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	327,98
Spese generali 15% euro	49,20
Sommano euro	377,18
Utile d'impresa 10% euro	37,72
Totale euro	414,89

Codice: D.0010.0006.0072

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange, una a tronchetto e una a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 1 idrante, DN 65

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3333	€25,82	€34,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0051.0003.0009	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 1 idrante, DN 65	cad	1,0000	€228,82	€228,82
B.0031.0001.0104	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	1,0000	€61,34	€61,34
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	350,40
Spese generali 15% euro	52,56
Sommano euro	402,96
Utile d'impresa 10% euro	40,30
Totale euro	443,26

Codice: D.0010.0006.0073

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange, una a tronchetto e una a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 2 idranti, DN 65

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3333	€25,82	€34,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0051.0003.0010	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 2 idranti, DN 65	cad	1,0000	€291,32	€291,32
B.0031.0001.0104	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	1,0000	€61,34	€61,34
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	412,90
Spese generali 15% euro	61,94
Sommano euro	474,84
Utile d'impresa 10% euro	47,48
Totale euro	522,32



Codice: D.0010.0006.0074

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange, una a tronchetto e una a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 1 idrante, DN 80

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0714	€21,97	€1,57
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0357	€26,41	€0,94
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,4286	€25,82	€36,89
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0714	€21,97	€23,54
B.0051.0003.0011	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 1 idrante, DN 80	cad	1,0000	€310,07	€310,07
B.0031.0001.0105	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	1,0000	€78,21	€78,21
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	452,72
Spese generali 15% euro	67,91
Sommano euro	520,62
Utile d'impresa 10% euro	52,06
Totale euro	572,69

Codice: D.0010.0006.0075

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange, una a tronchetto e una a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 2 idranti, DN 80

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0714	€21,97	€1,57
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0357	€26,41	€0,94
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,4286	€25,82	€36,89
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0714	€21,97	€23,54
B.0051.0003.0012	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 2 idranti, DN 80	cad	1,0000	€370,07	€370,07
B.0031.0001.0105	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	1,0000	€78,21	€78,21
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50



Sommano euro	512,72
Spese generali 15% euro	76,91
Sommano euro	589,62
Utile d'impresa 10% euro	58,96
Totale euro	648,59

Codice: D.0010.0006.0076

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange, una a tronchetto e una a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 1 idrante, DN 100

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0714	€21,97	€1,57
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0357	€26,41	€0,94
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,4286	€25,82	€36,89
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0714	€21,97	€23,54
B.0051.0003.0013	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 1 idrante, DN 100	cad	1,0000	€416,32	€416,32
B.0031.0001.0106	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	1,0000	€98,40	€98,40
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	579,16
Spese generali 15% euro	86,87
Sommano euro	666,03
Utile d'impresa 10% euro	66,60
Totale euro	732,64

Codice: D.0010.0006.0077

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange, una a tronchetto e una a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 2 idranti, DN 100

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0714	€21,97	€1,57
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0357	€26,41	€0,94
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,4286	€25,82	€36,89
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0714	€21,97	€23,54
B.0051.0003.0014	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 2 idranti, DN 100	cad	1,0000	€515,07	€515,07

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0001.0106	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	1,0000	€98,40	€98,40
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	677,91
Spese generali 15% euro	101,69
Sommano euro	779,59
Utile d'impresa 10% euro	77,96
Totale euro	857,56

Codice: D.0010.0006.0078

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura delle flange, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 2 idranti, DN 125

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0004.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	0,9000	€3,10	€2,79
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,9000	€25,82	€23,24
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0500	€26,41	€1,32
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0051.0003.0015	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 2 idranti, DN 125	cad	1,0000	€1258,92	€1258,92
B.0031.0001.0066	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	1,0000	€34,46	€34,46
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	1410,02
Spese generali 15% euro	211,50
Sommano euro	1621,52
Utile d'impresa 10% euro	162,15
Totale euro	1783,68



Codice: D.0010.0006.0079

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura delle flange, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 3 idranti, DN 125

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0004.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	0,9000	€3,10	€2,79
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,9000	€25,82	€23,24
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0500	€26,41	€1,32
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0051.0003.0016	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 3 idranti, DN 125	cad	1,0000	€1427,67	€1427,67
B.0031.0001.0066	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	1,0000	€34,46	€34,46
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	1578,77
Spese generali 15% euro	236,81
Sommano euro	1815,58
Utile d'impresa 10% euro	181,56
Totale euro	1997,14

Codice: D.0010.0006.0080

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura delle flange, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 4 idranti, DN 125

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1111	€21,97	€2,44
B.0004.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	1,0000	€3,10	€3,10
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0556	€26,41	€1,47
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,2222	€25,82	€57,38
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6667	€21,97	€36,62
B.0051.0003.0017	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 4 idranti, DN 125	cad	1,0000	€1540,17	€1540,17

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0001.0066	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	1,0000	€34,46	€34,46
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	1703,95
Spese generali 15% euro	255,59
Sommano euro	1959,54
Utile d'impresa 10% euro	195,95
Totale euro	2155,50

Codice: D.0010.0006.0081

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura delle flange, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 2 idrante, DN 150

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
B.0004.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	1,0000	€3,10	€3,10
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0625	€26,41	€1,65
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,5000	€25,82	€64,55
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,8750	€21,97	€41,19
B.0051.0003.0018	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 2 idranti, DN 150	cad	1,0000	€1462,67	€1462,67
B.0031.0001.0067	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	1,0000	€44,00	€44,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	1648,23
Spese generali 15% euro	247,23
Sommano euro	1895,46
Utile d'impresa 10% euro	189,55
Totale euro	2085,01



Codice: D.0010.0006.0082

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura delle flange, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 3 idranti, DN 150

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
B.0004.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	1,0000	€3,10	€3,10
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0625	€26,41	€1,65
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,5000	€25,82	€64,55
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,8750	€21,97	€41,19
B.0051.0003.0019	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 3 idranti, DN 150	cad	1,0000	€1767,67	€1767,67
B.0031.0001.0067	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	1,0000	€44,00	€44,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	1953,23
Spese generali 15% euro	292,98
Sommano euro	2246,21
Utile d'impresa 10% euro	224,62
Totale euro	2470,84

Codice: D.0010.0006.0083

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura delle flange, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 4 idranti, DN 150

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
B.0004.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	1,0000	€3,10	€3,10
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0625	€26,41	€1,65
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,5000	€25,82	€64,55
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,8750	€21,97	€41,19
B.0051.0003.0020	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 4 idranti, DN 150	cad	1,0000	€1896,42	€1896,42

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0001.0067	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	1,0000	€44,00	€44,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	2081,98
Spese generali 15% euro	312,30
Sommano euro	2394,27
Utile d'impresa 10% euro	239,43
Totale euro	2633,70

Codice: D.0010.0006.0084

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange, una a tronchetto e una a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 2 idranti, DN 125

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0500	€26,41	€1,32
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0051.0003.0015	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 2 idranti, DN 125	cad	1,0000	€1258,92	€1258,92
B.0031.0001.0107	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	1,0000	€133,19	€133,19
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	1481,72
Spese generali 15% euro	222,26
Sommano euro	1703,98
Utile d'impresa 10% euro	170,40
Totale euro	1874,38



Codice: D.0010.0006.0085

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange, una a tronchetto e una a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 3 idranti, DN 125

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0500	€26,41	€1,32
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0051.0003.0016	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 3 idranti, DN 125	cad	1,0000	€1427,67	€1427,67
B.0031.0001.0107	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	1,0000	€133,19	€133,19
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	1650,47
Spese generali 15% euro	247,57
Sommano euro	1898,04
Utile d'impresa 10% euro	189,80
Totale euro	2087,84

Codice: D.0010.0006.0086

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange, una a tronchetto e una a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 4 idranti, DN 125

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0500	€26,41	€1,32
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0051.0003.0017	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 4 idranti, DN 125	cad	1,0000	€1540,17	€1540,17
B.0031.0001.0107	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	1,0000	€133,19	€133,19
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50



Sommano euro	1762,97
Spese generali 15% euro	264,45
Sommano euro	2027,42
Utile d'impresa 10% euro	202,74
Totale euro	2230,16

Codice: D.0010.0006.0087

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange, una a tronchetto e una a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 2 idrante, DN 150

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0500	€26,41	€1,32
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0051.0003.0018	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 2 idranti, DN 150	cad	1,0000	€1462,67	€1462,67
B.0031.0001.0108	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficien	cad	1,0000	€165,59	€165,59
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	1717,87
Spese generali 15% euro	257,68
Sommano euro	1975,55
Utile d'impresa 10% euro	197,55
Totale euro	2173,11

Codice: D.0010.0006.0088

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange, una a tronchetto e una a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 3 idranti, DN 150

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0500	€26,41	€1,32
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0051.0003.0019	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 3 idranti, DN 150	cad	1,0000	€1767,67	€1767,67
B.0031.0001.0108	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	1,0000	€165,59	€165,59
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	2022,87
Spese generali 15% euro	303,43
Sommano euro	2326,30
Utile d'impresa 10% euro	232,63
Totale euro	2558,93

Codice: D.0010.0006.0089

Descrizione: GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE, con attacco a flange forate e saracinesca principale in ghisa, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di due flange, una a tronchetto e una a bicchiere, per il raccordo alla tubazione di adduzione, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 4 idranti, DN 150

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0125	€26,41	€0,33
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0051.0003.0020	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 4 idranti, DN 150	cad	1,0000	€1896,42	€1896,42
B.0031.0001.0108	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	1,0000	€165,59	€165,59
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	2150,63
Spese generali 15% euro	322,59
Sommano euro	2473,22
Utile d'impresa 10% euro	247,32
Totale euro	2720,55



Codice: D.0010.0006.0090

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 50 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 45, da insatallare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0179	€32,90	€0,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0357	€21,97	€0,78
B.0004.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	0,2143	€3,10	€0,66
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2143	€25,82	€5,53
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0357	€26,41	€0,94
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,4286	€25,82	€36,89
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0714	€21,97	€23,54
B.0051.0001.0013	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 50, con due sbocchi UNI 45 senza attacco per motopompa	cad	1,0000	€265,17	€265,17
B.0031.0001.0062	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	0,5000	€14,40	€7,20
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	347,30
Spese generali 15% euro	52,10
Sommano euro	399,40
Utile d'impresa 10% euro	39,94
Totale euro	439,33

Codice: D.0010.0006.0091

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 50 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 45, da insatallare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa UNI 70

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0179	€32,90	€0,59

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0357	€21,97	€0,78
B.0004.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	0,2143	€3,10	€0,66
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2143	€25,82	€5,53
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0357	€26,41	€0,94
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,4286	€25,82	€36,89
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0714	€21,97	€23,54
B.0051.0001.0014	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 50, con due sbocchi UNI 45 con attacco per motopompa UNI 70	cad	1,0000	€309,67	€309,67
B.0031.0001.0062	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	0,5000	€14,40	€7,20
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	391,80
Spese generali 15% euro	58,77
Sommano euro	450,57
Utile d'impresa 10% euro	45,06
Totale euro	495,63

Codice: D.0010.0006.0092

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 70 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0192	€32,90	€0,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0385	€21,97	€0,84
B.0004.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	0,3077	€3,10	€0,95
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3077	€25,82	€7,94
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0385	€26,41	€1,02
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5385	€25,82	€39,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,1539	€21,97	€25,35
B.0051.0001.0015	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 70, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa	cad	1,0000	€339,67	€339,67

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0001.0063	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	0,5000	€16,48	€8,24
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	430,37
Spese generali 15% euro	64,56
Sommano euro	494,93
Utile d'impresa 10% euro	49,49
Totale euro	544,42

Codice: D.0010.0006.0093

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 70 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa UNI 100

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0192	€32,90	€0,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0385	€21,97	€0,84
B.0004.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	0,3077	€3,10	€0,95
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3077	€25,82	€7,94
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0385	€26,41	€1,02
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5385	€25,82	€39,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,1539	€21,97	€25,35
B.0051.0001.0016	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 70, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100	cad	1,0000	€398,67	€398,67
B.0031.0001.0063	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	0,5000	€16,48	€8,24
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	489,37
Spese generali 15% euro	73,41
Sommano euro	562,78
Utile d'impresa 10% euro	56,28
Totale euro	619,05



Codice: D.0010.0006.0094

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 80 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da insatallare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacitá di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l' assicurazione	ora	0,0208	€32,90	€0,69
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0417	€21,97	€0,92
B.0004.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	0,4167	€3,10	€1,29
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0417	€26,41	€1,10
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,6667	€25,82	€43,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2500	€21,97	€27,46
B.0051.0001.0017	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 80, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa	cad	1,0000	€375,17	€375,17
B.0031.0001.0064	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	0,5000	€18,94	€9,47
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	475,88
Spese generali 15% euro	71,38
Sommano euro	547,27
Utile d'impresa 10% euro	54,73
Totale euro	601,99

Codice: D.0010.0006.0095

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 80 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da insatallare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa UNI 100

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0208	€32,90	€0,69
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0417	€21,97	€0,92
B.0004.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	0,4167	€3,10	€1,29
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0417	€26,41	€1,10
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,6667	€25,82	€43,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2500	€21,97	€27,46
B.0051.0001.0018	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 80, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100	cad	1,0000	€438,67	€438,67
B.0031.0001.0064	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	0,5000	€18,94	€9,47
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	539,38
Spese generali 15% euro	80,91
Sommano euro	620,29
Utile d'impresa 10% euro	62,03
Totale euro	682,32

Codice: D.0010.0006.0096

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 100 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0227	€32,90	€0,75
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0455	€21,97	€1,00
B.0004.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	0,6364	€3,10	€1,97
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6364	€25,82	€16,43
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0455	€26,41	€1,20
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,8182	€25,82	€46,95
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,3636	€21,97	€29,96

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0051.0001.0019	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 100, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa	cad	1,0000	€453,17	€453,17
B.0031.0001.0065	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	0,5000	€26,40	€13,20
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	570,62
Spese generali 15% euro	85,59
Sommano euro	656,21
Utile d'impresa 10% euro	65,62
Totale euro	721,83

Codice: D.0010.0006.0097

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 100 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da installare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa UNI 100

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0227	€32,90	€0,75
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0455	€21,97	€1,00
B.0004.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	0,6364	€3,10	€1,97
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6364	€25,82	€16,43
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0455	€26,41	€1,20
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,8182	€25,82	€46,95
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,3636	€21,97	€29,96
B.0051.0001.0020	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 100, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100	cad	1,0000	€517,17	€517,17
B.0031.0001.0065	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	0,5000	€26,40	€13,20
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00



Sommano euro	634,62
Spese generali 15% euro	95,19
Sommano euro	729,81
Utile d'impresa 10% euro	72,98
Totale euro	802,79

Codice:	D.0010.0006.0098
Descrizione:	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 150 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da insatallare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0250	€32,90	€0,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
B.0004.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	0,8000	€3,10	€2,48
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,8000	€25,82	€20,66
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0500	€26,41	€1,32
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0051.0001.0021	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 150, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa	cad	1,0000	€575,17	€575,17
B.0031.0001.0067	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	0,5000	€44,00	€22,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	714,14
Spese generali 15% euro	107,12
Sommano euro	821,26
Utile d'impresa 10% euro	82,13
Totale euro	903,39

Codice:	D.0010.0006.0099
Descrizione:	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 150 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da insatallare lungo la linea di tubazioni in acciaio di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia in acciaio da saldare alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso la saldatura della flangia, il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa UNI 100
Unità di misura:	cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0250	€32,90	€0,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
B.0004.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	0,8000	€3,10	€2,48
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,8000	€25,82	€20,66
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0500	€26,41	€1,32
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0051.0001.0022	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 150, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100	cad	1,0000	€657,17	€657,17
B.0031.0001.0067	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	0,5000	€44,00	€22,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	796,14
Spese generali 15% euro	119,42
Sommano euro	915,56
Utile d'impresa 10% euro	91,56
Totale euro	1007,12

Codice: D.0010.0006.0100

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 50 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 45, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0167	€32,90	€0,55
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3333	€25,82	€34,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0051.0001.0013	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 50, con due sbocchi UNI 45 senza attacco per motopompa	cad	1,0000	€265,17	€265,17

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0001.0104	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	0,5000	€61,34	€30,67
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	359,40
Spese generali 15% euro	53,91
Sommano euro	413,31
Utile d'impresa 10% euro	41,33
Totale euro	454,64

Codice: D.0010.0006.0101

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 50 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 45, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa UNI 70

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0167	€32,90	€0,55
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3333	€25,82	€34,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0051.0001.0014	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 50, con due sbocchi UNI 45 con attacco per motopompa UNI 70	cad	1,0000	€309,67	€309,67
B.0031.0001.0104	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	0,5000	€61,34	€30,67
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	403,90
Spese generali 15% euro	60,58
Sommano euro	464,48
Utile d'impresa 10% euro	46,45
Totale euro	510,93



Codice: D.0010.0006.0102

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 70 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da insatallare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacitá di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l' assicurazione	ora	0,0179	€32,90	€0,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0357	€21,97	€0,78
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0357	€26,41	€0,94
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,4286	€25,82	€36,89
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0714	€21,97	€23,54
B.0051.0001.0015	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 70, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa	cad	1,0000	€339,67	€339,67
B.0031.0001.0104	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiera, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficien	cad	0,5000	€61,34	€30,67
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	438,08
Spese generali 15% euro	65,71
Sommano euro	503,79
Utile d'impresa 10% euro	50,38
Totale euro	554,17

Codice: D.0010.0006.0103

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 70 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da insatallare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa UNI 100

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacitá di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l' assicurazione	ora	0,0179	€32,90	€0,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0357	€21,97	€0,78
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0357	€26,41	€0,94

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,4286	€25,82	€36,89
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0714	€21,97	€23,54
B.0051.0001.0016	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 70, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100	cad	1,0000	€398,67	€398,67
B.0031.0001.0104	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	0,5000	€61,34	€30,67
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	497,08
Spese generali 15% euro	74,56
Sommano euro	571,64
Utile d'impresa 10% euro	57,16
Totale euro	628,81

Codice: D.0010.0006.0104

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 80 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0192	€32,90	€0,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0385	€21,97	€0,84
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0385	€26,41	€1,02
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5385	€25,82	€39,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,1539	€21,97	€25,35
B.0051.0001.0017	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 80, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa	cad	1,0000	€375,17	€375,17
B.0031.0001.0105	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	0,5000	€78,21	€39,11
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	486,84
Spese generali 15% euro	73,03
Sommano euro	559,86
Utile d'impresa 10% euro	55,99
Totale euro	615,85



Codice: D.0010.0006.0105

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 80 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da insatallare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa UNI 100

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacitá di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l' assicurazione	ora	0,0192	€32,90	€0,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0385	€21,97	€0,84
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0385	€26,41	€1,02
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5385	€25,82	€39,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,1539	€21,97	€25,35
B.0051.0001.0018	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 80, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100	cad	1,0000	€438,67	€438,67
B.0031.0001.0105	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiera, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficien	cad	0,5000	€78,21	€39,11
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	550,34
Spese generali 15% euro	82,55
Sommano euro	632,89
Utile d'impresa 10% euro	63,29
Totale euro	696,18

Codice: D.0010.0006.0106

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 100 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da insatallare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacitá di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l' assicurazione	ora	0,0208	€32,90	€0,69
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0417	€21,97	€0,92
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0417	€26,41	€1,10

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,6667	€25,82	€43,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2500	€21,97	€27,46
B.0051.0001.0019	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 100, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa	cad	1,0000	€453,17	€453,17
B.0031.0001.0106	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	0,5000	€98,40	€49,20
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	580,56
Spese generali 15% euro	87,08
Sommano euro	667,65
Utile d'impresa 10% euro	66,76
Totale euro	734,41

Codice: D.0010.0006.0107

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 100 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa UNI 100

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0208	€32,90	€0,69
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0417	€21,97	€0,92
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0417	€26,41	€1,10
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,6667	€25,82	€43,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2500	€21,97	€27,46
B.0051.0001.0020	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 100, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100	cad	1,0000	€517,17	€517,17
B.0031.0001.0106	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	0,5000	€98,40	€49,20
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	644,56
Spese generali 15% euro	96,68
Sommano euro	741,25
Utile d'impresa 10% euro	74,12
Totale euro	815,37



Codice: D.0010.0006.0108

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 150 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da insatallare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacitá di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0227	€32,90	€0,75
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0455	€21,97	€1,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0455	€26,41	€1,20
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,8182	€25,82	€46,95
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,3636	€21,97	€29,96
B.0051.0001.0021	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 150, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa	cad	1,0000	€575,17	€575,17
B.0031.0001.0108	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiera, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficien	cad	0,5000	€165,59	€82,80
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	742,81
Spese generali 15% euro	111,42
Sommano euro	854,23
Utile d'impresa 10% euro	85,42
Totale euro	939,65

Codice: D.0010.0006.0109

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 150 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da insatallare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi genere, compreso la fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla tubazione di adduzione, una guarnizione in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa UNI 100

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacitá di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0227	€32,90	€0,75
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0455	€21,97	€1,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0455	€26,41	€1,20

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,8182	€25,82	€46,95
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,3636	€21,97	€29,96
B.0051.0001.0022	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 150, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100	cad	1,0000	€657,17	€657,17
B.0031.0001.0108	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	0,5000	€165,59	€82,80
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	824,81
Spese generali 15% euro	123,72
Sommano euro	948,53
Utile d'impresa 10% euro	94,85
Totale euro	1043,38

Codice: D.0010.0006.0110

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 50 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 45, da installare su gomito a piede in ghisa flangiato, compreso la fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla rete idrica di distribuzione in ghisa, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0192	€32,90	€0,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0385	€21,97	€0,84
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0385	€26,41	€1,02
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5385	€25,82	€39,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,1539	€21,97	€25,35
B.0051.0001.0013	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 50, con due sbocchi UNI 45 senza attacco per motopompa	cad	1,0000	€265,17	€265,17
B.0051.0001.0023	GOMITO A PIEDE IN GHISA, flangiato per collegamento dell'idrante alla rete idrica di distribuzione collegamento rete DN 50 e attacco DN 50 o DN 70	cad	1,0000	€32,00	€32,00
B.0031.0001.0104	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	1,0000	€61,34	€61,34
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00



Sommano euro	431,08
Spese generali 15% euro	64,66
Sommano euro	495,74
Utile d'impresa 10% euro	49,57
Totale euro	545,32

Codice: D.0010.0006.0111

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 50 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 45, da installare su gomito a piede in ghisa flangiato, compreso la fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla rete idrica di distribuzione in ghisa, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa UNI 70

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0192	€32,90	€0,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0385	€21,97	€0,84
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0385	€26,41	€1,02
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5385	€25,82	€39,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,1539	€21,97	€25,35
B.0051.0001.0014	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 50, con due sbocchi UNI 45 con attacco per motopompa UNI 70	cad	1,0000	€309,67	€309,67
B.0051.0001.0023	GOMITO A PIEDE IN GHISA, flangiato per collegamento dell'idrante alla rete idrica di distribuzione collegamento rete DN 50 e attacco DN 50 o DN 70	cad	1,0000	€32,00	€32,00
B.0031.0001.0104	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	1,0000	€61,34	€61,34
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	475,58
Spese generali 15% euro	71,34
Sommano euro	546,91
Utile d'impresa 10% euro	54,69
Totale euro	601,61

Codice: D.0010.0006.0112

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 70 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da installare su gomito a piede in ghisa flangiato, compreso la fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla rete idrica di distribuzione in ghisa, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0208	€32,90	€0,69
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0417	€21,97	€0,92
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0417	€26,41	€1,10
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,6667	€25,82	€43,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2500	€21,97	€27,46
B.0051.0001.0015	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 70, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa	cad	1,0000	€339,67	€339,67
B.0051.0001.0024	GOMITO A PIEDE IN GHISA, flangiato per collegamento dell'idrante alla rete idrica di distribuzione collegamento rete DN 70 e attacco DN 50 o DN 70	cad	1,0000	€40,00	€40,00
B.0031.0001.0104	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiera, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	1,0000	€61,34	€61,34
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	519,21
Spese generali 15% euro	77,88
Sommano euro	597,09
Utile d'impresa 10% euro	59,71
Totale euro	656,80

Codice: D.0010.0006.0113

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 70 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da installare su gomito a piede in ghisa flangiato, compreso la fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla rete idrica di distribuzione in ghisa, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa UNI 100

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0208	€32,90	€0,69
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0417	€21,97	€0,92
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0417	€26,41	€1,10
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,6667	€25,82	€43,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2500	€21,97	€27,46
B.0051.0001.0016	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 70, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100	cad	1,0000	€398,67	€398,67
B.0051.0001.0024	GOMITO A PIEDE IN GHISA, flangiato per collegamento dell'idrante alla rete idrica di distribuzione collegamento rete DN 70 e attacco DN 50 o DN 70	cad	1,0000	€40,00	€40,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0001.0104	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	1,0000	€61,34	€61,34
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	578,21
Spese generali 15% euro	86,73
Sommano euro	664,94
Utile d'impresa 10% euro	66,49
Totale euro	731,44

Codice: D.0010.0006.0114

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 80 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da installare su gomito a piede in ghisa flangiato, compreso la fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla rete idrica di distribuzione in ghisa, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0227	€32,90	€0,75
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0455	€21,97	€1,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0455	€26,41	€1,20
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,8182	€25,82	€46,95
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,3636	€21,97	€29,96
B.0051.0001.0017	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 80, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa	cad	1,0000	€375,17	€375,17
B.0051.0001.0025	GOMITO A PIEDE IN GHISA, flangiato per collegamento dell'idrante alla rete idrica di distribuzione collegamento rete DN 80 e attacco rete DN 50 o DN 70	cad	1,0000	€46,00	€46,00
B.0031.0001.0105	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	1,0000	€78,21	€78,21
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	584,23
Spese generali 15% euro	87,63
Sommano euro	671,86
Utile d'impresa 10% euro	67,19
Totale euro	739,05



Codice: D.0010.0006.0115

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 80 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da installare su gomito a piede in ghisa flangiato, compreso la fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla rete idrica di distribuzione in ghisa, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa UNI 100

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0227	€32,90	€0,75
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0455	€21,97	€1,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0455	€26,41	€1,20
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,8182	€25,82	€46,95
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,3636	€21,97	€29,96
B.0051.0001.0018	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 80, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100	cad	1,0000	€438,67	€438,67
B.0051.0001.0025	GOMITO A PIEDE IN GHISA, flangiato per collegamento dell'idrante alla rete idrica di distribuzione collegamento rete DN 80 e attacco rete DN 50 o DN 70	cad	1,0000	€46,00	€46,00
B.0031.0001.0105	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiera, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	1,0000	€78,21	€78,21
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	647,73
Spese generali 15% euro	97,16
Sommano euro	744,89
Utile d'impresa 10% euro	74,49
Totale euro	819,38

Codice: D.0010.0006.0116

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 100 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da installare su gomito a piede in ghisa flangiato, compreso la fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla rete idrica di distribuzione in ghisa, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0250	€32,90	€0,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0500	€26,41	€1,32
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0051.0001.0019	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 100, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa	cad	1,0000	€453,17	€453,17
B.0051.0001.0026	GOMITO A PIEDE IN GHISA, flangiato per collegamento dell'idrante alla rete idrica di distribuzione collegamento rete DN 100 e attacco DN 50 o DN 70	cad	1,0000	€72,00	€72,00
B.0031.0001.0106	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	1,0000	€98,40	€98,40
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	716,41
Spese generali 15% euro	107,46
Sommano euro	823,87
Utile d'impresa 10% euro	82,39
Totale euro	906,26

Codice: D.0010.0006.0117

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 100 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da installare su gomito a piede in ghisa flangiato, compreso la fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla rete idrica di distribuzione in ghisa, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa UNI 100

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0250	€32,90	€0,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0500	€26,41	€1,32
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0051.0001.0020	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 100, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100	cad	1,0000	€517,17	€517,17
B.0051.0001.0026	GOMITO A PIEDE IN GHISA, flangiato per collegamento dell'idrante alla rete idrica di distribuzione collegamento rete DN 100 e attacco DN 50 o DN 70	cad	1,0000	€72,00	€72,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0001.0106	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	1,0000	€98,40	€98,40
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	780,41
Spese generali 15% euro	117,06
Sommano euro	897,47
Utile d'impresa 10% euro	89,75
Totale euro	987,22

Codice: D.0010.0006.0118

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 150 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da installare su gomito a piede in ghisa flangiato, compreso la fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla rete idrica di distribuzione in ghisa, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0278	€32,90	€0,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0556	€21,97	€1,22
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0556	€26,41	€1,47
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,2222	€25,82	€57,38
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6667	€21,97	€36,62
B.0051.0001.0021	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 150, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa	cad	1,0000	€575,17	€575,17
B.0051.0001.0027	GOMITO A PIEDE IN GHISA, flangiato per collegamento dell'idrante alla rete idrica di distribuzione collegamento rete DN 150 e attacco DN 50 o DN 70	cad	1,0000	€140,00	€140,00
B.0031.0001.0108	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	1,0000	€165,59	€165,59
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	983,35
Spese generali 15% euro	147,50
Sommano euro	1130,86
Utile d'impresa 10% euro	113,09
Totale euro	1243,94



Codice: D.0010.0006.0119

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 150 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da installare su gomito a piede in ghisa flangiato, compreso la fornitura di una flangia a tronchetto per il raccordo alla rete idrica di distribuzione in ghisa, due guarnizioni in gomma e un numero sufficiente di bulloni con dadi in acciaio; dato in opera compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici con attacco per motopompa UNI 100

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione	ora	0,0278	€32,90	€0,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0556	€21,97	€1,22
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0556	€26,41	€1,47
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,2222	€25,82	€57,38
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6667	€21,97	€36,62
B.0051.0001.0022	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 150, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100	cad	1,0000	€657,17	€657,17
B.0051.0001.0027	GOMITO A PIEDE IN GHISA, flangiato per collegamento dell'idrante alla rete idrica di distribuzione collegamento rete DN 150 e attacco DN 50 o DN 70	cad	1,0000	€140,00	€140,00
B.0031.0001.0108	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficienti	cad	1,0000	€165,59	€165,59
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	1065,35
Spese generali 15% euro	159,80
Sommano euro	1225,16
Utile d'impresa 10% euro	122,52
Totale euro	1347,67

Codice: D.0010.0006.0120

Descrizione: IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO con scarico automatico di svuotamento antigelo; corpo in ghisa G25 altezza mm 490, pressione PN10, sede di tenuta e asta in ottone OT58; attacco filettato UNI 45; flangia di base UNI EN 1092-1 tornita e forata; dato in opera compreso il chiusino in ghisa grigia, cappello di manovra unificato manovrabile con chiave, lunghezza tubazione interrata fino a m 1,00; escluso il tes sulla condotta DN 40/50, le opere di scavo e rinterro.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3000	€25,82	€7,75
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3000	€24,19	€7,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0051.0001.0007	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 50 sbocco UNI 45, h=490	cad	1,0000	€149,41	€149,41
B.0031.0001.0062	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	1,0000	€14,40	€14,40
B.0010.0005.0003	CHIUSINO OVALE TRONCO CONICO, con corpo e coperchio in ghisa grigia, per idrante sottosuolo FI base 430x335x240 mm h	cad	1,0000	€88,30	€88,30
B.0006.0015.0002	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€1,00	€1,00
B.0006.0011.0002	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€1,00	€5,00

Sommano euro	284,16
Spese generali 15% euro	42,62
Sommano euro	326,79
Utile d'impresa 10% euro	32,68
Totale euro	359,46

Codice: D.0010.0006.0121

Descrizione: IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO con scarico automatico di svuotamento antigelo; corpo in ghisa G25 altezza mm 470, pressione PN10, sede di tenuta e asta in ottone OT58; attacco filettato UNI 70; flangia di base UNI EN 1092-1 tornita e forata; dato in opera compreso il chiusino in ghisa grigia, cappello di manovra unificato manovrabile con chiave, lunghezza tubazione interrata fino a m 1,00; escluso il tes sulla condotta DN 40/70, le opere di scavo e rinterro.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3000	€25,82	€7,75
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3000	€24,19	€7,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0051.0001.0008	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 70 sbocco UNI 70, h=470	cad	1,0000	€154,41	€154,41
B.0031.0001.0064	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	1,0000	€18,94	€18,94
B.0010.0005.0003	CHIUSINO OVALE TRONCO CONICO, con corpo e coperchio in ghisa grigia, per idrante sottosuolo FI base 430x335x240 mm h	cad	1,0000	€88,30	€88,30
B.0006.0015.0002	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€1,00	€1,00
B.0006.0011.0002	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€1,00	€5,00



Sommano euro	294,80
Spese generali 15% euro	44,22
Sommano euro	339,02
Utile d'impresa 10% euro	33,90
Totale euro	372,92

Codice: D.0010.0006.0122

Descrizione: IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO con scarico automatico di svuotamento antigelo; corpo in ghisa G25 altezza mm 490, pressione PN10, sede di tenuta e asta in ottone OT58; attacco filettato UNI 45 o a baionetta; flangia di base UNI EN 1092-1 tornita e forata; dato in opera compreso il chiusino in ghisa grigia, cappellotto di manovra unificato manovrabile con chiave, lunghezza tubazione interrata fino a m 1,00; escluso il tes sulla condotta DN 40/50, le opere di scavo e rinterro.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3000	€25,82	€7,75
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3000	€24,19	€7,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0051.0001.0009	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 50 sbocco baionetta DN 50, h=490	cad	1,0000	€167,96	€167,96
B.0031.0001.0064	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	1,0000	€18,94	€18,94
B.0010.0005.0003	CHIUSINO OVALE TRONCO CONICO, con corpo e coperchio in ghisa grigia, per idrante sottosuolo FI base 430x335x240 mm h	cad	1,0000	€88,30	€88,30
B.0006.0015.0002	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€1,00	€1,00
B.0006.0011.0002	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€1,00	€5,00

Sommano euro	308,35
Spese generali 15% euro	46,25
Sommano euro	354,61
Utile d'impresa 10% euro	35,46
Totale euro	390,06

Codice: D.0010.0006.0123

Descrizione: IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO con scarico automatico di svuotamento antigelo; corpo in ghisa G25 altezza mm 470, pressione PN10, sede di tenuta e asta in ottone OT58; attacco filettato UNI 70 o a baionetta; flangia di base UNI EN 1092-1 tornita e forata; dato in opera compreso il chiusino in ghisa grigia, cappellotto di manovra unificato manovrabile con chiave, lunghezza tubazione interrata fino a m 1,00; escluso il tes sulla condotta DN 40/70, le opere di scavo e rinterro.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3000	€25,82	€7,75
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3000	€24,19	€7,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0051.0001.0010	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 70 sbocco baionetta DN 70, h=470	cad	1,0000	€172,96	€172,96
B.0031.0001.0064	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	1,0000	€18,94	€18,94
B.0010.0005.0003	CHIUSINO OVALE TRONCO CONICO, con corpo e coperchio in ghisa grigia, per idrante sottosuolo FI base 430x335x240 mm h	cad	1,0000	€88,30	€88,30
B.0006.0015.0002	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€1,00	€1,00
B.0006.0011.0002	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€1,00	€5,00

Sommano euro	313,35
Spese generali 15% euro	47,00
Sommano euro	360,36
Utile d'impresa 10% euro	36,04
Totale euro	396,39

Codice: D.0010.0006.0124

Descrizione: IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO con scarico automatico di svuotamento antigelo; corpo in ghisa G25 altezza mm 750, pressione PN10, sede di tenuta e asta in ottone OT58; attacco filettato UNI 45 o a baionetta; flangia di base UNI EN 1092-1 tornita e forata; dato in opera compreso il chiusino in ghisa grigia, cappello di manovra unificato manovrabile con chiave, lunghezza tubazione interrata fino a m 1,00; escluso il tes sulla condotta DN 40/50, le opere di scavo e rinterro.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3000	€25,82	€7,75
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3000	€24,19	€7,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0051.0001.0011	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 50 sbocco UNI 45, h=750	cad	1,0000	€192,29	€192,29
B.0031.0001.0064	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	1,0000	€18,94	€18,94
B.0010.0005.0003	CHIUSINO OVALE TRONCO CONICO, con corpo e coperchio in ghisa grigia, per idrante sottosuolo FI base 430x335x240 mm h	cad	1,0000	€88,30	€88,30

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0002	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€1,00	€1,00
B.0006.0011.0002	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€1,00	€5,00

Sommano euro	332,68
Spese generali 15% euro	49,90
Sommano euro	382,58
Utile d'impresa 10% euro	38,26
Totale euro	420,84

Codice: D.0010.0006.0125

Descrizione: IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO con scarico automatico di svuotamento antigelo; corpo in ghisa G25 altezza mm 750, pressione PN10, sede di tenuta e asta in ottone OT58; attacco filettato UNI 70 o a baionetta; flangia di base UNI EN 1092-1 tornita e forata; dato in opera compreso il chiusino in ghisa grigia, cappellotto di manovra unificato manovrabile con chiave, lunghezza tubazione interrata fino a m 1,00; escluso il tes sulla condotta DN 40/70, le opere di scavo e rinterro.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3000	€25,82	€7,75
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3000	€24,19	€7,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0051.0001.0012	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 70 sbocco UNi 70, h=750	cad	1,0000	€197,29	€197,29
B.0031.0001.0064	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in a	cad	1,0000	€18,94	€18,94
B.0010.0005.0003	CHIUSINO OVALE TRONCO CONICO, con corpo e coperchio in ghisa grigia, per idrante sottosuolo FI base 430x335x240 mm h	cad	1,0000	€88,30	€88,30
B.0006.0015.0002	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€1,00	€1,00
B.0006.0011.0002	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€1,00	€5,00

Sommano euro	337,68
Spese generali 15% euro	50,65
Sommano euro	388,33
Utile d'impresa 10% euro	38,83
Totale euro	427,17



Codice: D.0010.0006.0126

Descrizione: Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 2 classe 13A 89BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0313	€21,97	€0,69
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0051.0005.0001	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, man	cad	1,0000	€53,07	€53,07
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0051.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad	1,0000	€11,08	€11,08

Sommano euro	78,61
Spese generali 15% euro	11,79
Sommano euro	90,40
Utile d'impresa 10% euro	9,04
Totale euro	99,44

Codice: D.0010.0006.0127

Descrizione: Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 6 classe 55A 233BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0313	€21,97	€0,69
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0051.0005.0002	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, man	cad	1,0000	€79,07	€79,07

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0051.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad	1,0000	€11,08	€11,08

Sommano euro	104,61
Spese generali 15% euro	15,69
Sommano euro	120,30
Utile d'impresa 10% euro	12,03
Totale euro	132,33

Codice: D.0010.0006.0128

Descrizione: Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 6 classe 34A 233BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0313	€21,97	€0,69
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0051.0005.0003	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, man	cad	3,0000	€72,07	€216,20
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0051.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad	1,0000	€11,08	€11,08

Sommano euro	241,74
Spese generali 15% euro	36,26
Sommano euro	278,00
Utile d'impresa 10% euro	27,80
Totale euro	305,80



Codice: D.0010.0006.0129

Descrizione: Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 9 classe 55A 233BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0313	€21,97	€0,69
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0051.0005.0004	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, man	cad	1,0000	€97,07	€97,07
B.0051.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad	1,0000	€11,08	€11,08
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	122,61
Spese generali 15% euro	18,39
Sommano euro	141,00
Utile d'impresa 10% euro	14,10
Totale euro	155,10

Codice: D.0010.0006.0130

Descrizione: Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 12 classe 55A 233BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0313	€21,97	€0,69
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0051.0005.0005	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, man	cad	1,0000	€108,07	€108,07
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0051.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad	1,0000	€11,08	€11,08

Sommano euro	133,61
Spese generali 15% euro	20,04
Sommano euro	153,65
Utile d'impresa 10% euro	15,36
Totale euro	169,02

Codice: D.0010.0006.0131

Descrizione: Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 2 classe 34BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0313	€21,97	€0,69
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0051.0005.0006	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metal	cad	1,0000	€115,07	€115,07
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0051.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad	1,0000	€11,08	€11,08

Sommano euro	140,61
Spese generali 15% euro	21,09
Sommano euro	161,70
Utile d'impresa 10% euro	16,17
Totale euro	177,87



Codice: D.0010.0006.0132

Descrizione: Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0313	€21,97	€0,69
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0051.0005.0007	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metal	cad	1,0000	€173,07	€173,07
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0051.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad	1,0000	€11,08	€11,08

Sommano euro	198,61
Spese generali 15% euro	29,79
Sommano euro	228,40
Utile d'impresa 10% euro	22,84
Totale euro	251,24

Codice: D.0010.0006.0133

Descrizione: Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 30 classe ABC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0313	€21,97	€0,69
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0051.0005.0008	Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta co	cad	1,0000	€411,07	€411,07
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0051.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad	1,0000	€11,08	€11,08

Sommano euro	436,61
Spese generali 15% euro	65,49
Sommano euro	502,10
Utile d'impresa 10% euro	50,21
Totale euro	552,31

Codice: D.0010.0006.0134

Descrizione: Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 50 classe ABC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0313	€21,97	€0,69
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0051.0005.0009	Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta co	cad	1,0000	€493,07	€493,07
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0051.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad	1,0000	€11,08	€11,08

Sommano euro	518,61
Spese generali 15% euro	77,79
Sommano euro	596,40
Utile d'impresa 10% euro	59,64
Totale euro	656,04

Codice: D.0010.0006.0135

Descrizione: Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 100 classe ABC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0313	€21,97	€0,69
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0051.0005.0010	Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta co	cad	1,0000	€861,07	€861,07
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0051.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad	1,0000	€11,08	€11,08

Sommano euro	886,61
Spese generali 15% euro	132,99
Sommano euro	1019,60
Utile d'impresa 10% euro	101,96
Totale euro	1121,56

Codice: D.0010.0006.0136

Descrizione: Estintore carrellato ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario al trasporto ed installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 100 tipo a CO2 classe BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0313	€21,97	€0,69
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0051.0005.0011	Estintore carrellato ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, installato su carrello tr	cad	1,0000	€1018,07	€1018,07
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0051.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad	1,0000	€11,08	€11,08

Sommano euro	1043,61
Spese generali 15% euro	156,54
Sommano euro	1200,15
Utile d'impresa 10% euro	120,01
Totale euro	1320,17



Codice: D.0010.0006.0137

Descrizione: Piantana porta estintore universale in acciaio zincato verniciato rosso completa di cartello segnalatore a bandiera ed ogni altro accessorio necessario all'installazione. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0313	€21,97	€0,69
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0051.0005.0012	Piantana porta estintore universale in acciaio zincato verniciato rosso completa di cartello segnalatore a bandiera ed ogni altro accessorio necessario all'installazione. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato d	cad	1,0000	€47,57	€47,57
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	25,0000	€0,01	€0,25
B.0051.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad	1,0000	€11,08	€11,08

Sommano euro	72,36
Spese generali 15% euro	10,85
Sommano euro	83,21
Utile d'impresa 10% euro	8,32
Totale euro	91,54

Codice: D.0010.0006.0138

Descrizione: Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0313	€21,97	€0,69
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1000	€25,82	€2,58
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0051.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	cad	1,0000	€11,08	€11,08
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	18,87
Spese generali 15% euro	2,83
Sommano euro	21,70
Utile d'impresa 10% euro	2,17
Totale euro	23,87



Codice: D.0010.0006.0139

Descrizione: CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 2 ZONE. Caratteristiche: 2 linee bilanciate con doppia soglia di intervento; max 32 rivelatori convenzionali per zona; corrente massima erogabile: 1A; assorbimento in preallarme: 25mA; assorbimento in allarme: 50mA; alimentazione in uscita: 27,6 Vcc; tastiera di programmazione; esclusione delle singole linee; segnalazioni di zona tramite led; alloggiamento accumulatori: 2 batterie 7Ah-12Vcc; temperatura di esercizio: - 5°C45°C; dimensioni (L x A x P): 380 x 290 x 75 mm. Il dispositivo e' conforme alle norme UNI EN 54-2. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici, programmazione, configurazione, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,1667	€24,19	€28,22
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,7500	€25,82	€71,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0051.0004.0001	CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 2 ZONE. Caratteristiche: 2 linee bilanciate con doppia soglia di intervento; max 32 rivelatori convenzionali per zona; corrente massima erogabile: 1A; assorbimento in preallarme: 25mA; assorbimento in allarme: 50m	cad	1,0000	€189,70	€189,70
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	294,63
Spese generali 15% euro	44,19
Sommano euro	338,82
Utile d'impresa 10% euro	33,88
Totale euro	372,71

Codice: D.0010.0006.0140

Descrizione: CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 4 ZONE. Caratteristiche: 4 linee bilanciate con doppia soglia di intervento; max 32 rivelatori convenzionali per linea; corrente massima erogabile: 1A; assorbimento in preallarme: 25mA; assorbimento in allarme: 50mA; alimentazione in uscita: 27,6 Vcc; tastiera di programmazione; esclusione delle singole linee; segnalazioni di zona: led; alloggiamento accumulatori: 2 batterie 7Ah-12Vcc; temperatura di esercizio: - 5°C45°C; dimensioni (L x A x P): 380 x 290 x 75 mm. Il dispositivo e' conforme alle norme UNI EN 54-2. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici, programmazione, configurazione, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,1667	€24,19	€28,22
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0000	€25,82	€77,46

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0051.0004.0002	CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 4 ZONE. Caratteristiche: 4 linee bilanciate con doppia soglia di intervento; max 32 rivelatori convenzionali per linea; corrente massima erogabile: 1A; assorbimento in preallarme: 25mA; assorbimento in allarme: 50	cad	1,0000	€264,23	€264,23
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	375,61
Spese generali 15% euro	56,34
Sommano euro	431,95
Utile d'impresa 10% euro	43,20
Totale euro	475,15

Codice: D.0010.0006.0141

Descrizione: CENTRALE ANTINCENDIO. Caratteristiche: gestione di 4 zone indipendenti espandibili a 8, 12, 16 e 20 con un massimo di 32 rivelatori per zona; gestione di 5 uscite rele' programmabili, 1 uscita di allarme generale (campana), spegnimento e guasto generale; gestione di max 4 moduli di espansione per l'aggiunta di altre 4 zone e 4 uscite rele'; display LCD alfanumerico retroilluminato 40 x 4; registrazione su memoria non volatile di max 1000 eventi con ora, data e numero evento; alimentatore switching 27,6Vcc - 2,5A; alloggiamento accumulatori: 2 batterie da 12Ah - 12Vcc; dimensioni (L x A x P): 475 x 350 x 146 mm. Conforme alle norme UNI EN 54 parte 2- 4. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici, programmazione, configurazione, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	5,0000	€25,82	€129,10
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,6667	€24,19	€40,32
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0051.0004.0003	CENTRALE ANTINCENDIO. Caratteristiche: gestione di 4 zone indipendenti espandibili a 8, 12, 16 e 20 con un massimo di 32 rivelatori per zona; gestione di 5 uscite rele' programmabili, 1 uscita di allarme generale (campana), spegnimento e guasto generale;	cad	1,0000	€518,12	€518,12
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	693,24
Spese generali 15% euro	103,99
Sommano euro	797,22
Utile d'impresa 10% euro	79,72
Totale euro	876,95



Codice: D.0010.0006.0142

Descrizione: CENTRALE DIGITALE ANTINCENDIO AD 1 LOOP. La centrale puo' gestire 1 linea loop o 2 linee aperte, 120 punti analogici identificati, 3 uscite di allarme e 32 uscite programmabili; ogni linea puo' essere configurata nei seguenti modi: LOOP CHIUSO con sensori ad autoapprendimento; 2 linee APERTE con sensori ad autoindirizzamento; 2 linee APERTE con sensori ad INDIRIZZO LOGICO. L'insieme di tutti i rivelatori puo' essere ripartito in 32 zone logiche e ad ogni zona si possono associare piu' rivelatori e piu' rele' di uscita. Caratteristiche: alimentazione: 230Vca; alimentazione secondaria: 2 batterie al piombo 12Vcc-12Ah; temp. di funzionamento: -1045°C; dimensioni (L x A x P): 475 x 350 x 120mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici, programmazione, configurazione, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	8,0000	€25,82	€206,56
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,6667	€24,19	€40,32
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0051.0004.0004	CENTRALE DIGITALE ANTINCENDIO AD 1 LOOP. La centrale puo' gestire 1 linea loop o 2 linee aperte, 120 punti analogici identificati, 3 uscite di allarme e 32 uscite programmabili; ogni linea puo' essere configurata nei seguenti modi: LOOP CHIUSO con sensori	cad	1,0000	€884,59	€884,59
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	1139,67
Spese generali 15% euro	170,95
Sommano euro	1310,62
Utile d'impresa 10% euro	131,06
Totale euro	1441,68

Codice: D.0010.0006.0143

Descrizione: CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 2 LINEE LOOP, ESPANDIBILI A 4, 6 E 8 LOOP. Caratteristiche: gestione di max 16 linee aperte (ogni loop puo' essere configurato come 2 linee aperte); gestione complessiva di 960 punti (120 per loop, 60 se configurata come coppia di linee aperte); 4 dispositivi per loop; 128 uscite programmabili; 32 zone associabili liberamente; display LCD alfanumerico retroilluminato; tastiera di gestione a bordo; possibilità di abilitare/ disabilitare singoli rivelatori, singole zone, intere linee; fino a 1000 eventi in memoria; programmazione con tastiera PC; alimentatore switching 27,6Vcc-2,5Ah; dimensioni (L x A x P): 475 x 350 x 210 mm. Predisposizione per le funzioni di telegestione e teleassistenza. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici, programmazione, configurazione, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	12,0000	€25,82	€309,84
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,5000	€24,19	€60,48
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0051.0004.0005	CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 2 LINEE LOOP, ESPANDIBILI A 4, 6 E 8 LOOP. Caratteristiche: gestione di max 16 linee aperte (ogni loop puo' essere configurato come 2 linee aperte); gestione complessiva di 960 punti (120 per loop, 60 se configurat	cad	1,0000	€1654,24	€1654,24
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	2034,96
Spese generali 15% euro	305,24
Sommano euro	2340,20
Utile d'impresa 10% euro	234,02
Totale euro	2574,22

Codice:	D.0010.0006.0144
Descrizione:	BASE DI MONTAGGIO installata a soffitto per il MONTAGGIO DI SENSORI DI FUOCO con rele' incorporato. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0051.0004.0006	BASE DI MONTAGGIO installata a soffitto per il MONTAGGIO DI SENSORI DI FUOCO con rele' incorporato	cad	1,0000	€49,89	€49,89
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	65,67
Spese generali 15% euro	9,85
Sommano euro	75,53
Utile d'impresa 10% euro	7,55
Totale euro	83,07



Codice: D.0010.0006.0145

Descrizione: RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO, A BASSO PROFILO CON BASE E CIRCUITO AUTOAPPRENDIMENTO. Il principio di funzionamento si basa sul fenomeno della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo nell'aria. Un led tricolore indica gli stati del rivelatore: in funzionamento normale il led e' di colore verde, in caso di guasto il colore e' giallo, in allarme il colore e' rosso. Caratteristiche: tensione di alimentazione: 1521 Vcc; assorbimento medio: 200A; soglia di allarme: m=0,16dBm 20%; temperatura di funzionamento: 070°C; dimensioni: (x A): 115 x 45 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2500	€24,19	€6,05
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0051.0004.0007	RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO, A BASSO PROFILO CON BASE E CIRCUITO AUTOAPPRENDIMENTO. Il principio di funzionamento si basa sul fenomeno della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo nell'aria. Un led tricolore indica gli stati del rivela	cad	1,0000	€65,42	€65,42
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	87,93
Spese generali 15% euro	13,19
Sommano euro	101,12
Utile d'impresa 10% euro	10,11
Totale euro	111,23

Codice: D.0010.0006.0146

Descrizione: RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO A BASSO PROFILO COMPLETO DI BASE. Il principio di funzionamento si basa sul fenomeno della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo nell'aria. Provvisto di led rosso che indica gli stati del rivelatore: in funzionamento normale, lampeggio di breve durata; in caso di guasto lampeggio di mezzo secondo; in caso di allarme, accensione continua. Caratteristiche: tensione di alimentazione: 1129Vcc; assorbimento a riposo: 75A; assorbimento in allarme: 1025 mA @24Vcc; soglia di allarme: m=0.16dBm 20%; temperatura di funzionamento: 0°C70°C; dimensioni: (x A): 115 x 45 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2500	€24,19	€6,05
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0051.0004.0008	RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO A BASSO PROFILO COMPLETO DI BASE. Il principio di funzionamento si basa sul fenomeno della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo nell'aria. Provvisto di led rosso che indica gli stati del rivelatore: in fun	cad	1,0000	€36,13	€36,13
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	58,64
Spese generali 15% euro	8,80
Sommano euro	67,43
Utile d'impresa 10% euro	6,74
Totale euro	74,18

Codice: D.0010.0006.0147

Descrizione: RIVELATORE TERMICO A BASSO PROFILO CON BASE E CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Controlla la temperatura all'interno dell'area dove e' stato installato: un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione di tipo NTC. Un led tricolore indica gli stati del rivelatore: in funzionamento normale il led e' di colore verde, in caso di guasto il colore e' giallo, in allarme il colore e' rosso. Caratteristiche: tensione di alimentazione: 1521Vcc; assorbimento medio: 180A; soglia di allarme: 58°C; temperatura di funzionamento: 070°C; dimensioni: (x A): 115 x 45 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2500	€24,19	€6,05
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0051.0004.0009	RIVELATORE TERMICO A BASSO PROFILO CON BASE E CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Controlla la temperatura all'interno dell'area dove e' stato installato: un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precision	cad	1,0000	€51,15	€51,15
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	73,66
Spese generali 15% euro	11,05
Sommano euro	84,71
Utile d'impresa 10% euro	8,47
Totale euro	93,18



Codice: D.0010.0006.0148

Descrizione: RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO, COMPLETO DI BASE E CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Controlla l'incremento di temperatura all'interno dell'area dove e' stato installato: un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione di tipo NTC. Un led rosso acceso indica che il rivelatore e' in stato di allarme. Caratteristiche: tensione di alimentazione: 1521Vcc; assorbimento medio: 180A; soglia di allarme: $dT=5^{\circ}C/min$; temperatura di funzionamento: $070^{\circ}C$; dimensioni (x A): 115 x 45 mm. Fornito in conformita' alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unita' di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantita'	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2500	€24,19	€6,05
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0051.0004.0010	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO, COMPLETO DI BASE E CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Controlla l'incremento di temperatura all'interno dell'area dove e' stato installato: un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temper	cad	1,0000	€51,15	€51,15
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	73,66
Spese generali 15% euro	11,05
Sommano euro	84,71
Utile d'impresa 10% euro	8,47
Totale euro	93,18

Codice: D.0010.0006.0149

Descrizione: RIVELATORE OTTICO-TERMICO A BASSO PROFILO ANALOGICO INTELLIGENTE. Il principio di funzionamento si basa sulla analisi di diffusione della luce causata dalle particelle di fumo presenti nell'aria e su un sensore termico con soglia di allarme a $55^{\circ}C$. Caratteristiche: tensione di alimentazione: 1521 Vcc; assorbimento a riposo: 230A medio; temperatura di funz.: $-570^{\circ}C$; uscita OPTO-SCR: 0,1A @30Vcc; tempo di risposta: 3s; dimensioni (x A): 115 x 45 mm. Fornito in conformita' alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unita' di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantita'	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2500	€24,19	€6,05
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0051.0004.0011	RIVELATORE OTTICO-TERMICO A BASSO PROFILO ANALOGICO INTELLIGENTE. Il principio di funzionamento si basa sulla analisi di diffusione della luce causata dalle particelle di fumo presenti nell'aria e su un sensore termico con soglia di allarme a 55	cad	1,0000	€89,74	€89,74
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	112,25
Spese generali 15% euro	16,84
Sommano euro	129,08
Utile d'impresa 10% euro	12,91
Totale euro	142,00

Codice: D.0010.0006.0150

Descrizione: RIVELATORE LINEARE DI FUMO. E' composto da 2 parti: un trasmettitore che proietta un raggio di luce infrarosso e un ricevitore che ne rivela l'intensità. L'oscuramento che subisce il raggio per effetto delle particelle di fumo sprigionate da un incendio causa l'allarme. Caratteristiche: alimentazione a 1015 Vcc o 2028 Vcc; assorbimento del Tx: 20mA @24Vcc/30m - 32mA @24Vcc/60m - 40mA @24Vcc/100m; assorbimento Rx a riposo: 55mA @24Vcc; assorbimento Rx in allarme: 65mA @24Vcc; portata: 10100 m; soglia di allarme: 60% (di oscuramento del fascio di luce); temp. di funzionamento: -10°C/50°C; dimensioni (L x A x P): 150 x 70 x 180 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,6667	€24,19	€40,32
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0051.0004.0012	RIVELATORE LINEARE DI FUMO. E' composto da 2 parti: un trasmettitore che proietta un raggio di luce infrarosso e un ricevitore che ne rivela l'intensità. L'oscuramento che subisce il raggio per effetto delle particelle di fumo sprigionate da un incendi	cad	1,0000	€450,12	€450,12
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	553,98
Spese generali 15% euro	83,10
Sommano euro	637,08
Utile d'impresa 10% euro	63,71
Totale euro	700,78



Codice: D.0010.0006.0151

Descrizione: RIVELATORE DI GAS METANO A BASSO PROFILO CON REL. Caratteristiche e prestazioni: tensione di alimentazione: 1129Vcc; assorbimento a riposo: 50mA @27,6Vcc; assorbimento in allarme: 100mA @27,6Vcc; ritardo per allarme: 20s; temperatura di funzionamento: -550°C; uscita rele': NA-NC 1A @30Vcc; soglia di allarme del rivelatore: 15%LIE-0,75% in volume; contenitore ABS bianco; grado di protezione: IP40; dimensioni: (x A): 115 x 45 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2500	€24,19	€6,05
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0051.0004.0013	RIVELATORE DI GAS METANO A BASSO PROFILO CON REL . Caratteristiche e prestazioni: tensione di alimentazione: 1129Vcc; assorbimento a riposo: 50mA @27,6Vcc; assorbimento in allarme: 100mA @27,6Vcc; ritardo per allarme:	cad	1,0000	€70,03	€70,03
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	101,14
Spese generali 15% euro	15,17
Sommano euro	116,31
Utile d'impresa 10% euro	11,63
Totale euro	127,94

Codice: D.0010.0006.0152

Descrizione: RIVELATORE DI GAS GPL A BASSO PROFILO CON USCITA REL IN SCAMBIO. Caratteristiche e prestazioni: tensione di alimentazione: 1129Vcc; assorbimento a riposo: 50mA @27,6Vcc; assorbimento in allarme: 100mA @27,6Vcc; ritardo per allarme: 20s; temperatura di funzionamento: -550°C; uscita rele': NA-NC 1A @30Vcc; soglia di allarme del rivelatore: 15%LIE-0,75% in volume; contenitore ABS bianco; grado di protezione: IP40; dimensioni: (x A): 115 x 45 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,5000	€24,19	€12,10
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0051.0004.0014	RIVELATORE DI GAS GPL A BASSO PROFILO CON USCITA REL IN SCAMBIO. Caratteristiche e prestazioni: tensione di alimentazione: 1129Vcc; assorbimento a riposo: 50mA @27,6Vcc; assorbimento in allarme: 100mA @27,6Vcc; ritard	cad	1,0000	€70,03	€70,03

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	107,19
Spese generali 15% euro	16,08
Sommano euro	123,27
Utile d'impresa 10% euro	12,33
Totale euro	135,60

Codice: D.0010.0006.0153

Descrizione: PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON MEMORIA. Utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su impianti antincendio. Caratteristiche: tensione di funzionamento: 1129 Vcc; assorbimento in allarme: 50mA @ 24Vcc; contenitore: ABS di colore rosso; dimensioni (L x A x P): 110 x 110 x 42 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2500	€24,19	€6,05
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0051.0004.0015	PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON MEMORIA. Utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su impianti antincendio: e' sufficiente effettuare una pressione sulla parte centrale del vetro perche' questo si rompa ed azioni lo switch interno; per il rip	cad	1,0000	€15,41	€15,41
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	33,76
Spese generali 15% euro	5,06
Sommano euro	38,83
Utile d'impresa 10% euro	3,88
Totale euro	42,71

Codice: D.0010.0006.0154

Descrizione: PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Viene utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su impianti antincendio realizzati con centrali indirizzate. Caratteristiche: tensione di alimentazione: 1521Vcc; assorbimento medio: 180A; dimensioni (L x A x P): 110 x 110 x 40 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0051.0004.0016	PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Viene utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su impianti antincendio realizzati con centrali indirizzate. E' sufficiente effettuare una pressione sulla parte centrale del vetr	cad	1,0000	€50,37	€50,37
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	66,71
Spese generali 15% euro	10,01
Sommano euro	76,72
Utile d'impresa 10% euro	7,67
Totale euro	84,39

Codice: D.0010.0006.0155

Descrizione: PULSANTE A RIARMO MANUALE, COMPLETO DI CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Viene utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su impianti antincendio realizzati con centrali indirizzate. Caratteristiche: tensione di alimentazione: 1521Vcc; assorbimento medio: 180A; dimensioni (L x A x P): 110 x 110 x 40 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0051.0004.0017	PULSANTE A RIARMO MANUALE, COMPLETO DI CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Viene utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su impianti antincendio realizzati con centrali indirizzate. Effettuando una pressione sulla parte centrale del vetro, questo si	cad	1,0000	€50,37	€50,37
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	66,71
Spese generali 15% euro	10,01
Sommano euro	76,72
Utile d'impresa 10% euro	7,67
Totale euro	84,39



Codice: D.0010.0006.0156

Descrizione: CAMPANA ELETTRONICA AD USO INTERNO. Campana antincendio di medie dimensioni ad alta resa sonora ed un basso consumo di corrente. Caratteristiche: assorbimento: 24Vcc - 25mA; calotta in acciaio; corpo termoplastico; dimensioni (x A): 150 x 60 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0051.0004.0018	CAMPANA ELETTRONICA AD USO INTERNO. Campana antincendio di medie dimensioni, di facile installazione: offre un'alta resa sonora ed un basso consumo di corrente. Caratteristiche: assorbimento: 24Vcc - 25mA; calotta in acciaio; corpo termoplastico; dimen	cad	1,0000	€53,06	€53,06
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	69,40
Spese generali 15% euro	10,41
Sommano euro	79,81
Utile d'impresa 10% euro	7,98
Totale euro	87,79

Codice: D.0010.0006.0157

Descrizione: TARGA OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALLO XENO. Caratteristiche: tensione di funzionamento: 1224Vcc; assorbimento a riposo: 0mA; assorbimento in allarme: 80mA @24Vcc- 120mA @12Vcc; udibilità: 80dB a 1mt; assorbimento corrente di spunto in allarme: 300mA (con resistenza a corredo collegata); tipo di lampada: XENO; grado di protezione: IP55; dimensioni (L x A x P): 280 x 110 x 80 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0051.0004.0019	TARGA OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALLO XENO. Caratteristiche: tensione di funzionamento: 1224Vcc; assorbimento a riposo: 0mA; assorbimento in allarme: 80mA @24Vcc- 120mA @12Vcc; udibilità: 80dB a 1mt; assorbimento corrente di spunto in	cad	1,0000	€56,75	€56,75

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	73,09
Spese generali 15% euro	10,96
Sommano euro	84,05
Utile d'impresa 10% euro	8,41
Totale euro	92,46

Codice: D.0010.0006.0158

Descrizione: FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI SBLOCCO PER PORTE DA 50 KG. Elettromagneti in acciaio nichelato, realizzati per mantenere aperte le porte tagliafuoco e rilasciarle automaticamente in caso di incendio. Forniti completi di controplacche in materiale termoplastico. Corredati con pulsante di sblocco, connessioni su morsetti e diodo per sovratensioni. Caratteristiche: alimentazione: 24Vcc; assorbimento: 60mA; dimensioni (L x A x P): 65 x 65 x 30 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0051.0004.0020	FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI SBLOCCO PER PORTE DA 50 KG. Elettromagneti in acciaio nichelato, realizzati per mantenere aperte le porte tagliafuoco e rilasciarle automaticamente in caso di incendio. Forniti completi di controplacche in materiale	cad	1,0000	€51,38	€51,38
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	67,72
Spese generali 15% euro	10,16
Sommano euro	77,88
Utile d'impresa 10% euro	7,79
Totale euro	85,67



Codice: D.0010.0006.0159

Descrizione: FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI SBLOCCO PER PORTE DA 100 KG. Elettromagneti in acciaio nichelato, realizzati per mantenere aperte le porte tagliafuoco e rilasciarle automaticamente in caso di incendio. Forniti completi di controplacche in materiale termoplastico. Corredati con pulsante di sblocco, connessioni su morsetti e diodo per sovratensioni. Caratteristiche: alimentazione: 24Vcc; assorbimento: 100mA; dimensioni (L x A x P): 65 x 65 x 30 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0051.0004.0021	FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI SBLOCCO PER PORTE DA 100 KG. Elettromagneti in acciaio nichelato, realizzati per mantenere aperte le porte tagliafuoco e rilasciarle automaticamente in caso di incendio. Forniti completi di controplacche in material	cad	1,0000	€71,94	€71,94
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	88,28
Spese generali 15% euro	13,24
Sommano euro	101,52
Utile d'impresa 10% euro	10,15
Totale euro	111,67

Codice: D.0010.0006.0160

Descrizione: COMBINATORE TELEFONICO A SINTESI VOCALE IN CONTENITORE METALLICO. Può essere impiegato in qualsiasi impianto anticendio e permette di inviare in caso di allarme un messaggio preregistrato dall'utente su linea telefonica. Caratteristiche: tastiera con 10 tasti numerici (09) con tasti CONferma e SELezione; display alfanumerico LCD a 8 caratteri; led rosso di segnalazione presenza alimentazione; memorizzazione delle programmazioni in memoria non volatile EEPROM; 20 secondi di registrazione messaggi (10 secondi per ogni ingresso); 4 numeri telefonici da 24 cifre ognuno associati ad ogni ingresso; 2 ingressi di allarme programmabili; tensione di alimentazione: 27,6Vcc; dimensioni (L x A x P): 280 x 230 x 95mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,5000	€24,19	€12,10
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0051.0004.0022	COMBINATORE TELEFONICO A SINTESI VOCALE IN CONTENITORE METALLICO. Può essere impiegato in qualsiasi impianto anticendio e permette di inviare in caso di allarme un messaggio preregistrato dall'utente su linea telefonica. Caratteristiche: tastiera con 10	cad	1,0000	€222,42	€222,42
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	259,58
Spese generali 15% euro	38,94
Sommano euro	298,52
Utile d'impresa 10% euro	29,85
Totale euro	328,37

Codice: D.0010.0006.0161

Descrizione: SIRENA ANTINCENDIO AUTOALIMENTATA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE. Caratteristiche: capacità di rilevare lo stato di batteria scarica per escludere il lampeggiatore; protezione contro i cortocircuiti del lampeggiatore; lampeggiatore da 5W (con capacità di pilotaggio sino a 18W); possibilità di selezionare 2 tipi di emissioni sonore; tensione nominale di alimentazione: 27,6Vcc; alloggiamento batteria: 1 da 2Ah o da 6Ah; consumo a riposo: 80mA; resa sonora: 106dB a 3m; temperatura di funzionamento: -2555°C; contenitore termoplastico di alta resistenza con grado di protezione IP34; dimensioni (L x A x P): 296 x 217 x 97 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,5000	€24,19	€12,10
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0051.0004.0023	SIRENA ANTINCENDIO AUTOALIMENTATA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE. Caratteristiche: capacità di rilevare lo stato di batteria scarica per escludere il lampeggiatore; protezione contro i cortocircuiti del lampeggiatore; lampeggiatore da 5W (con capacità di p	cad	1,0000	€97,99	€97,99
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	135,15
Spese generali 15% euro	20,27
Sommano euro	155,42
Utile d'impresa 10% euro	15,54
Totale euro	170,96

D.0010.0007 - Impianti idrici



Codice: D.0010.0007.0001

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 3/8"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0125	€26,41	€0,33
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1000	€25,82	€2,58
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	18,0000	€0,01	€0,18
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0028.0001.0014	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/8"	m	1,0500	€4,47	€4,69

Sommano euro	10,03
Spese generali 15% euro	1,50
Sommano euro	11,54
Utile d'impresa 10% euro	1,15
Totale euro	12,69

Codice: D.0010.0007.0002

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1/2"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1333	€25,82	€3,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	18,0000	€0,01	€0,18
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0028.0001.0001	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2"	m	1,0500	€4,78	€5,02

Sommano euro	12,06
Spese generali 15% euro	1,81
Sommano euro	13,87
Utile d'impresa 10% euro	1,39
Totale euro	15,26



Codice: D.0010.0007.0003

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 3/4"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0250	€26,41	€0,66
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	21,0000	€0,01	€0,21
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0028.0001.0002	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"	m	1,0500	€5,59	€5,87

Sommano euro	16,35
Spese generali 15% euro	2,45
Sommano euro	18,80
Utile d'impresa 10% euro	1,88
Totale euro	20,68

Codice: D.0010.0007.0004

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2667	€25,82	€6,89
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2667	€21,97	€5,86
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	28,0000	€0,01	€0,28
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0028.0001.0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"	m	1,0500	€7,83	€8,22

Sommano euro	22,17
Spese generali 15% euro	3,33
Sommano euro	25,50
Utile d'impresa 10% euro	2,55
Totale euro	28,05



Codice: D.0010.0007.0005

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1" +1/4

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0400	€26,41	€1,06
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3200	€25,82	€8,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3200	€21,97	€7,03
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	36,0000	€0,01	€0,36
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0028.0001.0004	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/4	m	1,0500	€9,79	€10,28

Sommano euro	27,03
Spese generali 15% euro	4,06
Sommano euro	31,09
Utile d'impresa 10% euro	3,11
Totale euro	34,19

Codice: D.0010.0007.0006

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1" +1/2

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0500	€26,41	€1,32
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4000	€25,82	€10,33
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	41,0000	€0,01	€0,41
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0028.0001.0005	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2	m	1,0500	€10,99	€11,54

Sommano euro	32,43
Spese generali 15% euro	4,86
Sommano euro	37,30
Utile d'impresa 10% euro	3,73
Totale euro	41,02



Codice: D.0010.0007.0007

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 2"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0500	€26,41	€1,32
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4000	€25,82	€10,33
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	52,0000	€0,01	€0,52
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0028.0001.0006	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"	m	1,0500	€15,40	€16,17

Sommano euro	37,17
Spese generali 15% euro	5,58
Sommano euro	42,75
Utile d'impresa 10% euro	4,27
Totale euro	47,02

Codice: D.0010.0007.0008

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 2" +1/2

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0500	€26,41	€1,32
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4000	€25,82	€10,33
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	67,0000	€0,01	€0,67
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0028.0001.0007	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" +1/2	m	1,0500	€19,18	€20,13

Sommano euro	41,29
Spese generali 15% euro	6,19
Sommano euro	47,48
Utile d'impresa 10% euro	4,75
Totale euro	52,23



Codice: D.0010.0007.0009

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 3/8"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0125	€26,41	€0,33
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1200	€25,82	€3,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	13,0000	€0,01	€0,13
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0028.0002.0017	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO FM DALMINE a vite e manicotto DN 3/8"	m	1,0500	€2,50	€2,62

Sommano euro	8,43
Spese generali 15% euro	1,26
Sommano euro	9,70
Utile d'impresa 10% euro	0,97
Totale euro	10,66

Codice: D.0010.0007.0010

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1/2"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1333	€25,82	€3,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	13,0000	€0,01	€0,13
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0028.0002.0018	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiatati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremit filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2"	m	1,0500	€3,08	€3,23

Sommano euro	10,22
Spese generali 15% euro	1,53
Sommano euro	11,76
Utile d'impresa 10% euro	1,18
Totale euro	12,93



Codice: D.0010.0007.0011

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 3/4"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0250	€26,41	€0,66
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	18,0000	€0,01	€0,18
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0028.0002.0001	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"	m	1,0500	€3,74	€3,92

Sommano euro	14,37
Spese generali 15% euro	2,16
Sommano euro	16,53
Utile d'impresa 10% euro	1,65
Totale euro	18,18

Codice: D.0010.0007.0012

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2667	€25,82	€6,89
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2667	€21,97	€5,86
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	21,0000	€0,01	€0,21
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0028.0002.0002	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"	m	1,0500	€5,54	€5,81

Sommano euro	19,70
Spese generali 15% euro	2,95
Sommano euro	22,65
Utile d'impresa 10% euro	2,27
Totale euro	24,92



Codice: D.0010.0007.0013

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1" +1/4

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0400	€26,41	€1,06
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3200	€25,82	€8,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3200	€21,97	€7,03
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	31,0000	€0,01	€0,31
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0028.0002.0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/4	m	1,0500	€7,18	€7,53

Sommano euro	24,24
Spese generali 15% euro	3,64
Sommano euro	27,88
Utile d'impresa 10% euro	2,79
Totale euro	30,66

Codice: D.0010.0007.0014

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1" +1/2

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0500	€26,41	€1,32
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4000	€25,82	€10,33
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	34,0000	€0,01	€0,34
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0028.0002.0004	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2	m	1,0500	€8,18	€8,58

Sommano euro	29,41
Spese generali 15% euro	4,41
Sommano euro	33,82
Utile d'impresa 10% euro	3,38
Totale euro	37,20



Codice:	D.0010.0007.0015
Descrizione:	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 2"
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0500	€26,41	€1,32
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4000	€25,82	€10,33
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	46,0000	€0,01	€0,46
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0028.0002.0005	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"	m	1,0500	€11,12	€11,67

Sommano euro	32,62
Spese generali 15% euro	4,89
Sommano euro	37,51
Utile d'impresa 10% euro	3,75
Totale euro	41,26

Codice:	D.0010.0007.0016
Descrizione:	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 2" +1/2
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0500	€26,41	€1,32
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4000	€25,82	€10,33
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	57,0000	€0,01	€0,57
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0028.0002.0006	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" +1/2	m	1,0500	€14,18	€14,88

Sommano euro	35,94
Spese generali 15% euro	5,39
Sommano euro	41,33
Utile d'impresa 10% euro	4,13
Totale euro	45,46



Codice: D.0010.0007.0017

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 10

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0100	€26,41	€0,26
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0800	€25,82	€2,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	67,0000	€0,01	€0,67
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0048.0001.0002	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 10	m	1,0200	€4,40	€4,49

Sommano euro	9,30
Spese generali 15% euro	1,39
Sommano euro	10,69
Utile d'impresa 10% euro	1,07
Totale euro	11,76

Codice: D.0010.0007.0018

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 12

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0100	€26,41	€0,26
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0800	€25,82	€2,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	77,0000	€0,01	€0,77
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0048.0001.0003	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 12	m	1,0200	€4,79	€4,89

Sommano euro	9,79
Spese generali 15% euro	1,47
Sommano euro	11,26
Utile d'impresa 10% euro	1,13
Totale euro	12,38

Codice: D.0010.0007.0019

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 14

Unità di misura: m



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0111	€26,41	€0,29
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0889	€25,82	€2,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0889	€21,97	€1,95
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	9,3000	€0,01	€0,09
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0048.0001.0001	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 14	m	1,0200	€5,75	€5,87

Sommano euro	10,55
Spese generali 15% euro	1,58
Sommano euro	12,13
Utile d'impresa 10% euro	1,21
Totale euro	13,35

Codice: D.0010.0007.0020

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 16

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0133	€26,41	€0,35
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1067	€25,82	€2,75
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1067	€21,97	€2,34
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	10,8000	€0,01	€0,11
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0048.0001.0004	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 16	m	1,0200	€6,68	€6,82

Sommano euro	12,42
Spese generali 15% euro	1,86
Sommano euro	14,29
Utile d'impresa 10% euro	1,43
Totale euro	15,71

Codice: D.0010.0007.0021

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 18

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1333	€25,82	€3,44

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	18,0000	€0,01	€0,18
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0048.0001.0005	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 18	m	1,0200	€7,89	€8,05

Sommano euro	15,09
Spese generali 15% euro	2,26
Sommano euro	17,36
Utile d'impresa 10% euro	1,74
Totale euro	19,09

Codice: D.0010.0007.0022

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 22

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0200	€26,41	€0,53
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1600	€25,82	€4,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1600	€21,97	€3,52
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	18,0000	€0,01	€0,18
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0048.0001.0006	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.esterno mm 22	m	1,0200	€8,70	€8,87

Sommano euro	17,28
Spese generali 15% euro	2,59
Sommano euro	19,87
Utile d'impresa 10% euro	1,99
Totale euro	21,86

Codice: D.0010.0007.0023

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 10

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0100	€26,41	€0,26
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0800	€25,82	€2,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	7,0000	€0,01	€0,07
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0048.0002.0001	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 10	m	1,0200	€4,35	€4,44

Sommano euro	8,65
Spese generali 15% euro	1,30
Sommano euro	9,94
Utile d'impresa 10% euro	0,99
Totale euro	10,94

Codice: D.0010.0007.0024

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 12

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0100	€26,41	€0,26
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0800	€25,82	€2,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	8,3000	€0,01	€0,08
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0048.0002.0002	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 12	m	1,0200	€4,80	€4,90

Sommano euro	9,12
Spese generali 15% euro	1,37
Sommano euro	10,49
Utile d'impresa 10% euro	1,05
Totale euro	11,54

Codice: D.0010.0007.0025

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 14

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0111	€26,41	€0,29
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0889	€25,82	€2,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0889	€21,97	€1,95
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0048.0002.0003	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 14	m	1,0200	€5,80	€5,92



Sommano euro	10,61
Spese generali 15% euro	1,59
Sommano euro	12,20
Utile d'impresa 10% euro	1,22
Totale euro	13,42

Codice:	D.0010.0007.0026
Descrizione:	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 16
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0133	€26,41	€0,35
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1067	€25,82	€2,75
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1067	€21,97	€2,34
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	11,4000	€0,01	€0,11
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0048.0002.0004	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 16	m	1,0200	€6,75	€6,89

Sommano euro	12,50
Spese generali 15% euro	1,88
Sommano euro	14,38
Utile d'impresa 10% euro	1,44
Totale euro	15,81

Codice:	D.0010.0007.0027
Descrizione:	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 18
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1333	€25,82	€3,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	13,4000	€0,01	€0,13
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0048.0002.0005	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 18	m	1,0200	€7,95	€8,11

Sommano euro	15,11
Spese generali 15% euro	2,27
Sommano euro	17,37
Utile d'impresa 10% euro	1,74
Totale euro	19,11



Codice: D.0010.0007.0028

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 22

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0200	€26,41	€0,53
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1600	€25,82	€4,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1600	€21,97	€3,52
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	17,6000	€0,01	€0,18
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0048.0002.0006	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 22	m	1,0200	€12,47	€12,72

Sommano euro	21,12
Spese generali 15% euro	3,17
Sommano euro	24,29
Utile d'impresa 10% euro	2,43
Totale euro	26,72

Codice: D.0010.0007.0029

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 3/8"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0400	€24,19	€0,97
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0010	€135,24	€0,14
D.0010.0007.0001	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl	m	1,0000	€10,03	€10,03
D.0013.0002.0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m	0,5000	€3,30	€1,65

Sommano euro	12,79
Spese generali 15% euro	1,92
Sommano euro	14,70
Utile d'impresa 10% euro	1,47
Totale euro	16,18



Codice: D.0010.0007.0030

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1/2"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0400	€24,19	€0,97
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0010	€135,24	€0,14
D.0010.0007.0002	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl	m	1,0000	€12,06	€12,06
D.0013.0002.0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m	0,5000	€3,30	€1,65

Sommano euro	14,81
Spese generali 15% euro	2,22
Sommano euro	17,04
Utile d'impresa 10% euro	1,70
Totale euro	18,73

Codice: D.0010.0007.0031

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 3/4"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0400	€24,19	€0,97
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0010	€135,24	€0,14
D.0010.0007.0003	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl	m	1,0000	€16,35	€16,35
D.0013.0002.0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m	0,5000	€3,30	€1,65



Sommano euro	19,10
Spese generali 15% euro	2,87
Sommano euro	21,97
Utile d'impresa 10% euro	2,20
Totale euro	24,16

Codice:	D.0010.0007.0032
Descrizione:	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1"
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0020	€135,24	€0,27
D.0010.0007.0004	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl	m	1,0000	€22,17	€22,17
D.0013.0002.0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m	0,5000	€3,30	€1,65

Sommano euro	25,31
Spese generali 15% euro	3,80
Sommano euro	29,10
Utile d'impresa 10% euro	2,91
Totale euro	32,02

Codice:	D.0010.0007.0033
Descrizione:	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1"+1/4
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0020	€135,24	€0,27

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0010.0007.0005	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl	m	1,0000	€27,03	€27,03
D.0013.0002.0005	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m/cm ²	12,5000	€0,21	€2,58

Sommano euro	31,10
Spese generali 15% euro	4,66
Sommano euro	35,76
Utile d'impresa 10% euro	3,58
Totale euro	39,34

Codice: D.0010.0007.0034

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1" + 1/2

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0571	€24,19	€1,38
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0020	€135,24	€0,27
D.0010.0007.0006	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl	m	1,0000	€32,43	€32,43
D.0013.0002.0005	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m/cm ²	18,0000	€0,21	€3,72

Sommano euro	37,80
Spese generali 15% euro	5,67
Sommano euro	43,47
Utile d'impresa 10% euro	4,35
Totale euro	47,82



Codice: D.0010.0007.0035

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 2"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0030	€135,24	€0,41
D.0010.0007.0007	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl	m	1,0000	€37,17	€37,17
D.0013.0002.0005	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m/cm ²	32,0000	€0,21	€6,61

Sommano euro	45,80
Spese generali 15% euro	6,87
Sommano euro	52,67
Utile d'impresa 10% euro	5,27
Totale euro	57,94

Codice: D.0010.0007.0036

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 2"+1/2

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0800	€24,19	€1,94
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0030	€135,24	€0,41
D.0010.0007.0008	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl	m	1,0000	€41,29	€41,29
D.0013.0002.0005	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m/cm ²	32,0000	€0,21	€6,61



Sommano euro	50,24
Spese generali 15% euro	7,54
Sommano euro	57,78
Utile d'impresa 10% euro	5,78
Totale euro	63,55

Codice: D.0010.0007.0037

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 3/8"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0400	€24,19	€0,97
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0010	€135,24	€0,14
D.0010.0007.0009	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl	m	1,0000	€8,43	€8,43
D.0013.0002.0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m	0,5000	€3,30	€1,65

Sommano euro	11,19
Spese generali 15% euro	1,68
Sommano euro	12,86
Utile d'impresa 10% euro	1,29
Totale euro	14,16

Codice: D.0010.0007.0038

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1/2"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0400	€24,19	€0,97
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0010	€135,24	€0,14

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0010.0007.0010	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl	m	1,0000	€10,22	€10,22
D.0013.0002.0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m	0,5000	€3,30	€1,65

Sommano euro	12,98
Spese generali 15% euro	1,95
Sommano euro	14,93
Utile d'impresa 10% euro	1,49
Totale euro	16,42

Codice: D.0010.0007.0039

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 3/4"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0400	€24,19	€0,97
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0010	€135,24	€0,14
D.0010.0007.0011	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl	m	1,0000	€14,37	€14,37
D.0013.0002.0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m	0,5000	€3,30	€1,65

Sommano euro	17,13
Spese generali 15% euro	2,57
Sommano euro	19,70
Utile d'impresa 10% euro	1,97
Totale euro	21,67



Codice: D.0010.0007.0040

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0020	€135,24	€0,27
D.0010.0007.0012	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl	m	1,0000	€19,70	€19,70
D.0013.0002.0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m	0,5000	€3,30	€1,65

Sommano euro	22,83
Spese generali 15% euro	3,42
Sommano euro	26,26
Utile d'impresa 10% euro	2,63
Totale euro	28,88

Codice: D.0010.0007.0041

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1"+1/4

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0020	€135,24	€0,27
D.0010.0007.0013	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl	m	1,0000	€24,24	€24,24
D.0013.0002.0005	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m/cm ²	12,5000	€0,21	€2,58



Sommano euro	28,31
Spese generali 15% euro	4,25
Sommano euro	32,55
Utile d'impresa 10% euro	3,26
Totale euro	35,81

Codice:	D.0010.0007.0042
Descrizione:	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1" +1/2
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0571	€24,19	€1,38
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0020	€135,24	€0,27
D.0010.0007.0014	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl	m	1,0000	€29,41	€29,41
D.0013.0002.0005	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m/cm ²	18,0000	€0,21	€3,72

Sommano euro	34,78
Spese generali 15% euro	5,22
Sommano euro	40,00
Utile d'impresa 10% euro	4,00
Totale euro	44,00

Codice:	D.0010.0007.0043
Descrizione:	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 2"
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0030	€135,24	€0,41

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0010.0007.0015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl	m	1,0000	€32,62	€32,62
D.0013.0002.0005	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m/cm ²	32,0000	€0,21	€6,61

Sommano euro	41,25
Spese generali 15% euro	6,19
Sommano euro	47,43
Utile d'impresa 10% euro	4,74
Totale euro	52,18

Codice: D.0010.0007.0044

Descrizione: TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 2" +1/2

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0800	€24,19	€1,94
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0030	€135,24	€0,41
D.0010.0007.0016	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl	m	1,0000	€35,94	€35,94
D.0013.0002.0005	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m/cm ²	32,0000	€0,21	€6,61

Sommano euro	44,89
Spese generali 15% euro	6,73
Sommano euro	51,62
Utile d'impresa 10% euro	5,16
Totale euro	56,79



Codice: D.0010.0007.0045

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTO-TRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 10

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0333	€24,19	€0,81
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0005	€135,24	€0,07
D.0010.0007.0017	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie	m	1,0000	€9,30	€9,30
D.0013.0002.0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m	0,5000	€3,30	€1,65

Sommano euro	11,82
Spese generali 15% euro	1,77
Sommano euro	13,60
Utile d'impresa 10% euro	1,36
Totale euro	14,95

Codice: D.0010.0007.0046

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTO-TRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 12

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0333	€24,19	€0,81
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0005	€135,24	€0,07
D.0010.0007.0018	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie	m	1,0000	€9,79	€9,79
D.0013.0002.0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m	0,5000	€3,30	€1,65



Sommano euro	12,32
Spese generali 15% euro	1,85
Sommano euro	14,17
Utile d'impresa 10% euro	1,42
Totale euro	15,58

Codice:	D.0010.0007.0047
Descrizione:	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTO-TRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 14
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0364	€24,19	€0,88
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0005	€135,24	€0,07
D.0010.0007.0019	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie	m	1,0000	€10,55	€10,55
D.0013.0002.0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m	0,5000	€3,30	€1,65

Sommano euro	13,15
Spese generali 15% euro	1,97
Sommano euro	15,12
Utile d'impresa 10% euro	1,51
Totale euro	16,63

Codice:	D.0010.0007.0048
Descrizione:	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTO-TRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 16
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0364	€24,19	€0,88
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0005	€135,24	€0,07

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0010.0007.0020	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie	m	1,0000	€12,42	€12,42
D.0013.0002.0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m	0,5000	€3,30	€1,65

Sommano euro	15,02
Spese generali 15% euro	2,25
Sommano euro	17,28
Utile d'impresa 10% euro	1,73
Totale euro	19,00

Codice: D.0010.0007.0049

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 18

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0400	€24,19	€0,97
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0005	€135,24	€0,07
D.0010.0007.0021	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie	m	1,0000	€15,09	€15,09
D.0013.0002.0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m	0,5000	€3,30	€1,65

Sommano euro	17,78
Spese generali 15% euro	2,67
Sommano euro	20,45
Utile d'impresa 10% euro	2,04
Totale euro	22,49



Codice: D.0010.0007.0050

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 22

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0400	€24,19	€0,97
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0005	€135,24	€0,07
D.0010.0007.0022	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie	m	1,0000	€17,28	€17,28
D.0013.0002.0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m	0,5000	€3,30	€1,65

Sommano euro	19,97
Spese generali 15% euro	2,99
Sommano euro	22,96
Utile d'impresa 10% euro	2,30
Totale euro	25,26

Codice: D.0010.0007.0051

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 10

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0333	€24,19	€0,81
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0005	€135,24	€0,07
D.0010.0007.0023	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tr	m	1,0000	€8,65	€8,65

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0013.0002.0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m	0,5000	€3,30	€1,65

Sommano euro	11,17
Spese generali 15% euro	1,68
Sommano euro	12,85
Utile d'impresa 10% euro	1,28
Totale euro	14,13

Codice: D.0010.0007.0052

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 12

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0333	€24,19	€0,81
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0005	€135,24	€0,07
D.0010.0007.0024	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tr	m	1,0000	€9,12	€9,12
D.0013.0002.0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m	0,5000	€3,30	€1,65

Sommano euro	11,64
Spese generali 15% euro	1,75
Sommano euro	13,39
Utile d'impresa 10% euro	1,34
Totale euro	14,72

Codice: D.0010.0007.0053

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 14

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0364	€24,19	€0,88
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0005	€135,24	€0,07
D.0010.0007.0025	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tr	m	1,0000	€10,61	€10,61
D.0013.0002.0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m	0,5000	€3,30	€1,65

Sommano euro	13,21
Spese generali 15% euro	1,98
Sommano euro	15,19
Utile d'impresa 10% euro	1,52
Totale euro	16,71

Codice: D.0010.0007.0054

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 16

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0364	€24,19	€0,88
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0005	€135,24	€0,07
D.0010.0007.0026	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tr	m	1,0000	€12,50	€12,50
D.0013.0002.0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m	0,5000	€3,30	€1,65

Sommano euro	15,10
Spese generali 15% euro	2,26
Sommano euro	17,36
Utile d'impresa 10% euro	1,74
Totale euro	19,10



Codice: D.0010.0007.0055

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 18

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0400	€24,19	€0,97
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0005	€135,24	€0,07
D.0010.0007.0027	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tr	m	1,0000	€15,11	€15,11
D.0013.0002.0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m	0,5000	€3,30	€1,65

Sommano euro	17,79
Spese generali 15% euro	2,67
Sommano euro	20,46
Utile d'impresa 10% euro	2,05
Totale euro	22,50

Codice: D.0010.0007.0056

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 22

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0400	€24,19	€0,97
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0005	€135,24	€0,07
D.0010.0007.0028	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tr	m	1,0000	€21,12	€21,12

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0013.0002.0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m	0,5000	€3,30	€1,65

Sommano euro	23,81
Spese generali 15% euro	3,57
Sommano euro	27,38
Utile d'impresa 10% euro	2,74
Totale euro	30,12

Codice: D.0010.0007.0057

Descrizione: TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 32 mm, spessore 3

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0100	€26,41	€0,26
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1600	€25,82	€4,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1600	€21,97	€3,52
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0400	€24,19	€0,97
B.0006.0012.0004	PEZZI SPECIALI, a stima	cad	0,5200	€0,01	€0,01
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0020	€135,24	€0,27
B.0022.0001.0017	TUBO IN PVC VULCANTUBO DIAM.32 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml 3, per scarichi di acque calde	m	1,0500	€3,29	€3,46
D.0013.0002.0005	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m/cm ²	12,5000	€0,21	€2,58

Sommano euro	15,40
Spese generali 15% euro	2,31
Sommano euro	17,70
Utile d'impresa 10% euro	1,77
Totale euro	19,48

Codice: D.0010.0007.0058

Descrizione: TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm, spessore 3

Unità di misura: m



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0100	€26,41	€0,26
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1600	€25,82	€4,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1600	€21,97	€3,52
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0400	€24,19	€0,97
B.0006.0012.0004	PEZZI SPECIALI, a stima	cad	0,5200	€0,01	€0,01
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0020	€135,24	€0,27
B.0022.0001.0018	TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde	m	1,0500	€3,29	€3,46
D.0013.0002.0005	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m/cm ²	18,0000	€0,21	€3,72

Sommano euro	16,53
Spese generali 15% euro	2,48
Sommano euro	19,01
Utile d'impresa 10% euro	1,90
Totale euro	20,91

Codice:	D.0010.0007.0059
Descrizione:	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 50 mm, spessore 3
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0100	€26,41	€0,26
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1600	€25,82	€4,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1600	€21,97	€3,52
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0400	€24,19	€0,97
B.0006.0012.0004	PEZZI SPECIALI, a stima	cad	0,7700	€0,01	€0,01
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0020	€135,24	€0,27
B.0022.0001.0019	TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.50 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde	m	1,0500	€4,13	€4,34

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0013.0002.0005	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun	m/cm ²	24,5000	€0,21	€5,06

Sommano euro	18,76
Spese generali 15% euro	2,81
Sommano euro	21,57
Utile d'impresa 10% euro	2,16
Totale euro	23,73

Codice: D.0010.0007.0060

Descrizione: TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100 mm, spessore 3

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5333	€25,82	€13,77
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5333	€21,97	€11,72
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0006.0012.0004	PEZZI SPECIALI, a stima	cad	3,3600	€0,01	€0,03
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0020	€135,24	€0,27
B.0022.0001.0020	TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde	m	1,0500	€6,08	€6,39

Sommano euro	42,49
Spese generali 15% euro	6,37
Sommano euro	48,87
Utile d'impresa 10% euro	4,89
Totale euro	53,75

Codice: D.0010.0007.0061

Descrizione: TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 125 mm, spessore 3

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5333	€25,82	€13,77
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5333	€21,97	€11,72
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0006.0012.0004	PEZZI SPECIALI, a stima	cad	3,8700	€0,01	€0,04
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0020	€135,24	€0,27
B.0022.0001.0021	TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.125 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde	m	1,0500	€7,70	€8,09

Sommano euro	44,20
Spese generali 15% euro	6,63
Sommano euro	50,83
Utile d'impresa 10% euro	5,08
Totale euro	55,91

Codice: D.0010.0007.0062

Descrizione: TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 140 mm, spessore 3,2

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5333	€25,82	€13,77
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5333	€21,97	€11,72
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0006.0012.0004	PEZZI SPECIALI, a stima	cad	4,3900	€0,01	€0,04
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0020	€135,24	€0,27
B.0022.0001.0022	TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.140 MM., SPESSORE, 3,2, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde	m	1,0500	€9,60	€10,08

Sommano euro	46,19
Spese generali 15% euro	6,93
Sommano euro	53,12
Utile d'impresa 10% euro	5,31
Totale euro	58,43



Codice: D.0010.0007.0063

Descrizione: TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTOTRACCIA (questa esclusa) per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 32 mm, spessore 3

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0100	€26,41	€0,26
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1600	€25,82	€4,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1600	€21,97	€3,52
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0400	€24,19	€0,97
B.0006.0012.0004	PEZZI SPECIALI, a stima	cad	1,0300	€0,01	€0,01
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0020	€135,24	€0,27
A.0025.0001.0034	TUBO POLIETILENE alta densità tipo 302, DIAM.32 MM., SPESSORE 3,0, per scarichi di acque civili e industriali, con giunzione testa a testa a saldatura, o elettrica con manicotto, in barre da 5 ml.	m	1,0500	€9,80	€10,29

Sommano euro	19,75
Spese generali 15% euro	2,96
Sommano euro	22,71
Utile d'impresa 10% euro	2,27
Totale euro	24,98

Codice: D.0010.0007.0064

Descrizione: TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTOTRACCIA (questa esclusa) per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm, spessore 3

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0100	€26,41	€0,26
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1600	€25,82	€4,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1600	€21,97	€3,52
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0400	€24,19	€0,97
B.0006.0012.0004	PEZZI SPECIALI, a stima	cad	1,0300	€0,01	€0,01
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0020	€135,24	€0,27

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0025.0001.0035	TUBO POLIETILENE alta densità tipo 302, DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, per scarichi di acque civili e industriali, con giunzione testa a testa a saldatura, o elettrica con manicotto, in barre da 5 ml.	m	1,0500	€12,24	€12,85

Sommano euro	22,31
Spese generali 15% euro	3,35
Sommano euro	25,66
Utile d'impresa 10% euro	2,57
Totale euro	28,22

Codice: D.0010.0007.0065

Descrizione: TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTOTRACCIA (questa esclusa) per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 50 mm, spessore 3

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0100	€26,41	€0,26
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1600	€25,82	€4,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1600	€21,97	€3,52
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0400	€24,19	€0,97
B.0006.0012.0004	PEZZI SPECIALI, a stima	cad	1,1900	€0,01	€0,01
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0020	€135,24	€0,27
A.0025.0001.0036	TUBO POLIETILENE alta densità tipo 302, DIAM.50 MM., SPESSORE 3,0, per scarichi di acque civili e industriali, con giunzione testa a testa a saldatura, o elettrica con manicotto, in barre da 5 ml.	m	1,0500	€15,27	€16,03

Sommano euro	25,49
Spese generali 15% euro	3,82
Sommano euro	29,32
Utile d'impresa 10% euro	2,93
Totale euro	32,24

Codice: D.0010.0007.0066

Descrizione: TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTOTRACCIA (questa esclusa) per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 90 mm, spessore 3,5

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5333	€25,82	€13,77
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5333	€21,97	€11,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0006.0012.0004	PEZZI SPECIALI, a stima	cad	3,3600	€0,01	€0,03
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0020	€135,24	€0,27
A.0025.0001.0037	TUBO POLIETILENE alta densità tipo 302, DIAM.90 MM., SPESSORE 3,5, per scarichi di acque civili e industriali, con giunzione testa a testa a saldatura, o elettrica con manicotto, in barre da 5 ml.	m	1,0500	€33,07	€34,72

Sommano euro	70,93
Spese generali 15% euro	10,64
Sommano euro	81,57
Utile d'impresa 10% euro	8,16
Totale euro	89,73

Codice: D.0010.0007.0067

Descrizione: TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTOTRACCIA (questa esclusa) per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 110 mm, spessore 4,3

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5333	€25,82	€13,77
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5333	€21,97	€11,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0006.0012.0004	PEZZI SPECIALI, a stima	cad	3,8700	€0,01	€0,04
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0020	€135,24	€0,27
A.0025.0001.0038	TUBO POLIETILENE ad alta densità colore nero per il convogliamento di acque di scarico civili ed industriali, conformi alla norma UNI 7613 tipo 303, segnato ogni metro con sigla produttore, data produzione, marchio e numero distintivo IIP, diametro del t	m	1,0500	€4,12	€4,33

Sommano euro	40,54
Spese generali 15% euro	6,08
Sommano euro	46,62
Utile d'impresa 10% euro	4,66
Totale euro	51,28



Codice: D.0010.0007.0068

Descrizione: TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTOTRACCIA (questa esclusa) per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 125 mm, spessore 4,9

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5333	€25,82	€13,77
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5333	€21,97	€11,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0006.0012.0004	PEZZI SPECIALI, a stima	cad	4,3900	€0,01	€0,04
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0020	€135,24	€0,27
A.0025.0001.0039	TUBO POLIETILENE ad alta densità colore nero per il convogliamento di acque di scarico civili ed industriali, conformi alla norma UNI 7613 tipo 303, segnato ogni metro con sigla produttore, data produzione, marchio e numero distintivo IIP, diametro del t	m	1,0500	€5,27	€5,53

Sommano euro	41,75
Spese generali 15% euro	6,26
Sommano euro	48,01
Utile d'impresa 10% euro	4,80
Totale euro	52,81

Codice: D.0010.0007.0069

Descrizione: COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto d'arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a monte da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x2x1/2"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0030.0003.0001	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 2 x 1/2	cad	1,0000	€23,95	€23,95
B.0030.0002.0011	SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4" - 20 mm	cad	1,0000	€6,01	€6,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	0,0400	€0,01	€0,00
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	0,0300	€0,01	€0,00



Sommano euro	49,93
Spese generali 15% euro	7,49
Sommano euro	57,42
Utile d'impresa 10% euro	5,74
Totale euro	63,16

Codice: D.0010.0007.0070

Descrizione: COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto d'arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a monte da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x3x1/2"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0030.0003.0002	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 3 x 1/2	cad	1,0000	€27,31	€27,31
B.0030.0002.0011	SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4" - 20 mm	cad	1,0000	€6,01	€6,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	0,0400	€0,01	€0,00
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	0,0300	€0,01	€0,00

Sommano euro	53,29
Spese generali 15% euro	7,99
Sommano euro	61,28
Utile d'impresa 10% euro	6,13
Totale euro	67,41

Codice: D.0010.0007.0071

Descrizione: COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto d'arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a monte da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x4x1/2"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0030.0003.0003	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 4 x 1/2	cad	1,0000	€31,24	€31,24
B.0030.0002.0011	SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4" - 20 mm	cad	1,0000	€6,01	€6,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	0,0400	€0,01	€0,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	0,0300	€0,01	€0,00

Sommano euro	57,22
Spese generali 15% euro	8,58
Sommano euro	65,80
Utile d'impresa 10% euro	6,58
Totale euro	72,38

Codice: D.0010.0007.0072

Descrizione: COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto d'arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a monte da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x5x1/2"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0030.0003.0004	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 5 x 1/2	cad	1,0000	€37,46	€37,46
B.0030.0002.0011	SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4" - 20 mm	cad	1,0000	€6,01	€6,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	0,0400	€0,01	€0,00
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	0,0300	€0,01	€0,00

Sommano euro	63,44
Spese generali 15% euro	9,52
Sommano euro	72,96
Utile d'impresa 10% euro	7,30
Totale euro	80,25

Codice: D.0010.0007.0073

Descrizione: COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto d'arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a monte da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x6x1/2"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0030.0003.0005	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 6 x 1/2	cad	1,0000	€41,39	€41,39
B.0030.0002.0011	SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4" - 20 mm	cad	1,0000	€6,01	€6,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	0,0400	€0,01	€0,00
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	0,0300	€0,01	€0,00

Sommano euro	67,37
Spese generali 15% euro	10,11
Sommano euro	77,48
Utile d'impresa 10% euro	7,75
Totale euro	85,22

Codice: D.0010.0007.0074

Descrizione: PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera all'interno di UNITA' ABITATIVA FINO A 100 mq, completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore all'apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o equivalente; b) PER L'ACQUA CALDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall'apparecchio scaldacqua ubicato all'interno dell'unit fino al locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico pi prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonch eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni d'ACCIAIO ZINCATO e scarichi in PVC

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0010.0007.0031	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di c	m	2,0833	€19,10	€39,79
D.0010.0007.0030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di c	m	5,0000	€14,81	€74,07
B.0045.0001.0002	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di cospelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA 0,6 mm, compresa la fascettatura dell	m	2,8333	€7,50	€21,25
D.0010.0007.0058	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi t	m	1,5000	€16,53	€24,80

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0010.0007.0060	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi t	m	0,1667	€42,49	€7,08

Sommano euro	166,99
Spese generali 15% euro	25,05
Sommano euro	192,04
Utile d'impresa 10% euro	19,20
Totale euro	211,24

Codice: D.0010.0007.0075

Descrizione: PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera all'interno di UNITA' ABITATIVA FINO A 100 mq, completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore all'apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o equivalente; b) PER L'ACQUA CALDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall'apparecchio scaldacqua ubicato all'interno dell'unit fino al locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico pi prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonch eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0010.0007.0050	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura	m	1,2500	€19,97	€24,96
D.0010.0007.0056	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assiste	m	0,8333	€23,81	€19,84
D.0010.0007.0048	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura	m	3,0000	€15,02	€45,07
D.0010.0007.0054	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assiste	m	2,0000	€15,10	€30,20

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0010.0007.0058	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi	m	1,5000	€16,53	€24,80
D.0010.0007.0060	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi	m	0,1667	€42,49	€7,08

Sommano euro	151,94
Spese generali 15% euro	22,79
Sommano euro	174,73
Utile d'impresa 10% euro	17,47
Totale euro	192,20

Codice: D.0010.0007.0076

Descrizione: PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di UNITA' ABITATIVA OLTRE 100 mq, completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore all'apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o equivalente; b) PER L'ACQUA CALDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall'apparecchio scaldacqua ubicato all'interno dell'unit fino al locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico pi prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonch eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni d'ACCIAIO ZINCATO e scarichi in PVC

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0010.0007.0031	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di c	m	2,3529	€19,10	€44,94
D.0010.0007.0030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di c	m	5,1177	€14,81	€75,81
B.0045.0001.0002	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA 0,6 mm, compresa la fascettatura dell	m	3,2941	€7,50	€24,71

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0010.0007.0058	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi	m	1,4118	€16,53	€23,34
D.0010.0007.0060	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi	m	0,1765	€42,49	€7,50

Sommano euro	176,30
Spese generali 15% euro	26,44
Sommano euro	202,74
Utile d'impresa 10% euro	20,27
Totale euro	223,02

Codice: D.0010.0007.0077

Descrizione: PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di UNITA' ABITATIVA OLTRE 100 mq, completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore all'apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o equivalente; b) PER L'ACQUA CALDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall'apparecchio scaldacqua ubicato all'interno dell'unit fino al locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico pi prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonch eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni in RAME e scarichi in PVC

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0010.0007.0050	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura	m	1,1765	€19,97	€23,49
D.0010.0007.0056	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistente	m	1,1765	€23,81	€28,01
D.0010.0007.0048	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura	m	3,0000	€15,02	€45,07

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0010.0007.0054	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistente	m	2,1176	€15,10	€31,98
D.0010.0007.0058	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo	m	1,4118	€16,53	€23,34
D.0010.0007.0060	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo	m	0,1765	€42,49	€7,50

Sommano euro	159,38
Spese generali 15% euro	23,91
Sommano euro	183,29
Utile d'impresa 10% euro	18,33
Totale euro	201,62

Codice: D.0010.0007.0078

Descrizione: PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA' etc completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore all'apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o equivalente; b) PER L'ACQUA CALDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall'apparecchio scaldacqua ubicato all'interno dell'unita fino al locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico pi prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonch eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni d'ACCIAIO ZINCATO e scarichi PVC

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0010.0007.0032	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo	m	1,3333	€25,31	€33,74
D.0010.0007.0031	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo	m	2,6667	€19,10	€50,94

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0010.0007.0030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MAN-NESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di c	m	3,2000	€14,81	€47,40
B.0045.0001.0002	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di cospelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA 0,6 mm, compresa la fascettatura dell	m	3,2000	€7,50	€24,00
D.0010.0007.0058	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi t	m	1,2000	€16,53	€19,84
D.0010.0007.0060	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi t	m	1,0000	€42,49	€42,49

Sommano euro	218,41
Spese generali 15% euro	32,76
Sommano euro	251,17
Utile d'impresa 10% euro	25,12
Totale euro	276,29

Codice: D.0010.0007.0079

Descrizione: PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA' etc completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore all'apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o equivalente; b) PER L'ACQUA CALDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall'apparecchio scaldacqua ubicato all'interno dell'unit fino al locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico pi prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonch eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0010.0007.0032	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MAN-NESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di c	m	1,3333	€25,31	€33,74

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0010.0007.0050	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura	m	1,3333	€19,97	€26,62
D.0010.0007.0056	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistente	m	1,3333	€23,81	€31,75
D.0010.0007.0048	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura	m	2,4000	€15,02	€36,05
D.0010.0007.0054	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistente	m	1,6000	€15,10	€24,16
D.0010.0007.0058	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi t	m	1,2000	€16,53	€19,84
D.0010.0007.0060	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi t	m	1,0000	€42,49	€42,49

Sommano euro	214,65
Spese generali 15% euro	32,20
Sommano euro	246,85
Utile d'impresa 10% euro	24,68
Totale euro	271,53

Codice: D.0010.0007.0080

Descrizione: PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di UFFICI o locali simili con un massimo di 4 apparecchi per ogni servizio, completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore all'apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o equivalente; b) PER L'ACQUA CALDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall'apparecchio scaldacqua ubicato all'interno dell'unit fino al locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico pi prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonch eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni d'ACCIAIO ZINCATO e scarichi in PVC

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0010.0007.0031	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MAN-NESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di c	m	1,5000	€19,10	€28,65
D.0010.0007.0030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MAN-NESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di c	m	5,2500	€14,81	€77,77
B.0045.0001.0002	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di cospesse di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA 0,6 mm, compresa la fascettatura dell	m	3,0000	€7,50	€22,50
D.0010.0007.0058	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi t	m	1,0000	€16,53	€16,53
D.0010.0007.0060	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi t	m	0,2500	€42,49	€10,62

Sommano euro	156,08
Spese generali 15% euro	23,41
Sommano euro	179,49
Utile d'impresa 10% euro	17,95
Totale euro	197,44

Codice: D.0010.0007.0081

Descrizione: PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di UFFICI o locali similari con un massimo di 4 apparecchi per ogni servizio, completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore all'apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o equivalente; b) PER L'ACQUA CALDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall'apparecchio scaldacqua ubicato all'interno dell'unit fino al locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico pi prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonch eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0010.0007.0050	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura	m	0,7500	€19,97	€14,97
D.0010.0007.0056	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistente	m	0,7500	€23,81	€17,86
D.0010.0007.0048	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura	m	3,0000	€15,02	€45,07
D.0010.0007.0054	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistente	m	2,2500	€15,10	€33,97
D.0010.0007.0058	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi t	m	1,0000	€16,53	€16,53
D.0010.0007.0060	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi t	m	0,2500	€42,49	€10,62

Sommano euro	139,03
Spese generali 15% euro	20,85
Sommano euro	159,88
Utile d'impresa 10% euro	15,99
Totale euro	175,87

Codice: D.0010.0007.0082

Descrizione: MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2000	€21,97	€26,36
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	58,02
Spese generali 15% euro	8,70
Sommano euro	66,73
Utile d'impresa 10% euro	6,67
Totale euro	73,40



Codice:	D.0010.0007.0083
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x55
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0001.0001	LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo economico, esclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x55	cad	1,0000	€74,33	€74,33
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto,	cad	1,0000	€64,34	€64,34

Sommano euro	256,55
Spese generali 15% euro	38,48
Sommano euro	295,03
Utile d'impresa 10% euro	29,50
Totale euro	324,54

Codice:	D.0010.0007.0084
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 65x50
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0001.0002	LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo economico, esclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 65x50	cad	1,0000	€72,10	€72,10
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto,	cad	1,0000	€64,34	€64,34

Sommano euro	254,32
Spese generali 15% euro	38,15
Sommano euro	292,47
Utile d'impresa 10% euro	29,25
Totale euro	321,71

Codice: D.0010.0007.0085

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria di dimensione circa 60x45

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0001.0003	LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo economico, esclusi accessori e rubinetteria di dimensione circa 60x45	cad	1,0000	€69,15	€69,15
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto,	cad	1,0000	€64,34	€64,34

Sommano euro	251,37
Spese generali 15% euro	37,71
Sommano euro	289,08
Utile d'impresa 10% euro	28,91
Totale euro	317,98

Codice: D.0010.0007.0086

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA, bianco, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria di dimensione circa 60x50

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0001.0004	LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA, bianco, tipo economico, esclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 60x50	cad	1,0000	€61,90	€61,90
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto,	cad	1,0000	€64,34	€64,34

Sommano euro	244,12
Spese generali 15% euro	36,62
Sommano euro	280,74
Utile d'impresa 10% euro	28,07
Totale euro	308,81

Codice: D.0010.0007.0087

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA, bianco, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 50x40

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0001.0005	LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA, bianco, tipo economico, esclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 50x40	cad	1,0000	€59,40	€59,40
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto,	cad	1,0000	€64,34	€64,34

Sommano euro	241,62
Spese generali 15% euro	36,24
Sommano euro	277,86
Utile d'impresa 10% euro	27,79
Totale euro	305,65



Codice: D.0010.0007.0088
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 70x55 tipo medio
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0001.0006	LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, esclusi accessori e rubinetteria, dimensione circa 70x55 tipo medio	cad	1,0000	€78,20	€78,20
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto,	cad	1,0000	€64,34	€64,34

Sommano euro	260,42
Spese generali 15% euro	39,06
Sommano euro	299,48
Utile d'impresa 10% euro	29,95
Totale euro	329,43

Codice: D.0010.0007.0089
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 70x55 tipo lusso
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0001.0007	LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, esclusi accessori e rubinetteria, dimensione circa 70x55 tipo lusso	cad	1,0000	€188,50	€188,50
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0069.0002.0001	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, serie pesante con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto, completo di asta di comando scarico e piletta da 1+1/4"	cad	1,0000	€107,24	€107,24

Sommano euro	413,62
Spese generali 15% euro	62,04
Sommano euro	475,66
Utile d'impresa 10% euro	47,57
Totale euro	523,23

Codice:	D.0010.0007.0090
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN VETROCHINA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55 tipo economico
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0002.0001	BIDET IN VETROCHINA BIANCA, esclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55 tipo economico	cad	1,0000	€88,00	€88,00
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0004	MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone cromato, serie leggera con bocca d'erogazione fissa, rompigitto	cad	1,0000	€67,91	€67,91

Sommano euro	273,79
Spese generali 15% euro	41,07
Sommano euro	314,86
Utile d'impresa 10% euro	31,49
Totale euro	346,34

Codice:	D.0010.0007.0091
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN VETROCHINA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55 tipo medio
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0002.0002	BIDET IN VETROCHINA BIANCA, esclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55 tipo medio	cad	1,0000	€112,80	€112,80
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0004	MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone cromato, serie leggera con bocca d'erogazione fissa, rompigitto	cad	1,0000	€67,91	€67,91

Sommano euro	298,59
Spese generali 15% euro	44,79
Sommano euro	343,38
Utile d'impresa 10% euro	34,34
Totale euro	377,72

Codice:	D.0010.0007.0092
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN VETROCHINA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55 tipo lusso
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0002.0003	BIDET IN VETROCHINA BIANCA, esclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55 tipo lusso	cad	1,0000	€152,00	€152,00
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0003	MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone cromato, serie pesante con bocca d'erogazione dotata di getto orientabile e rompigitto, completo di asta di comando scarico e piletta da 1+1/4"	cad	1,0000	€107,24	€107,24

Sommano euro	377,12
Spese generali 15% euro	56,57
Sommano euro	433,69
Utile d'impresa 10% euro	43,37
Totale euro	477,06



Codice: D.0010.0007.0093
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN PORCELLANA VETRIFICATA, bianco, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0002.0004	BIDET IN PORCELLANA VETRIFICATA, bianco, tipo economico, esclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55	cad	1,0000	€81,50	€81,50
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0004	MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone cromato, serie leggera con bocca d'erogazione fissa, rompigitto	cad	1,0000	€67,91	€67,91

Sommano euro	267,29
Spese generali 15% euro	40,09
Sommano euro	307,38
Utile d'impresa 10% euro	30,74
Totale euro	338,12

Codice: D.0010.0007.0094
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo economico
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0003.0001	VASO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50- 55 esclusi sedile, cassetta e accessori tipo economico	cad	1,0000	€99,00	€99,00
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0003.0004	SEDILO/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante	cad	1,0000	€41,80	€41,80
B.0069.0003.0002	CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori	cad	1,0000	€82,05	€82,05



Sommano euro	287,12
Spese generali 15% euro	43,07
Sommano euro	330,19
Utile d'impresa 10% euro	33,02
Totale euro	363,21

Codice:	D.0010.0007.0095
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo medio
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0003.0002	VASO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50- 55 esclusi sedile, cassetta e accessori tipo medio	cad	1,0000	€129,40	€129,40
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0003.0004	SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante	cad	1,0000	€41,80	€41,80
B.0069.0003.0002	CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori	cad	1,0000	€82,05	€82,05

Sommano euro	317,52
Spese generali 15% euro	47,63
Sommano euro	365,15
Utile d'impresa 10% euro	36,51
Totale euro	401,66

Codice:	D.0010.0007.0096
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo lusso
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0003.0003	VASO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50- 55 esclusi sedile, cassetta e accessori tipo lusso	cad	1,0000	€152,90	€152,90
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0069.0003.0003	SEDILE/COPERCHIO per vaso, con anima in legno e rivestimento in poliestere	cad	1,0000	€48,42	€48,42
B.0069.0003.0002	CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori	cad	1,0000	€82,05	€82,05

Sommano euro	347,64
Spese generali 15% euro	52,15
Sommano euro	399,79
Utile d'impresa 10% euro	39,98
Totale euro	439,76

Codice: D.0010.0007.0097

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA VETRIFICATA, bianca, tipo economico, con scarico a pavimento, incluso sedile, cassetta e accessori

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0003.0004	VASO IN PORCELLANA VETRIFICATA, bianca, tipo economico, con scarico a pavimento, escluso sedile, cassetta e accessori	cad	1,0000	€92,00	€92,00
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0003.0004	SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante	cad	1,0000	€41,80	€41,80
B.0069.0003.0002	CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori	cad	1,0000	€82,05	€82,05

Sommano euro	280,12
Spese generali 15% euro	42,02
Sommano euro	322,14
Utile d'impresa 10% euro	32,21
Totale euro	354,35

Codice: D.0010.0007.0098

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0004.0001	PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, escluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo	cad	1,0000	€89,50	€89,50
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0005	MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigitto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con ra	cad	1,0000	€100,08	€100,08

Sommano euro	307,46
Spese generali 15% euro	46,12
Sommano euro	353,58
Utile d'impresa 10% euro	35,36
Totale euro	388,94

Codice: D.0010.0007.0099

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN FIRE-CLAY bianco, da incasso, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x70

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0004.0002	PIATTO DOCCIA IN FIRE-CLAY bianco, da incasso, esclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x70	cad	1,0000	€75,00	€75,00
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0005	MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigitto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con ra	cad	1,0000	€100,08	€100,08

Sommano euro	292,96
Spese generali 15% euro	43,94
Sommano euro	336,90
Utile d'impresa 10% euro	33,69
Totale euro	370,59



Codice: D.0010.0007.0100
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN FIRE-CLAY bianco, da incasso, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 80x80
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0004.0003	PIATTO DOCCIA IN FIRE-CLAY bianco, da incasso, esclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 80x80	cad	1,0000	€99,80	€99,80
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0005	MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigitto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con ra	cad	1,0000	€100,08	€100,08

Sommano euro	317,76
Spese generali 15% euro	47,66
Sommano euro	365,42
Utile d'impresa 10% euro	36,54
Totale euro	401,97

Codice: D.0010.0007.0101
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN METACRILATO BIANCO O COLORATO, incluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni interne circa 60x60 ed esterne circa 80x80x15
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0004.0004	PIATTO DOCCIA IN METACRILATO BIANCO O COLORATO, escluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni interne circa 60x60 ed esterne circa 80x80x15	cad	1,0000	€165,00	€165,00
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0005	MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigitto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con ra	cad	1,0000	€100,08	€100,08

Sommano euro	382,96
Spese generali 15% euro	57,44
Sommano euro	440,40
Utile d'impresa 10% euro	44,04
Totale euro	484,44

Codice: D.0010.0007.0102

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN METACRILATO BIANCO O COLORATO, incluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni interne circa 65x65 ed esterne circa 90x90x15

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0004.0005	PIATTO DOCCIA IN METACRILATO BIANCO O COLORATO, escluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordodimensioni interne circa 65x65 ed esterne circa 90x90x15	cad	1,0000	€219,50	€219,50
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0005	MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigitto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con ra	cad	1,0000	€100,08	€100,08

Sommano euro	437,46
Spese generali 15% euro	65,62
Sommano euro	503,08
Utile d'impresa 10% euro	50,31
Totale euro	553,39



Codice: D.0010.0007.0103

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN MATERIALE CERAMICO SMALTATO, cotto a 1300, colore bianco, per installazione sopra pavimento, incluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni interne circa 65x65 ed esterne circa 75x75x10

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0004.0006	PIATTO DOCCIA IN MATERIALE CERAMICO SMALTATO, cotto a 1300, colore bianco, per installazione sopra pavimento, escluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni interne circa 65x65 ed esterne circa 75x75x10	cad	1,0000	€147,00	€147,00
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0005	MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigitto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con ra	cad	1,0000	€100,08	€100,08

Sommano euro	364,96
Spese generali 15% euro	54,74
Sommano euro	419,70
Utile d'impresa 10% euro	41,97
Totale euro	461,67

Codice: D.0010.0007.0104

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN MATERIALE CERAMICO SMALTATO, cotto a 1300, colore bianco, per installazione sopra pavimento, incluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni interne circa 70x70 ed esterne circa 80x80x10

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0004.0007	PIATTO DOCCIA IN MATERIALE CERAMICO SMALTATO, cotto a 1300, colore bianco, per installazione sopra pavimento, escluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico eraccordodimensioni interne circa 70x70 ed esterne circa 80x80x10	cad	1,0000	€188,00	€188,00
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0005	MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigitto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con ra	cad	1,0000	€100,08	€100,08

Sommano euro	405,96
Spese generali 15% euro	60,89
Sommano euro	466,85
Utile d'impresa 10% euro	46,69
Totale euro	513,54

Codice: D.0010.0007.0105

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN MATERIALE CERAMICO SMALTATO, cotto a 1300, colore bianco, per installazione sopra pavimento, incluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni interne circa 60x60 ed esterne circa 70x70x15

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0004.0008	PIATTO DOCCIA IN MATERIALE CERAMICO SMALTATO, cotto a 1300, colore bianco, per installazione sopra pavimento, escluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico eraccordodimensioni interne circa 60x60 ed esterne circa 70x70x15	cad	1,0000	€158,00	€158,00
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0005	MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigitto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con ra	cad	1,0000	€100,08	€100,08



Sommano euro	375,96
Spese generali 15% euro	56,39
Sommano euro	432,35
Utile d'impresa 10% euro	43,24
Totale euro	475,59

Codice:	D.0010.0007.0106
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN MATERIALE CERAMICO SMALTATO, cotto a 1300, colore bianco, per installazione sopra pavimento, incluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni interne circa 70x70 ed esterne circa 80x80x15
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0004.0009	PIATTO DOCCIA IN MATERIALE CERAMICO SMALTATO, cotto a 1300, colore bianco, per installazione sopra pavimento, escluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico eraccordodimensioni interne circa 70x70 ed esterne circa 80x80x15	cad	1,0000	€220,91	€220,91
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0005	MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigitto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con ra	cad	1,0000	€100,08	€100,08

Sommano euro	438,87
Spese generali 15% euro	65,83
Sommano euro	504,70
Utile d'impresa 10% euro	50,47
Totale euro	555,17

Codice:	D.0010.0007.0107
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DA BAGNO IN ACCIAIO PORCELLANATO, BIANCA, dimensioni circa 170x70x45, incluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0005.0001	VASCA DA BAGNO IN ACCIAIO PORCELLANATO, BIANCA, dimensioni circa 170x70x45, escluserubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo	cad	1,0000	€120,94	€120,94
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0004	COLONNA DI SCARICO COMPLETA PER VASCA tipo con troppo pieno e scarico a saltarello, con sifone	cad	1,0000	€107,24	€107,24
B.0069.0002.0005	MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con ra	cad	1,0000	€100,08	€100,08

Sommano euro	392,53
Spese generali 15% euro	58,88
Sommano euro	451,41
Utile d'impresa 10% euro	45,14
Totale euro	496,55

Codice:	D.0010.0007.0108
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DA BAGNO IN MATERIALE ACRILICO, BIANCA, dimensioni circa 170x70x45, incluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0005.0002	VASCA DA BAGNO IN MATERIALE ACRILICO, BIANCA, dimensioni circa 170x70x45, escluse rubinetterie ed apparecchiature di scaricoe raccordo	cad	1,0000	€214,42	€214,42
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0004	COLONNA DI SCARICO COMPLETA PER VASCA tipo con troppo pieno e scarico a saltarello, con sifone	cad	1,0000	€107,24	€107,24
B.0069.0002.0005	MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con ra	cad	1,0000	€100,08	€100,08



Sommano euro	486,01
Spese generali 15% euro	72,90
Sommano euro	558,91
Utile d'impresa 10% euro	55,89
Totale euro	614,80

Codice:	D.0010.0007.0109
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DA BAGNO IN METACRILATO, BIANCA O COLORATA, dimensioni circa 170x70x45, incluse rubinetterie e apparecchiature di scarico e raccordo
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0005.0003	VASCA DA BAGNO IN METACRILATO, BIANCA O COLORATA, dimensioni circa 170x70x45, escluse rubinetterie e apparecchiature di scarico e raccordo	cad	1,0000	€219,49	€219,49
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0004	COLONNA DI SCARICO COMPLETA PER VASCA tipo con troppo pieno e scarico a saltarello, con sifone	cad	1,0000	€107,24	€107,24
B.0069.0002.0005	MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con ra	cad	1,0000	€100,08	€100,08

Sommano euro	491,08
Spese generali 15% euro	73,66
Sommano euro	564,74
Utile d'impresa 10% euro	56,47
Totale euro	621,22

Codice:	D.0010.0007.0110
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 55x35x35, inclusi accessori
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0003.0009	VASO SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 55x35x35, esclusi accessori	cad	1,0000	€100,08	€100,08
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0003.0004	SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante	cad	1,0000	€41,80	€41,80
B.0069.0003.0002	CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori	cad	1,0000	€82,05	€82,05
B.0069.0003.0005	APPARECCHIATURA METALLICA PER SOSPENSIONE a parete di vaso o bidet	cad	1,0000	€46,47	€46,47

Sommano euro	334,67
Spese generali 15% euro	50,20
Sommano euro	384,87
Utile d'impresa 10% euro	38,49
Totale euro	423,36

Codice: D.0010.0007.0111

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA. Dimensioni circa 55x35x35h, inclusi accessori

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0002.0005	BIDET SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA. Dimensioni circa 55x35x35h, esclusi accessori	cad	1,0000	€100,08	€100,08
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0004	MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone cromato, serie leggera con bocca d'erogazione fissa, rompigetto	cad	1,0000	€67,91	€67,91
B.0069.0003.0005	APPARECCHIATURA METALLICA PER SOSPENSIONE a parete di vaso o bidet	cad	1,0000	€46,47	€46,47

Sommano euro	332,34
Spese generali 15% euro	49,85
Sommano euro	382,19
Utile d'impresa 10% euro	38,22
Totale euro	420,41



Codice: D.0010.0007.0112
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVAMANI IN VETROCHINA BIANCA
 inclusi accessori e rubinetteria dimensioni circa 40x35
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0006.0001	LAVAMANI IN VETROCHINA BIANCA senza accessori e rubinetteria dimensioni circa 40x35	cad	1,0000	€53,61	€53,61
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto,	cad	1,0000	€64,34	€64,34

Sommano euro	235,83
Spese generali 15% euro	35,37
Sommano euro	271,21
Utile d'impresa 10% euro	27,12
Totale euro	298,32

Codice: D.0010.0007.0113
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVAMANI IN VETROCHINA BIANCA
 con accessori e rubinetteria dimensioni circa 50x40
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0006.0002	LAVAMANI IN VETROCHINA BIANCA senza accessori e rubinetteria dimensioni circa 50x40	cad	1,0000	€67,91	€67,91
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto,	cad	1,0000	€64,34	€64,34



Sommano euro	250,13
Spese generali 15% euro	37,52
Sommano euro	287,65
Utile d'impresa 10% euro	28,77
Totale euro	316,41

Codice:	D.0010.0007.0114
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVAMANI AD ANGOLO IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 45x40, con accessori e rubinetteria
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0006.0003	LAVAMANI AD ANGOLO IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 45x40, senza accessori e rubinetteria	cad	1,0000	€64,34	€64,34
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto,	cad	1,0000	€64,34	€64,34

Sommano euro	246,56
Spese generali 15% euro	36,98
Sommano euro	283,54
Utile d'impresa 10% euro	28,35
Totale euro	311,90

Codice:	D.0010.0007.0115
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VUOTATOIO IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 50x45, inclusi accessori e rubinetteria
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0010.0001	VUOTATOIO IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 50x45, esclusi accessori e rubinetteria	cad	1,0000	€228,77	€228,77

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto,	cad	1,0000	€64,34	€64,34
B.0069.0005.0001	GRIGLIA PER VUOTATOIO	cad	1,0000	€71,50	€71,50
B.0069.0005.0002	CURVA ALIMENTAZIONE VUOTATOIO, da 1", completa di morsetto ad espansione	cad	1,0000	€32,17	€32,17

Sommano euro	514,66
Spese generali 15% euro	77,20
Sommano euro	591,86
Utile d'impresa 10% euro	59,19
Totale euro	651,04

Codice: D.0010.0007.0116


Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO INFANZIA IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata a parete o a pavimento, dimensioni circa 40x30x30h, inclusi accessori e rubinetteria

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0003.0011	VASO INFANZIA IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata a parete o a pavimento, dimensioni circa 40x30x30h, esclusi accessori e rubinetteria	cad	1,0000	€85,78	€85,78
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0003.0002	CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori	cad	1,0000	€82,05	€82,05

Sommano euro	232,10
Spese generali 15% euro	34,81
Sommano euro	266,91
Utile d'impresa 10% euro	26,69
Totale euro	293,61



Codice: D.0010.0007.0117

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELLA/BEVERINA IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 40x35, inclusi accessori e rubinetteria manuale

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0008.0001	FONTANELLA/BEVERINA IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 40x35, esclusi accessorie rubinetteria	cad	1,0000	€82,93	€82,93
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0001.0001	GRUPPO ACCESSORI PER FONTANELLA/BEVERINA, completo di rubinetto di ritorno, bocchello con zampillo, sifone da 1", rubinetto di arresto con flessibile con rubinetto manuale	cad	1,0000	€42,90	€42,90

Sommano euro	243,71
Spese generali 15% euro	36,56
Sommano euro	280,27
Utile d'impresa 10% euro	28,03
Totale euro	308,29

Codice: D.0010.0007.0118

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELLA/BEVERINA IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 40x35, inclusi accessori e rubinetteria a pulsante

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0008.0001	FONTANELLA/BEVERINA IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 40x35, esclusi accessorie rubinetteria	cad	1,0000	€82,93	€82,93
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0001.0002	GRUPPO ACCESSORI PER FONTANELLA/BEVERINA, completo di rubinetto di ritorno, bocchello con zampillo, sifone da 1", rubinetto di arresto con flessibile con rubinetto a pulsante	cad	1,0000	€78,64	€78,64

Sommano euro	279,45
Spese generali 15% euro	41,92
Sommano euro	321,37
Utile d'impresa 10% euro	32,14
Totale euro	353,50

Codice: D.0010.0007.0119

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELLA/BEVERINA IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 40x35, inclusi accessori e rubinetteria a pedale

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0008.0001	FONTANELLA/BEVERINA IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 40x35, esclusi accessorie rubinetteria	cad	1,0000	€82,93	€82,93
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0001.0003	GRUPPO ACCESSORI PER FONTANELLA/BEVERINA, completo di rubinetto di ritorno, bocchello con zampillo, sifone da 1", rubinetto di arresto con flessibile con rubinetto a pedale	cad	1,0000	€92,94	€92,94

Sommano euro	293,75
Spese generali 15% euro	44,06
Sommano euro	337,81
Utile d'impresa 10% euro	33,78
Totale euro	371,59

Codice: D.0010.0007.0120

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORINATOIO A CONCHIGLIA IN VETROCHINA BIANCA, sospeso a parete, inclusi sifone, accessori e rubinetteria a cappuccio, dimensioni circa 35x35x40h

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0009.0001	ORINATOIO A CONCHIGLIA IN VETROCHINA BIANCA, sospeso a parete, esclusi sifone, accessori e rubinetteria, dimensioni circa 35x35x40h	cad	1,0000	€100,08	€100,08
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0004.0001	GRUPPO ACCESSORI PER ORINATOIO A CONCHIGLIA, consistente in curva di scarico con bicchiere e gruppo erogatore con rubinetto a cappuccio	cad	1,0000	€25,03	€25,03

Sommano euro	242,99
Spese generali 15% euro	36,45
Sommano euro	279,44
Utile d'impresa 10% euro	27,94
Totale euro	307,38

Codice: D.0010.0007.0121

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORINATOIO A CONCHIGLIA IN VETROCHINA BIANCA, sospeso a parete, inclusi sifone, accessori e rubinetteria a maniglia, dimensioni circa 35x35x40h

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0009.0001	ORINATOIO A CONCHIGLIA IN VETROCHINA BIANCA, sospeso a parete, esclusi sifone, accessori e rubinetteria, dimensioni circa 35x35x40h	cad	1,0000	€100,08	€100,08
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0004.0002	GRUPPO ACCESSORI PER ORINATOIO A CONCHIGLIA, consistente in curva di scarico con bicchiere e gruppo erogatore con rubinetto a maniglia	cad	1,0000	€35,74	€35,74



Sommano euro	253,70
Spese generali 15% euro	38,06
Sommano euro	291,76
Utile d'impresa 10% euro	29,18
Totale euro	320,93

Codice:	D.0010.0007.0122
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORINATOIO A CONCHIGLIA IN VETROCHINA BIANCA, sospeso a parete, inclusi sifone, accessori e rubinetteria temporizzata, dimensioni circa 35x35x40h
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0009.0001	ORINATOIO A CONCHIGLIA IN VETROCHINA BIANCA, sospeso a parete, esclusi sifone, accessori e rubinetteria, dimensioni circa 35x35x40h	cad	1,0000	€100,08	€100,08
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0004.0003	GRUPPO ACCESSORI PER ORINATOIO A CONCHIGLIA, consistente in curva di scarico con bicchiere e gruppo erogatore con rubinetto temporizzato a pulsante	cad	1,0000	€57,20	€57,20

Sommano euro	275,16
Spese generali 15% euro	41,27
Sommano euro	316,43
Utile d'impresa 10% euro	31,64
Totale euro	348,08

Codice:	D.0010.0007.0123
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORINATOIO VERTICALE A PARETE/PAVIMENTO IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 50x30x110, sifone, scarico a pavimento, adattabile in batteria, inclusi accessori e rubinetteria a cappuccio
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0009.0005	ORINATOIO VERTICALE A PARETE/PAVIMENTO IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 50x30x110, senza sifone, scarico a pavimento, adattabile in batteria, esclusi accessori e rubinetteria	cad	1,0000	€268,08	€268,08
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0004.0001	GRUPPO ACCESSORI PER ORINATOIO A CONCHIGLIA, consistente in curva di scarico con bicchiere e gruppo erogatore con rubinetto a cappuccio	cad	1,0000	€25,03	€25,03

Sommano euro	410,99
Spese generali 15% euro	61,65
Sommano euro	472,64
Utile d'impresa 10% euro	47,26
Totale euro	519,90

Codice: D.0010.0007.0124

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORINATOIO VERTICALE A PARETE/PAVIMENTO IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 50x30x110, sifone, scarico a pavimento, adattabile in batteria, inclusi accessori e rubinetteria a maniglia

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0009.0005	ORINATOIO VERTICALE A PARETE/PAVIMENTO IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 50x30x110, senza sifone, scarico a pavimento, adattabile in batteria, esclusi accessori e rubinetteria	cad	1,0000	€268,08	€268,08
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0004.0002	GRUPPO ACCESSORI PER ORINATOIO A CONCHIGLIA, consistente in curva di scarico con bicchiere e gruppo erogatore con rubinetto a maniglia	cad	1,0000	€35,74	€35,74



Sommano euro	421,70
Spese generali 15% euro	63,26
Sommano euro	484,96
Utile d'impresa 10% euro	48,50
Totale euro	533,45

Codice:	D.0010.0007.0125
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORINATOIO VERTICALE A PARETE/PAVIMENTO IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 50x30x110, sifone, scarico a pavimento, adattabile in batteria, inclusi accessori e rubinetteria temporizzata
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0009.0005	ORINATOIO VERTICALE A PARETE/PAVIMENTO IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 50x30x110, senza sifone, scarico a pavimento, adattabile in batteria, esclusi accessori e rubinetteria	cad	1,0000	€268,08	€268,08
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0004.0003	GRUPPO ACCESSORI PER ORINATOIO A CONCHIGLIA, consistente in curva di scarico con bicchiere e gruppo erogatore con rubinetto temporizzato a pulsante	cad	1,0000	€57,20	€57,20

Sommano euro	443,16
Spese generali 15% euro	66,47
Sommano euro	509,63
Utile d'impresa 10% euro	50,96
Totale euro	560,60

Codice:	D.0010.0007.0126
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORINATOIO VERTICALE SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 45x35x80, con scarico a parete, inclusi accessori e rubinetteria a cappuccio
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0009.0006	ORINATOIO VERTICALE SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 45x35x80, con scarico a parete, esclusi accessori e rubinetteria	cad	1,0000	€250,21	€250,21
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0004.0004	GRUPPO ACCESSORI PER ORINATOIO VERTICALE SOSPESO A PARETE, consistente in sifone e raccordo di scarico, rubinetto con curva di alimentazione da 1/2" con rubinetto a cappuccio	cad	1,0000	€64,34	€64,34

Sommano euro	432,43
Spese generali 15% euro	64,86
Sommano euro	497,30
Utile d'impresa 10% euro	49,73
Totale euro	547,02

Codice: D.0010.0007.0127

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORINATOIO VERTICALE SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 45x35x80, con scarico a parete, inclusi accessori e rubinetteria a maniglia

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0009.0006	ORINATOIO VERTICALE SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 45x35x80, con scarico a parete, esclusi accessori e rubinetteria	cad	1,0000	€250,21	€250,21
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0004.0005	GRUPPO ACCESSORI PER ORINATOIO VERTICALE SOSPESO A PARETE, consistente in sifone e raccordo di scarico, rubinetto con curva di alimentazione da 1/2" con rubinetto a maniglia	cad	1,0000	€71,50	€71,50



Sommano euro	439,59
Spese generali 15% euro	65,94
Sommano euro	505,53
Utile d'impresa 10% euro	50,55
Totale euro	556,08

Codice:	D.0010.0007.0128
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORINATOIO VERTICALE SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 45x35x80, con scarico a parete, inclusi accessori e rubinetteria temporizzata
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0009.0006	ORINATOIO VERTICALE SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, dimensioni circa 45x35x80, con scarico a parete, esclusi accessori e rubinetteria	cad	1,0000	€250,21	€250,21
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0004.0006	GRUPPO ACCESSORI PER ORINATOIO VERTICALE SOSPESO A PARETE, consistente in sifone e raccordo di scarico, rubinetto con curva di alimentazione da 1/2" con rubinetto temporizzato	cad	1,0000	€78,64	€78,64

Sommano euro	446,73
Spese generali 15% euro	67,01
Sommano euro	513,74
Utile d'impresa 10% euro	51,37
Totale euro	565,11

Codice:	D.0010.0007.0129
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO ALLA TURCA IN VETROCHINA BIANCA, per installazione a filo pavimento ed erogazione a parete, dimensioni circa 55x65 inclusi accessori e rubinetteria
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0003.0012	VASO ALLA TURCA IN VETROCHINA BIANCA, per installazione a filo pavimento ed erogazione a parete, dimensioni circa 55x65 esclusi accessori e rubinetteria	cad	1,0000	€107,24	€107,24
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0003.0006	SPARTIACQUE per vaso alla turca da 1", canotto di raccordo apparecchio-muro da 1"	cad	1,0000	€21,44	€21,44
B.0069.0003.0001	CASSETTA ALTA IN VETROCHINA BIANCA, esclusi accessori	cad	1,0000	€63,42	€63,42
B.0069.0003.0007	BATTERIA CATIS per cassetta di cacciata, completa di ogni accessorio e galleggiante a sfera	cad	1,0000	€50,04	€50,04

Sommano euro	306,41
Spese generali 15% euro	45,96
Sommano euro	352,37
Utile d'impresa 10% euro	35,24
Totale euro	387,61

Codice: D.0010.0007.0130

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO ALLA TURCA IN VETROCHINA BIANCA, per installazione sopra pavimento, con scarico a cacciata ed erogazione acqua dalla ceramica, dimensioni circa 55x70x30, inclusi accessori e rubinetteria

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0003.0014	VASO ALLA TURCA IN VETROCHINA BIANCA, per installazione sopra pavimento, con scarico a cacciata ed erogazione acqua dalla ceramica, dimensioni circa 55x70x30, esclusi accessori e rubinetteria	cad	1,0000	€264,51	€264,51
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0003.0006	SPARTIACQUE per vaso alla turca da 1", canotto di raccordo apparecchio-muro da 1"	cad	1,0000	€21,44	€21,44
B.0069.0003.0001	CASSETTA ALTA IN VETROCHINA BIANCA, esclusi accessori	cad	1,0000	€63,42	€63,42
B.0069.0003.0007	BATTERIA CATIS per cassetta di cacciata, completa di ogni accessorio e galleggiante a sfera	cad	1,0000	€50,04	€50,04

Sommano euro	463,68
Spese generali 15% euro	69,55
Sommano euro	533,23
Utile d'impresa 10% euro	53,32
Totale euro	586,56



Codice: D.0010.0007.0131
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVATOIO IN FIRE/CLAY BIANCO, con vaschetta e lavatoio scanalato, inclusi accessori e rubinetteria dimensioni esterne circa 60x50x40

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0007.0001	LAVATOIO IN FIRE/CLAY BIANCO, con vaschetta e lavatoio scanalato, esclusi accessorie rubinetteria dimensioni esterne circa 60x50x40	cad	1,0000	€96,51	€96,51
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto,	cad	1,0000	€64,34	€64,34

Sommano euro	278,73
Spese generali 15% euro	41,81
Sommano euro	320,54
Utile d'impresa 10% euro	32,05
Totale euro	352,59

Codice: D.0010.0007.0132
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVATOIO IN FIRE/CLAY BIANCO, con vaschetta e lavatoio scanalato, inclusi accessori e rubinetteria dimensioni esterne circa 75x60x40

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0007.0002	LAVATOIO IN FIRE/CLAY BIANCO, con vaschetta e lavatoio scanalato, esclusi accessorie rubinetteriedi dimensioni esterne circa 75x60x40	cad	1,0000	€128,68	€128,68
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto,	cad	1,0000	€64,34	€64,34

Sommano euro	310,90
Spese generali 15% euro	46,64
Sommano euro	357,54
Utile d'impresa 10% euro	35,75
Totale euro	393,29

Codice:	D.0010.0007.0133
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVATOIO IN FIRE/CLAY BIANCO, con vaschetta e lavatoio scanalato, inclusi accessori e rubinetteria dimensioni esterne circa 60x60x40 da incasso
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0007.0003	LAVATOIO IN FIRE/CLAY BIANCO, con vaschetta e lavatoio scanalato, esclusi accessorie rubinetteria dimensioni esterne circa 60x60x40 da incasso	cad	1,0000	€142,98	€142,98
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto,	cad	1,0000	€64,34	€64,34

Sommano euro	325,20
Spese generali 15% euro	48,78
Sommano euro	373,98
Utile d'impresa 10% euro	37,40
Totale euro	411,38

Codice:	D.0010.0007.0134
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA-LAVATOIO IN EXTRA-CLAY BIANCO, a sezione trapezoidale, inclusi accessori e rubinetteria dimensioni d'ingombro circa 75x55x40
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0007.0004	VASCA-LAVATOIO IN EXTRA-CLAY BIANCO, a sezione trapezoidale, esclusi accessori e rubinetteria dimensioni d'ingombro circa 75x55x40	cad	1,0000	€157,28	€157,28
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto,	cad	1,0000	€64,34	€64,34

Sommano euro	339,50
Spese generali 15% euro	50,93
Sommano euro	390,43
Utile d'impresa 10% euro	39,04
Totale euro	429,47

Codice: D.0010.0007.0135

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA-LAVATOIO IN EXTRA-CLAY BIANCO, a sezione trapezoidale, inclusi accessori e rubinetteria dimensioni d'ingombro circa 60x50x40

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0007.0005	VASCA-LAVATOIO IN EXTRA-CLAY BIANCO, a sezione trapezoidale, esclusi accessori e rubinetteria dimensioni d'ingombro circa 60x50x40	cad	1,0000	€121,54	€121,54
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto,	cad	1,0000	€64,34	€64,34

Sommano euro	303,76
Spese generali 15% euro	45,56
Sommano euro	349,32
Utile d'impresa 10% euro	34,93
Totale euro	384,26



Codice: D.0010.0007.0136
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCHETTA MONOBACINO IN EXTRA-CLAY BIANCO, a sezione rettangolare, inclusi accessori e rubinetteria dimensioni circa 60x45x30

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0007.0006	VASCHETTA MONOBACINO IN EXTRA-CLAY BIANCO, a sezione rettangolare, esclusi accessori e rubinetteria dimensioni circa 60x45x30	cad	1,0000	€92,94	€92,94
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto,	cad	1,0000	€64,34	€64,34

Sommano euro	275,16
Spese generali 15% euro	41,27
Sommano euro	316,43
Utile d'impresa 10% euro	31,64
Totale euro	348,08

Codice: D.0010.0007.0137
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCHETTA MONOBACINO IN EXTRA-CLAY BIANCO, a sezione rettangolare, inclusi accessori e rubinetteria dimensioni circa 45x40x30

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0007.0007	VASCHETTA MONOBACINO IN EXTRA-CLAY BIANCO, a sezione rettangolare, esclusi accessori e rubinetterie dimensioni circa 45x40x30	cad	1,0000	€78,64	€78,64
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto,	cad	1,0000	€64,34	€64,34

Sommano euro	260,86
Spese generali 15% euro	39,13
Sommano euro	299,99
Utile d'impresa 10% euro	30,00
Totale euro	329,99

Codice:	D.0010.0007.0138
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO A CANALE IN EXTRA-CLAY BIANCO, inclusi accessori e rubinetteria dimensioni circa 120x45x20
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0001.0008	LAVABO A CANALE IN EXTRA-CLAY BIANCO, esclusi accessori e rubinetteria dimensioni circa 120x45x20	cad	1,0000	€121,54	€121,54
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto,	cad	1,0000	€64,34	€64,34

Sommano euro	303,76
Spese generali 15% euro	45,56
Sommano euro	349,32
Utile d'impresa 10% euro	34,93
Totale euro	384,26

Codice:	D.0010.0007.0139
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO A CANALE IN EXTRA-CLAY BIANCO, inclusi accessori e rubinetteria dimensioni circa 90x45x20
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0001.0009	LAVABO A CANALE IN EXTRA-CLAY BIANCO, esclusi accessori e rubinetterie dimensioni circa 90x45x20	cad	1,0000	€100,08	€100,08
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto,	cad	1,0000	€64,34	€64,34

Sommano euro	282,30
Spese generali 15% euro	42,35
Sommano euro	324,65
Utile d'impresa 10% euro	32,46
Totale euro	357,11

Codice: D.0010.0007.0140

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensola, inclinabili con manopole e staffe per la regolazione dell'inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomito, spartiacqua antispruzzo, ripiano con rubinetto miscelatore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0001.0010	LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensola, inclinabili con manopole e staffe per la regolazione dell'inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomito, spartiacqua antispruzzo, ripiano con rubinetto miscelato	cad	1,0000	€786,38	€786,38
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto,	cad	1,0000	€64,34	€64,34



Sommano euro	968,60
Spese generali 15% euro	145,29
Sommano euro	1113,89
Utile d'impresa 10% euro	111,39
Totale euro	1225,28

Codice: D.0010.0007.0141

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento, dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0003.0015	VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento, dimens	cad	1,0000	€800,68	€800,68
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0003	MANIGLIONE DI SICUREZZA, in tubo di alluminio, diametro 21/x27, rivestito in nylon, diametro esterno 35mm, viti di fissaggio fuori vista protette da chiocciola di chiusura a scatto	cad	1,0000	€89,37	€89,37

Sommano euro	954,32
Spese generali 15% euro	143,15
Sommano euro	1097,47
Utile d'impresa 10% euro	109,75
Totale euro	1207,21

Codice: D.0010.0007.0142

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA PER DISABILI in resina poliestere con cariche al quarzo e microsferi, a filo pavimento, finitura a vista in gelcoat con bolli antisdrucchiolo (diam. 5 mm) dimensioni 90x90 pi flange di 100 mm su tre lati e 30 mm sul lato scarico

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0004.0010	PIATTO DOCCIA PER DISABILI in resina poliestere con cariche al quarzo e microsferi, a filo pavimento, finitura a vista in gelcoat con bolli antisdrucchio (diam. 5 mm) dimensioni 90x90 più flange di 100 mm su tre lati e 30 mm sul lato scarico	cad	1,0000	€333,86	€333,86
D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61
B.0069.0002.0005	MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigitto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con ra	cad	1,0000	€100,08	€100,08

Sommano euro	551,82
Spese generali 15% euro	82,77
Sommano euro	634,59
Utile d'impresa 10% euro	63,46
Totale euro	698,05

D.0010.0008 - Ascensori e montacarichi

Codice: D.0010.0008.0001

Descrizione: Rimozione di ascensore esistente e del relativo vano corsa realizzato con struttura portante in ferro e pannellatura di tamponamento in alluminio, lamiera zincata, grigliato metallico o altro materiale, compresa lo smontaggio e rimozione del motore posizionato nel vano macchine sulla copertura, delle relative travi in metallo per il sostegno e di tutte le apparecchiature elettriche e meccaniche poste all'interno e all'esterno del vano. Compresi oneri derivanti dal deposito e dalla rimozione a lavoro ultimato di tutte le opere provvisorie eseguite per la realizzazione delle demolizioni e rimozioni. Inclusa la completa pulizia degli ambienti in cui si opera, la protezione dei pavimenti, murature, infissi, compreso inoltre i necessari ripristini delle strutture mediante ripresa delle murature e dei solai secondo quanto necessario e secondo quanto disposto dalla D.L. durante il corso dei lavori, senza che l'impresa abbia diritto a nessun ulteriore compenso oltre a quello stabilito nel presente articolo. Il tutto per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte per una dimensione standard di cinque fermate

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	40,0000	€25,82	€1032,80
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	40,0000	€24,19	€967,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	80,0000	€21,97	€1757,60
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	10,0000	€26,41	€264,10
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	10000,0000	€0,01	€100,00
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00



Sommano euro	4142,10
Spese generali 15% euro	621,31
Sommano euro	4763,41
Utile d'impresa 10% euro	476,34
Totale euro	5239,76

Codice:	D.0010.0008.0002
Descrizione:	Maggior o minor prezzo per la demolizione di ascensore esistente e del relativo vano per ogni fermata in pi o in meno rispetto alla dimensione standard di cinque fermate
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	8,0000	€25,82	€206,56
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	8,0000	€24,19	€193,52
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	16,0000	€21,97	€351,52
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	2,0000	€26,41	€52,82
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	828,42
Spese generali 15% euro	124,26
Sommano euro	952,68
Utile d'impresa 10% euro	95,27
Totale euro	1047,95

Codice:	D.0010.0008.0003
Descrizione:	Rimozione di ascensore esistente realizzato con struttura portante in ferro e pannellatura di tamponamento in alluminio, lamiera zincata, grigliato metallico o altro materiale, compresa lo smontaggio e rimozione del motore posizionato nel vano macchine sulla copertura, delle relative travi in metallo per il sostegno e di tutte le apparecchiature elettriche e meccaniche poste all'interno e all'esterno del vano. Compresi oneri derivanti dal deposito e dalla rimozione a lavoro ultimato di tutte le opere provvisorie eseguite per la realizzazione delle demolizioni e rimozioni. Inclusa la completa pulizia degli ambienti in cui si opera, la protezione dei pavimenti, murature, infissi, compreso inoltre i necessari ripristini delle strutture mediante ripresa delle murature e dei solai secondo quanto necessario e secondo quanto disposto dalla D.L. durante il corso dei lavori, senza che l'impresa abbia diritto a nessun ulteriore compenso oltre a quello stabilito nel presente articolo. Il tutto per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte per una dimensione standard di cinque fermate
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	30,0000	€25,82	€774,60
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	30,0000	€24,19	€725,70
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	60,0000	€21,97	€1318,20
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	10,0000	€26,41	€264,10
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	10000,0000	€0,01	€100,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	3202,60
Spese generali 15% euro	480,39
Sommano euro	3682,99
Utile d'impresa 10% euro	368,30
Totale euro	4051,29

Codice: D.0010.0008.0004

Descrizione: Maggior o minor prezzo per la demolizione di ascensore esistente per ogni fermata in pi o in meno rispetto alla dimensione standard di cinque fermate

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	8,0000	€25,82	€206,56
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	8,0000	€24,19	€193,52
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	8,0000	€21,97	€175,76
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	2,0000	€26,41	€52,82
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	652,66
Spese generali 15% euro	97,90
Sommano euro	750,56
Utile d'impresa 10% euro	75,06
Totale euro	825,61



Codice: D.0010.0008.0005

Descrizione: Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice per persone con limitata capacità motoria rispondente ai seguenti requisiti tecnici: - Realizzato da Societ certificata UNI EN ISO 9001 - Conforme DM 236/89 e DPR 503/96 - Conforme alla Direttiva Europea 73/23 Bassa Tensione - Conforme alla Direttiva Europea 89/336 Compatibilit Elettromagnetica - Conforme alla Direttiva Europea 89/382 Direttiva Macchine - Certificato di ConformitCE del tipo AS063 DM,rilasciato da Ente Certificato - Certificato di Conformit per le serrature - Impianto elettrico realizzato secondo le Norme EC 742, CEI 64/80 Installato in esterno, portata utile non meno di kg.300, corsa mt.4,00 circa fermate n.2, tensione di esercizio 220 V, attacchi di ancoraggio bullonati su struttura autoportante del vano di corsa, predisposta per guide in profilati a T in acciaio lavorato. Cabina con arcata realizzata con profilati di acciaio indeformabile, delle dimensioni utili non meno di mm 1250 x 1250, di altezza mm 2000 nei colori standard, dotata di tettuccio, una sola parete e due montanti in alluminio nel lato di accesso, piano di calpestio in materiale antisdrucchiolevole. Dimensioni esterne vano non meno di 1650x1440 mm. Movimento con cilindro oleodinamico telescopico e doppia fune laterale, motore a 4 poli monofase da 1,5 Kw posto esternamente alla centralina idraulica. Velocità di movimento 0,10 m/sec. Comandi del tipo senza ritenuta illuminati con Led, pulsanti protetti di salita e discesa; pulsanti di chiamata ai piani; posti di comando abilitati da chiavi estraibili funzionanti solo con porte chiuse. Impianto di illuminazione abilitato da temporizzatore posto sul quadro elettrico. Circuito ausiliario a 24 V. cc. Centralina oleodinamica e quadro elettrico racchiusi in apposito armadio metallico. Sicurezze Elettriche: pulsante di STOP a bordo; termica sul motore; finecorsa elettrici con microinterruttori di sicurezza; sensori di sicurezza in extracorsa; circuito di alimentazione e ausiliario in cavi separati; serrature ad azionamento meccanico omologate secondo Direttiva CEE 84/529 e 86/312, con microinterruttori di sicurezza per controllo di sbloccaggio porte; autolivellamento al piano superiore (sia a porte aperte che chiuse) discesa di emergenza antiblackout da bordo cabina; luce di emergenza; allarme acustico alimentato a 24 V cc. Sirena a distanza. Sicurezze meccaniche: Due funi di sollevamento, paracadute per ascensori omologato secondo direttive CEE 84/529 e 86/312, fossa artificiale di 1 mt dal pavimento realizzata con blocchi meccanici inserite nelle guide, interruttore di STOP in fossa; sbloccaggio porte dall'esterno. Sicurezze idrauliche: Sistema di controllo velocità in discesa; sistema paracadute integrato nel cilindro; valvola di non ritorno; limitatore di pressione sul circuito idraulico, valvola di pressurizzazione; pressostato; discesa di emergenza da terra. Impianto installato in un vano in struttura autoportante, con n. 2 porte di piano in profilati di alluminio e cristalli delle dimensioni utili di mm 900x2000. poste sui piani sullo stesso lato. Struttura autoportante con anelli per interni di altezza eccedente di almeno 2,5 mt la corsa dellimpianto, costituita da profili aperti verniciati a fuoco di colore nero e giuntati tra loro senza saldature, tamponamento con quattro pareti con cristalli stratificati omologati 4+0,38+4 colore chiaro, tetto per interni autoportante. (La struttura deve essere omologata e certificata per luso dalla stessa ditta costruttrice della piattaforma elevatrice) Colore nero/bianco/alluminio. Prezzo in opera esclusa la linea elettrica dedicata realizzata con conduttori di sezione non inferiore a 2,5 mmq, sezionabile con interruttore magnetotermico differenziale da 16A e sensibilit 0,03A e messa a terra da 2,5 mmq. Sulla stessa linea dovr essere collegata una presa di servizio da 16A per la manutenzione in prossimit del quadro di comando della pedana. Escluse le opere murarie, contabilizzate a parte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	30,0000	€25,82	€774,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	50,0000	€21,97	€1098,50
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	6,0000	€26,41	€158,46
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	24,0000	€25,82	€619,68
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	24,0000	€24,19	€580,56
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	48,0000	€21,97	€1054,56

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0070.0002.0001	PEDANA ELEVATRICE CON STRUTTURA AUTOPORTANTE corsa m 4,00 circa e fermate 2, portata 300 kg, installazione per esterni	cad	1,0000	€25696,46	€25696,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5000,0000	€0,01	€50,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3000,0000	€0,01	€30,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	30097,82
Spese generali 15% euro	4514,67
Sommano euro	34612,49
Utile d'impresa 10% euro	3461,25
Totale euro	38073,74



Codice: D.0010.0008.0006

Descrizione: Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice per persone con limitata capacità motoria rispondente ai seguenti requisiti tecnici: - A norma DM 236/89 e DPR 503/96 - Conforme alla Direttiva Europea 73/23 Bassa Tensione - Conforme alla Direttiva Europea 89/336 Compat. Elettromagnetica - Conforme alla Direttiva Europea 89/382 Direttiva Macchine - Certificato di Conformità CE del tipo AS063 DM, rilasciato da Ente Notificato. - Certificato di Conformità per le serrature - Impianto elettrico realizzato secondo le Norme EC 742, CEI 64/80 Installato in interno, portata utile non meno di kg.300, corsa mt. 4,00; fermate n.2, tensione di esercizio 220 V, attacchi di ancoraggio con tasselli o zanche murate su muratura portante del vano di corsa, predisposta per guide in profilati a T in acciaio lavorate. Cabina completa di arcata realizzata con profilati di acciaio indeformabile, delle dimensioni utili non meno di mm 1.400 x 1.000, di altezza mm 2.000 nei colori standard, dotata di tettuccio, tre pareti e due montanti in alluminio nel lato di accesso, piano di calpestio in materiale antidrucciolevole. Doppio accesso in cabina opposto. Tipologia cabina Standard. Movimento con cilindro oleodinamico telescopico e doppia fune laterale, motore a 4 poli monofase da 1,5 Kw posto esternamente alla centralina idraulica. Velocità di movimento 0,10 m/sec. Comandi del tipo senza ritenuta illuminati con Led, pulsanti protetti di salita e discesa, dimensioni 50x50; pulsanti di chiamata ai piani funzionanti solo con porte chiuse. Impianto di illuminazione abilitato da temporizzatore posto sul quadro elettrico. Circuito ausiliario a 24 V. cc. Sicurezze Elettriche: pulsante di STOP a bordo; termica sul motore; finecorsa elettrici con microinterruttori di sicurezza; sensori di sicurezza in extracorsa; circuito di alimentazione e ausiliario in cavi separati; serrature ad azionamento meccanico omologate secondo Direttiva CEE 84/529 e 86/312, con microinterruttori di sicurezza per controllo di sbloccaggio porte; autolivellamento al piano superiore (sia a porte aperte che chiuse) discesa di emergenza antiblackout da bordo cabina; luce di emergenza; allarme acustico alimentato a 24 V cc. Sirena a distanza. Armadio centralina metallico contenente le apparecchiature. Sicurezze meccaniche: Due funi di sollevamento, paracadute per ascensori omologato secondo direttive CEE 84/529 e 86/312, fossa artificiale di 1 mt dal pavimento realizzata con blocchi meccanici inserite nelle guide, interruttore di STOP in fossa; sbloccaggio porte dall'esterno. Sicurezze idrauliche: Sistema di controllo velocità in discesa; sistema paracadute integrato nel cilindro; valvola di non ritorno; limitatore di pressione sul circuito idraulico, valvola di pressurizzazione; pressostato; discesa di emergenza da terra. Impianto installato in un vano in muratura, (contabilizzato a parte), con n. 2 porte di piano in alluminio e cristallo chiaro dimensioni utili di mm 900x2000. Prezzo in opera compresa la linea elettrica dedicata realizzata con conduttori di sezione non inferiore a 2,5 mmq, sezionabile con interruttore magnetotermico differenziale da 16A e sensibilit 0,03A e messa a terra da 2,5 mmq. Sulla stessa linea dovr essere collegata una presa di servizio da 16A per la manutenzione in prossimit del quadro di comando della pedana. Escluse le opere murarie per la realizzazione del vano, contabilizzate a parte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	12,0000	€25,82	€309,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	23,0000	€21,97	€505,31
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	6,0000	€26,41	€158,46
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	24,0000	€25,82	€619,68
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	24,0000	€24,19	€580,56
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	48,0000	€21,97	€1054,56
B.0070.0002.0002	PEDANA ELEVATRICE ENTRO VANO IN MURATURA corsa m 4,00 circa e fermate 2, portata 300 kg, installazione per interni	cad	1,0000	€15496,46	€15496,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5000,0000	€0,01	€50,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3000,0000	€0,01	€30,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	18839,87
Spese generali 15% euro	2825,98
Sommano euro	21665,85
Utile d'impresa 10% euro	2166,59
Totale euro	23832,44

Codice: D.0010.0008.0007

Descrizione: MAGGIOR PREZZO per ogni fermata in pi della piattaforma elevatrice con struttura autoportante portata 300 kg, installazione per esterni

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	15,0000	€25,82	€387,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	25,0000	€21,97	€549,25
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	3,0000	€26,41	€79,23
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	12,0000	€25,82	€309,84
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	12,0000	€24,19	€290,28
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	24,0000	€21,97	€527,28
A.0075.0002.0002	MAGGIOR PREZZO per ogni fermata in piu' della pedana elevatrice con struttura autoportante portata 300 kg, installazione per esterni	cad	1,0000	€4500,00	€4500,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5000,0000	€0,01	€50,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3000,0000	€0,01	€30,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	6758,18
Spese generali 15% euro	1013,73
Sommano euro	7771,91
Utile d'impresa 10% euro	777,19
Totale euro	8549,10

Codice: D.0010.0008.0008

Descrizione: MAGGIOR PREZZO per ogni fermata in pi della piattaforma elevatrice entro vano in muratura portata 300 kg, installazione per interni

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	6,0000	€25,82	€154,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	11,5000	€21,97	€252,65
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	3,0000	€26,41	€79,23
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	12,0000	€25,82	€309,84
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	12,0000	€24,19	€290,28

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	24,0000	€21,97	€527,28
A.0075.0002.0004	MAGGIOR PREZZO per ogni fermata in piu' della pedana elevatrice entro vano in muratura portata 300 kg, installazione per interni	cad	1,0000	€2000,00	€2000,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2500,0000	€0,01	€25,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1500,0000	€0,01	€15,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	3679,20
Spese generali 15% euro	551,88
Sommano euro	4231,09
Utile d'impresa 10% euro	423,11
Totale euro	4654,19



Codice: D.0010.0008.0009

Descrizione: Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice per persone con limitata capacità motoria rispondente ai seguenti requisiti tecnici: - Realizzato da Societ certificata UNI EN ISO 9001 - A norma DM 236/89e DPR 503/96 - Conforme alla Direttiva Europea 73/23 Bassa Tensione - Conforme alla Direttiva Europea 89/336 Compatibilit Elettromagnetica - Conforme alla Direttiva Europea 89/382 Direttiva Macchine - Certificato di ConformitCE del tipo AS063 DM,rilasciato da Ente Certificato - Certificato di Conformit per le serrature - Impianto elettrico realizzato secondo le Norme EC 742, CEI 64/80 Installato in interno, portata utile non meno di kg.600, corsa mt. 4,00 fermate n.2, tensione di esercizio 220 V, attacchi di ancoraggio bullonati su zanche murate sulle pareti del vano di corsa e/o tasselli meccanici, predisposti per guide in profilati a T in acciaio lavorato. Cabina con arcata realizzata con profilati di acciaio indeformabile, delle dimensioni utili non meno di mm 2200 x 1100 di altezza mm 2000 nei colori standard, dotata di tettuccio, tre pareti in laminato plastico di colore a scelta D.L. Montanti in alluminio nei lati di accesso, piano di calpestio in materiale antisdrucciolevole. Pulsanti in cabina ed ai piani. Dimensioni nette vano non meno di 1450x2350 mm. Movimento con cilindro oleodinamico telescopico e doppia fune laterale, motore a 4 poli monofase da 2,2 Kw posto esternamente alla centralina idraulica. Velocità di movimento 0,10 m/sec. Comandi del tipo senza ritenuta illuminati con Led, pulsanti protetti di salita e discesa; pulsanti di chiamata ai piani; posti di comando abilitati da chiavi estraibili e funzionanti solo con porte chiuse. Impianto di illuminazione abilitato da temporizzatore posto sul quadro elettrico. Circuito ausiliario a 24 V. cc. Sicurezze Elettriche: pulsante di STOP a bordo; termica sul motore; finecorsa elettrici con microinterruttori di sicurezza; sensori di sicurezza in extracorsa; circuito di alimentazione e ausiliario in cavi separati; serrature ad azionamento meccanico omologate secondo Direttiva CEE 84/529 e 86/312 e 98/37, con microinterruttori di sicurezza per controllo di sbloccaggio porte; autolivellamento al piano superiore (sia a porte aperte che chiuse); discesa di emergenza antiblackout da bordo cabina; luce di emergenza; allarme acustico alimentato a 24 V cc. Citofono a bordo, comunicante con posto esterno a scelta D.L. Sicurezze meccaniche: Quattro funi di sollevamento, paracadute per ascensori omologato secondo direttive CEE 84/529 e 86/312, fossa artificiale di 1 mt dal pavimento realizzata con blocchi meccanici inserite nelle guide, interruttore di STOP in fossa; sbloccaggio porte dall'esterno. Sicurezze idrauliche: Sistema di controllo velocità in discesa; sistema paracadute integrato nel cilindro; valvola di non ritorno; limitatore di pressione sul circuito idraulico, valvola di pressurizzazione; pressostato; discesa di emergenza da terra. Impianto installato con n. 2 porte di piano in acciaio tamburato colore RAL a scelta della D.L. delle dimensioni utili di mm 1000x2000 poste sui piani nel lato corto. Prezzo in opera esclusa la linea elettrica e citofonica dedicata realizzata con conduttori di sezione non inferiore a 2,5 mmq, sezionabile con interruttore magnetotermico differenziale da 16A e sensibilit 0,03A e messa a terra da 2,5 mmq. Sulla stessa linea dovr essere collegata una presa di servizio da 16A per la manutenzione in prossimit del quadro di comando della pedana. Escluse tutte le opere murarie, contabilizzate a parte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	15,0000	€25,82	€387,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	25,0000	€21,97	€549,25
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	6,0000	€26,41	€158,46
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	24,0000	€25,82	€619,68
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	24,0000	€24,19	€580,56
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	48,0000	€21,97	€1054,56
B.0070.0002.0003	PEDANA ELEVATRICE MONTALETTIGA corsa m 4,00 circa e fermate 2, portata 600 kg, installazione per interni	cad	1,0000	€16746,46	€16746,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5000,0000	€0,01	€50,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	2000,0000	€0,01	€20,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3000,0000	€0,01	€30,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	20211,27
Spese generali 15% euro	3031,69
Sommano euro	23242,96
Utile d'impresa 10% euro	2324,30
Totale euro	25567,26

Codice: D.0010.0008.0010

Descrizione: MAGGIOR PREZZO per ogni fermata in pi della piattaforma elevatrice montalettiga portata 600 kg, installazione per interni

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	7,5000	€25,82	€193,65
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	12,5000	€21,97	€274,62
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	3,0000	€26,41	€79,23
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	12,0000	€25,82	€309,84
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	12,0000	€24,19	€290,28
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	24,0000	€21,97	€527,28
A.0075.0002.0006	MAGGIOR PREZZO per ogni fermata in piu' della pedana elevatrice montalettiga portata 600 kg, installazione per interni	cad	1,0000	€2500,00	€2500,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2500,0000	€0,01	€25,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1500,0000	€0,01	€15,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	4239,90
Spese generali 15% euro	635,99
Sommano euro	4875,89
Utile d'impresa 10% euro	487,59
Totale euro	5363,47



Codice: D.0010.0008.0011

Descrizione: Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice entro vano in muratura. Idonea per persone con limitata capacità motoria, con sollevamento elettroidraulico a pantografo, rispondente ai seguenti requisiti tecnici: - A norma DM 236/89e DPR 503/96 - Conforme alla Direttiva Europea 73/23 Bassa Tensione - Conforme alla Direttiva Europea 89/336 Compat. Elettromagnetica - Conforme alla Direttiva Europea 89/382 Direttiva Macchine - Certificato di Conformità rilasciato da Ente Notificato - Certificato di Conformità per le serrature - Impianto elettrico realizzato secondo le Norme EC 742, CEI 64/80 Installazione per esterno (non stagna), portata utile non meno di kg 300, corsa mt. 2,00 max, fermate n.2, tensione di esercizio 220 V. Pedana realizzata con profilati di acciaio e lamiera di alluminio antisdrucciolevole, delle dimensioni utili non meno di mm 1260 x 900. Sollevamento elettroidraulico, con centralina posta all'esterno adiacente alla struttura, dotata di valvola di massima contro i sovraccarichi, motore a 4 poli monofase da 0,6 kw posto esternamente alla centralina idraulica. Velocità di movimento 0,10 m/s. Comandi del tipo uomo presente, pulsanti protetti di salita e discesa; pulsanti di chiamata ai piani, inseriti nelle fermate, posti di comando abilitati da chiavi estraibili. Circuito ausiliario a 24V. Sicurezze idrauliche con valvola di controllo velocità di discesa, valvola paracadute integrata nel cilindro, valvola di non ritorno, limitatore di pressione di pressione sul circuito idraulico, discesa di emergenza da terra con apertura manuale valvola. Pompa manuale di risalita. Porte di piano in alluminio altezza 2000 mm (porta inferiore) e 1100 mm (porta superiore). Protezioni laterali in muratura sino all'altezza di mt 1,10 dalla quota pavimento del piano più alto (pagate a parte). Prezzo in opera compresa la linea elettrica dedicata realizzata con conduttori di sezione non inferiore a 2,5 mmq, sezionabile con interruttore magnetotermico differenziale da 16A e sensibilità 0,03A e messa a terra da 2,5 mmq. Sulla stessa linea dovrà essere collegata una presa di servizio da 16A per la manutenzione in prossimità del quadro di comando della pedana. Escluse le opere murarie e la realizzazione della fossa di non meno di 0,09 m, da contabilizzare a parte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	8,0000	€25,82	€206,56
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	12,0000	€21,97	€263,64
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	6,0000	€26,41	€158,46
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	24,0000	€25,82	€619,68
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	24,0000	€24,19	€580,56
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	48,0000	€21,97	€1054,56
B.0070.0002.0004	PEDANA ELEVATRICE corsa m 2,00 circa e fermate 2, portata 300 kg, installazione per esterni	cad	1,0000	€10546,46	€10546,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5000,0000	€0,01	€50,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3000,0000	€0,01	€30,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	13544,92
Spese generali 15% euro	2031,74
Sommano euro	15576,66
Utile d'impresa 10% euro	1557,67
Totale euro	17134,32



Codice: D.0010.0008.0012

Descrizione: MAGGIOR PREZZO per ogni fermata in pi della piattaforma elevatrice montalettiga portata 300 kg, installazione per esterni

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	6,0000	€21,97	€131,82
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	3,0000	€26,41	€79,23
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	12,0000	€25,82	€309,84
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	12,0000	€24,19	€290,28
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	24,0000	€21,97	€527,28
A.0075.0002.0008	MAGGIOR PREZZO per ogni fermata in piu' della pedana elevatrice montalettiga portata 600 kg, installazione per esterni	cad	1,0000	€3500,00	€3500,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2500,0000	€0,01	€25,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1500,0000	€0,01	€15,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	5006,73
Spese generali 15% euro	751,01
Sommano euro	5757,74
Utile d'impresa 10% euro	575,77
Totale euro	6333,51



Codice: D.0010.0008.0013

Descrizione: Fornitura e posa di impianto servoscala per trasporto di persona in carrozzina, avente guida rettilinea a pendenza costante, rispondente ai seguenti requisiti tecnici: - A Norma DM 236/89 DPR 503/96 e UNI 9801 - Conforme alla Direttiva Europea 73/23 Bassa Tensione - Conforme alla Direttiva Europea 89/336 Compatibilit Elettromagnetica - Conforme alla Direttiva Europea 89/392 Direttiva Macchine Installazione adatta per interni; Carrozzeria bianca RAL 9018; guida nera opaca; pendenza da 0 a 50; guida a doppio binario, ciascuno formato da tubo a sezione ellittica per lunghezza fino a 3,5 mt. Larghezza scala misura standard circa 1400 mm; spazio atterraggio pedana minimo 2500 mm; ingombro guida minimo 100 mm; ingombro guida in basso da 1500 mm; ingombro pedana chiusa 330 m minimo. Compresi attacchi mediante piedi che permettono l'appoggio sui gradini e il fissaggio al muro o alla ringhiera retrostante mediante squadrette, tiranti o quanto altro sia necessario; autoportante. Incluso fissaggio a muro con tasselli ad espansione o chimici. Tensione di alimentazione 220 V monofase per circuiti di potenza; 24 V cc per comandi e circuiti secondari, ottenuti da trasformatore posto a bordo. L'alimentazione viene trasferita mediante cavo in catena protetta in apposito vano. Velocit 0,07 m/s; pendenza fino a 45 e portata fino a kg 230. Comandi del tipo ad azionamento continuo e protetti contro le manovre accidentali; a bordo, su pulsantiera per accompagnatore, pulsanti di salita e discesa e chiave estraibile; ai piani, pulsantiere con cavo per chiamata, rimando, chiave estraibile, apertura e chiusura della pedana. Movimentazione dai piani in configurazione di lavoro. Traino a Ingranamento positivo di un pignone dentato su cremagliera, mediante riduttore irreversibile. Motore 0,75 Kw posto a bordo, con freno elettromeccanico a mancanza di corrente e predisposto per manovra manuale di emergenza. Manovra manuale sempre possibile da parte di un accompagnatore o del trasportato stesso, in caso di emergenza. Pedana Ribaltabile manualmente (a peso compensato da molla pneumatica), di dimensioni utili 830x700 mm. Dotata di bandelle di raccordo automatico al piano di arrivo. Paracadute di tipo meccanico a presa progressiva controllato da microinterruttore di sicurezza a distacco obbligato; con intervento comandato da limitatore di velocità. Tutto il meccanismo agisce su cremagliera propria e su guida propria, indipendenti da quella di traino. Sicurezze trasportato: Comandi a bassissima tensione; paracadute come sopra; barre integrali di protezione (automatiche e bloccate meccanicamente lungo il percorso per allestimento europa b.c. bandelle di contenimento carrozzina con funzione di raccordo ai piani, automatiche e bloccate meccanicamente lungo il percorso; maniglia fissa di sostegno; interruttore di emergenza a riarmo manuale posizionato su pannello comandi; FINECORSO ED EXTRACORSO elettrici di sicurezza a distacco obbligato. Sicurezze lungo la via di corsa: Dispositivi anticesoiamento, antiurto e antischiacciamento, con microinterruttori di sicurezza a distacco obbligato; Inclusa protezione posteriore. Impianto realizzato con cabina colori bianco (ral 9018); guida di serie verniciata nera (Ral 9005) o con colori a scelta della D.L. Di serie, carrozzeria in ABS e bulloneria in acciaio inox. Il tutto fornito e dato in opera inclusa la movimentazione delle parti consegnate, realizzazione di una linea elettrica dedicata con cavi di sezione minima 2,5 mm. sezionata con un interruttore automatico con corrente nominale 8A curva C e un interruttore magnetotermico differenziale con corrente nominale di 16A e sensibilit 0,03 A classe AC, contenuti in scatola lucchettabile avente grado di protezione minimo IP 54 installata alla fine del cavo fornito in dotazione alla macchina. Inclusi gli oneri per tutte le spese di ripristino e di eventuali collaudi

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	8,0000	€25,82	€206,56
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	12,0000	€21,97	€263,64
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	6,0000	€26,41	€158,46
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	24,0000	€25,82	€619,68
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	24,0000	€24,19	€580,56
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	48,0000	€21,97	€1054,56

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0070.0004.0001	IMPIANTO SERVOSCALA portata 230 kg per 1 rampe rettilinea, lunghezza percorso m 3,50 circa; installazione per interni	cad	1,0000	€8646,46	€8646,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5000,0000	€0,01	€50,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3000,0000	€0,01	€30,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	11644,92
Spese generali 15% euro	1746,74
Sommano euro	13391,66
Utile d'impresa 10% euro	1339,17
Totale euro	14730,82

Codice:	D.0010.0008.0014
Descrizione:	MAGGIOR PREZZO per ogni rampa in aggiunta inclusa la curva, per impianto servoscala portata 230 kg, per lunghezza rampa circa m 4,60 ed una curva a 90
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	6,0000	€21,97	€131,82
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	6,0000	€26,41	€158,46
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	24,0000	€25,82	€619,68
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	24,0000	€24,19	€580,56
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	48,0000	€21,97	€1054,56
A.0075.0004.0003	MAGGIOR PREZZO per ogni rampa in aggiunta inclusa la curva, per impianto servoscala portata 230 kg, per lunghezza rampa circa m 4,60 ed una curva a 90	cad	1,0000	€3400,00	€3400,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2500,0000	€0,01	€25,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1500,0000	€0,01	€15,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	6113,36
Spese generali 15% euro	917,00
Sommano euro	7030,36
Utile d'impresa 10% euro	703,04
Totale euro	7733,40



Codice: D.0010.0008.0015

Descrizione: Fornitura e posa in opera di impianto servoscala per trasporto di persona in carrozzina su scala con curve a pendenza costante. Dotato di comando di salita e discesa a bordo del tipo uomo presente, incluso sistema di autoapprendimento del percorso mediante consolle elettronica. Portata: non meno di Kg 230. Ingombro guida: circa 160 mm. Ingombro pedana chiusa: circa 410 mm. Velocità: 5 m/minuto in rettilineo, partenza dolce. Con trauto realizzato mediante rocchetto dentato su guida forata. Tensione: 220 V monofase. Potenza motore: 0,7 KW (motore autofrenante a bordo). Alimentazione: 24 V a blindosbarra con controllo elettronico. Paracadute: compreso. Manovra a mano: compresa. Lunghezza rampe: massimo m 9,00 (N 2 rampe di scala). Larghezza scala: misure standard m 1,300 circa; con curve a 90, n 2, comprese; Cambi di pendenza esclusi. Installazione per interni. Colore: Bianco con guida nera o a scelta della D.L.. Dimensioni pedana: non meno di 830x700 mm. con bandelle di adeguamento automatico ai piani. Barre di protezione indipendenti: comprese. Attacchi guida: standard con tasselli ai gradini e rinforzi laterali su eventuale ringhiera ringhiera. Ribaltamento pedana: manuale. Doppia apertura bandella superiore. Accesso pedana: laterale; Fermate intermedie escluse; Pulsantiera di piano: n 2. Incluso: Emergenza blackout; Rampa di parcheggio in basso (n1 a 180); Pulsantiera con cavo per accompagnatore; Doppio fondo e girofaro a bordo. L'impianto deve essere realizzato conforme a NORME UNI 9801 ed omologato IMQ n.10081. Comprese altresì nel prezzo e da realizzarsi prima della consegna la linea elettrica con conduttori di sezione minima 2,5 mmq dotata di interruttore magnetotermico differenziale di portata nominale 16 A 0,03 A e la messa a terra con cavo da 6 mmq.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	8,0000	€25,82	€206,56
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	12,0000	€21,97	€263,64
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	6,0000	€26,41	€158,46
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	24,0000	€25,82	€619,68
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	24,0000	€24,19	€580,56
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	48,0000	€21,97	€1054,56
B.0070.0004.0002	IMPIANTO SERVOSCALA portata 230 kg per 2 rampe incluso 2 curve pianerottolo, lunghezza percorso m 9,00 circa; installazione per interni	cad	1,0000	€13346,46	€13346,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5000,0000	€0,01	€50,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3000,0000	€0,01	€30,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	16344,92
Spese generali 15% euro	2451,74
Sommano euro	18796,66
Utile d'impresa 10% euro	1879,67
Totale euro	20676,32



Codice: D.0010.0008.0016

Descrizione: Impianto ascensore elettrico a funi, azionato da un argano con motore sincrono assiale a magneti permanenti, volano incorporato sulla puleggia di trazione, installato dentro il vano di corsa. Azionamento a frequenza variabile V3F. Quadro di comando e controllo all'ultimo piano servito. Conforme alle Direttive Europee 95/16/CE, D.M. 236/89 (Legge 13), 89/336/CE sulla compatibilità elettromagnetica, 89/106/CE sul risparmio energetico. Avente le seguenti caratteristiche: - portata: non meno di kg. 2000; - persone: n. 26; - velocit: m/sec.1,00; - fermate: n. 4; - servizi: n. 4; - corsa: m10,50 ca. - funzionamento: 180 ins/h rap.inter. 40%; - forza motrice: 380 v/50 hz; - potenza motore: kw 13,6; - valori corrente: nominale amp.39, allavviamento amp.57; vano di corsa: da m.2,60 x 3,10; Manovra in cabina: Manovra tipo Universale, citofono incorporato nella bottoniera e segnalazioni luminose conformi alle disposizioni del D.M. 236/89, posizione dot matrix. Manovra ai piani con bottoniere modulari in policarbonato e copertura in acciaio inossidabile, con segnalazioni occupato, posizione cabina e frecce indicati senso di marcia, conformi alle disposizioni del D.M. 236. Cabina avente dimensioni non meno di mm 1500 x 2700 x 2200H avente le seguenti caratteristiche: Struttura metallica- Cielino inox con illuminazione a faretto - Pareti in acciaio rivestite in lamiera d'acciaio inox satinato, due fascioni inox sui lati. Pavimento in linoleum. Pannello operativo in acciaio inox satinato con pulsanti rotondi in policarbonato - Porta di cabina automatica telescopica con altezza mm 2100 e larghezza mm 1200, accoppiata a quelle di piano e dotate di fotocellula. Dispositivo di comunicazione vocale a due vie completo di modulo per collegamento con la rete telefonica ad un Centro ascolto permanente, oppure al Punto Presidiato (Direttiva C.E. 95/16). Porte di piano: accoppiate a quelle automatiche di Cabina - d'apertura mm 1200 per altezza mm 2100 - Costruite in pannelli di lamiera trattata contro la corrosione e rivestite in lamiera di acciaio inox satinato. Dato in opera comprensivo di tutti gli oneri, anche se non menzionati espressamente, necessari per dare l'impianto d'ascensore montato perfettamente funzionante e rispondente alle Leggi vigenti, ivi compresa ogni pratica ed onere per il collaudo e la licenza di esercizio, illuminazione del vano di corsa, la manovalanza, i mezzi d'opera. Escluso le opere murarie per la realizzazione del vano di corsa contabilizzate a parte.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	30,0000	€25,82	€774,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	60,0000	€21,97	€1318,20
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	12,0000	€26,41	€316,92
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	48,0000	€25,82	€1239,36
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	48,0000	€24,19	€1161,12
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	96,0000	€21,97	€2109,12
B.0070.0003.0001	IMPIANTO MONTALETTI elettrico a funi, portata 2000 kg, 26 persone, 4 fermate	cad	1,0000	€72046,46	€72046,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	10000,0000	€0,01	€100,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	4000,0000	€0,01	€40,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	6000,0000	€0,01	€60,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5000,0000	€0,01	€50,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1000,0000	€0,01	€10,00

Sommano euro	79225,78
Spese generali 15% euro	11883,87
Sommano euro	91109,65
Utile d'impresa 10% euro	9110,96
Totale euro	100220,61



Codice: D.0010.0008.0017

Descrizione: Impianto ascensore elettrico a funi, azionato da un argano con motore sincrono assiale a magneti permanenti, volano incorporato sulla puleggia di trazione, installato dentro il vano di corsa. Azionamento a frequenza variabile V3F. Quadro di comando e controllo all'ultimo piano servito. Avente le seguenti caratteristiche: - conformit alla Direttiva 95/16/CE ed al D.M. 236 (Legge 13) - conformit alla Direttiva 89/336/CE sulla compatibilit elettromagnetica - conformit alla Direttiva 89/106/CE sul risparmio energetico, limpatto ambientale e la sicurezza d'uso. Azionamento elettromeccanico a funi; forza motrice 380V/50Hz; potenza motore 2,8 kW; corrente avviamento 12,4 A. Macchinario posizionato nel vano di corsa, ancorato alle guide della cabina; costituito da un motore sincrono assiale a magneti permanenti; volano incorporato sulla puleggia di trazione; nessun gruppo di riduzione (gearless); azionamento a frequenza variabile V3F; quadro elettrico di controllo posizionato all'ultimo piano servito dall'ascensore. Funzionamento: 180 inserzioni/ora; rapporto di intermittenza: 40%. Caratteristiche dell'impianto - portata: non meno di 480kg (6 persone); - velocit: 0,63 m/s; - corsa: 9,50 m circa; - extracorsa inferiore (fossa): 1150mm; - extracorsa superiore (testata): 3500mm (altezza cabina 2100mm); - numero fermate: 4 con accessi da unico lato; - dimensioni vano: non meno di 1500x1700 mm; Cabina in struttura metallica autoportante (arcata integrata) avente le seguenti caratteristiche: - dimensioni cabina, apertura porte e numero di accessi: 950x1300 mm, porte da 800 mm, laterali; - finitura e colore pareti di cabina (esclusa porta di cabina): lamiera EcoSkin; - finitura parete anteriore: come le pareti di cabina; - cielino piano a pannelli modulari componibili in laminato bianco - illuminazione a luce fluorescente parziale - finitura e colore pavimento: gomma o linoleum - specchio larghezza totale altezza parziale; - corrimano in alluminio satinato sulle pareti; Porte di cabina: altezza: 2000 mm o in funzione dell'altezza interna della cabina; larghezza: 800 mm; azionamento tramite operatore automatico costituito da un motore in corrente continua a controllo elettronico ed apertura laterale. Cellula fotoelettrica montata sulle spallette di cabina con inversione del movimento delle porte in presenza di ostacoli; finitura e colore delle porte di cabina: acciaio inox satinato. Porte di piano costruite in pannelli di lamiera trattata contro la corrosione; complete di sospensioni e accessori e accoppiate con le porte automatiche di cabina; dotate di telaio (portale) costruito in lamiera trattata contro la corrosione rivestito come le ante delle porte; luce di apertura in funzione del tipo di porta; finitura porte di piano: acciaio inox satinato. Manovra: tipo di manovra: universale; Apertura anticipata delle porte; quadro di manovra posizionato all'ultimo piano in acciaio inox satinato. Bottoniere e segnalazioni in cabina: pannello operativo in acciaio inox satinato con display informativo e luce di emergenza; segnalazione indicante la posizione della cabina tramite display a 7 segmenti o matrice a punti; frecce direzionali; indicatore di sovraccarico; messaggi supplementari pulsanti rotondi luminosi (per manovra a registrazione) in policarbonato per ogni piano servito, l'allarme, l'apertura/chiusura porte e il sistema di comunicazione bidirezionale; pulsante di chiusura anticipata delle porte. Bottoniere e segnalazioni ai piani: bottoniere modulari in policarbonato, con copertura in acciaio inossidabile e montaggio a superficie; pulsante di chiamata rotondo, con segnalazione di Occupato. Dato in opera incluso realizzazione di ponteggio ed opere provvisorie e collaudo impianto. Comprensivo di tutti gli oneri, anche se non menzionati espressamente, necessari per dare l'impianto d'ascensore montato perfettamente funzionante e rispondente alle Leggi vigenti, ivi compresa ogni pratica ed onere per il collaudo e la licenza di esercizio, l'illuminazione del vano di corsa, la manovalanza, i mezzi d'opera. Escluso le opere murarie per la realizzazione del vano di corsa contabilizzate a parte ed esclusa l'alimentazione elettrica e linea telefonica da posizionare in prossimit del vano ascensore all'ultimo piano.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	30,0000	€25,82	€774,60

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	60,0000	€21,97	€1318,20
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	12,0000	€26,41	€316,92
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	48,0000	€25,82	€1239,36
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	48,0000	€24,19	€1161,12
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	96,0000	€21,97	€2109,12
B.0070.0001.0001	IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI, portata 480 kg, 6 persone, 4 fermate	cad	1,0000	€28246,46	€28246,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	10000,0000	€0,01	€100,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	4000,0000	€0,01	€40,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	6000,0000	€0,01	€60,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5000,0000	€0,01	€50,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1000,0000	€0,01	€10,00

Sommano euro	35425,78
Spese generali 15% euro	5313,87
Sommano euro	40739,65
Utile d'impresa 10% euro	4073,96
Totale euro	44813,61



Codice: D.0010.0008.0018

Descrizione: Impianto ascensore elettrico a funi, azionato da un argano con motore sincrono assiale a magneti permanenti, volano incorporato sulla puleggia di trazione, installato dentro il vano di corsa. Azionamento a frequenza variabile V3F. Quadro di comando e controllo all'ultimo piano servito. Avente le seguenti caratteristiche: - conformit  alla Direttiva 95/16/CE ed al D.M. 236/89 (Legge 13); - conformit  alla Direttiva 89/336/CE sulla compatibilit  elettromagnetica; - conformit  alla Direttiva 89/106/CE sul risparmio energetico, l'impatto ambientale e la sicurezza d'uso Azionamento elettromeccanico a funi; forza motrice 380V/50Hz; potenza motore 3,7 kW, corrente max all'avviamento impianto 14,4 A. Macchinario posizionato nel vano di corsa, ancorato alle guide della cabina; costituito da un motore sincrono assiale a magneti permanenti; volano incorporato sulla puleggia di trazione; nessun gruppo di riduzione (gearless); azionamento a frequenza variabile V3F; quadro elettrico di controllo posizionato all'ultimo piano servito dall'ascensore. Funzionamento: 180 inserzioni/ora; rapporto di intermittenza: 40%. Caratteristiche dell'impianto - portata: non meno di 630kg (8 persone); - velocit : 0,63 m/s (minimo); - corsa: 9,80 m circa - extracorsa inferiore (fossa): minimo 1150mm; - extracorsa superiore (testata): minimo 3500mm (altezza cabina 2100mm); - numero fermate: 4 ad accessi da un unico lato; - dimensioni vano: non meno di: largh.1650 x prof.1800 mm. Cabina: in struttura metallica autoportante (arcata integrata); dimensioni cabina: non meno di 1100x1400 con un unico accesso; finitura e colore pareti di cabina: lamiera plastificata; soffitto a profilo piano, realizzato in policarbonato; illuminazione diffusa a luce fluorescente o faretto alogeni incassati; finitura e colore pavimento: gomma con colore a scelta D.L., angoli semplici a 90; specchio modulare abbinato al corrimano in alluminio satinato e posizionato sulla parete di fondo: altezza parziale, larghezza totale. Porte di cabina: altezza: 2000mm; larghezza: 900 mm; azionamento tramite operatore automatico costituito da un motore in corrente continua a controllo elettronico ed apertura telescopica; unica fotocellula a raggi infrarossi montata sulle spallette di cabina con inversione del movimento delle porte in presenza di ostacoli; finitura e colore delle porte di cabina: con rivestimento in acciaio inox satinato. Porte di piano: costruite in pannelli di lamiera trattata contro la corrosione; complete di sospensioni e accessori e accoppiate con le porte automatiche di cabina; dotate di telaio (portale) costruito in lamiera trattata contro la corrosione rivestito come le ante delle porte; luce di apertura 900x2000 mm; finitura porte di piano: rivestimento in acciaio inox satinato. Manovra tipo universale con pulsante di occupato; quadro di manovra posizionato all'ultimo piano in alluminio satinato. Bottoniere e segnalazioni in cabina: pannello operativo in skinplate con display informativo e luce di emergenza; segnalazione indicante la posizione della cabina tramite display a matrice a punti; frecce direzionali; indicatore di sovraccarico; messaggi supplementari; pulsanti rotondi luminosi (per manovra a registrazione) in policarbonato per ogni piano servito, l'allarme, l'apertura/chiusura porte e il sistema di comunicazione bidirezionale; pulsante di chiusura anticipata delle porte; pannello con indicazioni piani; Bottoniere e segnalazioni ai piani: bottoniere modulari in policarbonato, con copertura in acciaio inossidabile e montaggio a superficie; pulsanti di chiamata di salita e discesa con segnalazione di Occupato. Dato in opera incluso realizzazione di ponteggio ed opere provvisorie e collaudo impianto. Comprensivo di tutti gli oneri, anche se non menzionati espressamente, necessari per dare l'impianto d'ascensore montato perfettamente funzionante e rispondente alle Leggi vigenti, ivi compresa ogni pratica ed onere per il collaudo e la licenza di esercizio, l'illuminazione del vano di corsa, la manovalanza, i mezzi d'opera. Escluso le opere murarie per la realizzazione del vano di corsa contabilizzate a parte ed esclusa l'alimentazione elettrica e linea telefonica da posizionare in prossimit  del vano ascensore all'ultimo piano.

Unit  di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantit�	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	56,0000	€25,82	€1445,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	112,0000	€21,97	€2460,64

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	12,0000	€26,41	€316,92
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	48,0000	€25,82	€1239,36
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	48,0000	€24,19	€1161,12
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	96,0000	€21,97	€2109,12
B.0070.0001.0002	IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI, portata 630 kg, 8 persone, 4 fermate	cad	1,0000	€32446,46	€32446,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	10000,0000	€0,01	€100,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	4000,0000	€0,01	€40,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	6000,0000	€0,01	€60,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5000,0000	€0,01	€50,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1000,0000	€0,01	€10,00

Sommano euro	41439,54
Spese generali 15% euro	6215,93
Sommano euro	47655,47
Utile d'impresa 10% euro	4765,55
Totale euro	52421,02



Codice: D.0010.0008.0019

Descrizione: Impianto ascensore elettrico a funi, azionato da un argano con motore sincrono assiale a magneti permanenti, volano incorporato sulla puleggia di trazione, installato dentro il vano di corsa. Azionamento a frequenza variabile V3F. Quadro di comando e controllo all'ultimo piano servito. Avente le seguenti caratteristiche: - conformit  alla Direttiva 95/16/CE ed al D.M. 236/89 (Legge 13) - conformit  alla Direttiva 89/336/CE sulla compatibilit  elettromagnetica - conformit  alla Direttiva 89/106/CE sul risparmio energetico, l'impatto ambientale e la sicurezza d'uso; Azionamento elettromeccanico a funi; forza motrice 380V/50Hz; potenza motore 5,7 kW; corrente avviamento 20,1 A. Macchinario posizionato nel vano di corsa, ancorato alle guide della cabina; costituito da un motore sincrono assiale a magneti permanenti; volano incorporato sulla puleggia di trazione; nessun gruppo di riduzione (gearless); azionamento a frequenza variabile V3F; quadro elettrico di controllo posizionato all'ultimo piano servito dall'ascensore. Funzionamento: 180 inserzioni/ora; rapporto di intermittenza: 40%. Caratteristiche dell'impianto: - portata: non meno di 1000kg (13 persone) - velocit : 1,00 m/s - corsa: 9,70 m circa; - extracorsa inferiore (fossa): 1150mm; - extracorsa superiore (testata): 3700mm per altezza cabina 2200mm; - numero fermate: 4, servizi 4 con unico accesso dal lato corto; - dimensioni nette vano: non meno di 2000x2600 mm; Cabina: in struttura metallica autoportante (arcata integrata); dimensioni cabina, apertura porte e numero di accessi: non meno di 1100x2100x2200 (altezza) mm; finitura e colore pareti di cabina (esclusa porta di cabina): laminato; finitura parete anteriore: acciaio inox satinato; ciellino piano a pannelli modulari componibili in laminato bianco o con colori a scelta D.L.; illuminazione a faretto LED; finitura e colore pavimento: granito ricomposto o marmo a scelta D.L; angoli: 90 e battiscopa; specchio altezza totale posizionato sulla parete di fondo; corrimano in acciaio inox satinato sulla parete di fondo. Porte di cabina: altezza 2100 in funzione dell'altezza interna della cabina; larghezza: 1000 mm; azionamento tramite operatore automatico costituito da un motore in corrente continua a controllo elettronico ed apertura laterale; cellula fotoelettrica a raggi infrarossi montata sulle spallette di cabina con inversione del movimento delle porte in presenza di ostacoli; finitura e colore delle porte di cabina: acciaio inox antigraffio. Porte di piano: costruite in pannelli di lamiera trattata contro la corrosione; complete di sospensioni e accessori e accoppiate con le porte automatiche di cabina; dotate di telaio (portale) costruito in lamiera trattata contro la corrosione rivestito come le ante delle porte; luce di apertura in funzione del tipo di porta; finitura porte di piano: acciaio inox antigraffio. Manovra: Tipo universale (senza prenotazione); quadro di manovra posizionato all'ultimo piano in acciaio inox antigraffio. Bottoniere e segnalazioni in cabina: pannello operativo in acciaio inox satinato con display informativo e luce di emergenza; segnalazione indicante la posizione della cabina tramite display a 7 segmenti o matrice a punti; frecce direzionali; indicatore di sovraccarico; messaggi supplementari; pulsanti rotondi luminosi (per manovra a registrazione) in policarbonato per ogni piano servito, l'allarme, l'apertura/chiusura porte e il sistema di comunicazione bidirezionale; pulsante chiusura anticipata porte; pulsante di apertura prolungata delle porte; cellula fotoelettrica; Interfono cabina-quadro o cabina-atrio. Bottoniere e segnalazioni ai piani: bottoniere modulari in policarbonato, con copertura in acciaio inossidabile e montaggio a superficie; pulsante di chiamata rotondo, con segnalazione di Occupato. Dato in opera incluso fornitura, trasporto, montaggio incluso realizzazione di ponteggio ed opere provvisorie e collaudo impianto. Comprensivo di tutti gli oneri, anche se non menzionati espressamente, necessari per dare l'impianto d'ascensore montato perfettamente funzionante e rispondente alle Leggi vigenti, ivi compresa ogni pratica ed onere per il collaudo e la licenza di esercizio, l'illuminazione del vano di corsa, la manovalanza, i mezzi d'opera. Escluso le opere murarie per la realizzazione del vano di corsa contabilizzate a parte ed esclusa l'alimentazione elettrica e linea telefonica da posizionare in prossimit  del vano ascensore all'ultimo piano.

Unit  di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantit�	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	60,0000	€25,82	€1549,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	120,0000	€21,97	€2636,40
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	12,0000	€26,41	€316,92
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	48,0000	€25,82	€1239,36
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	48,0000	€24,19	€1161,12
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	96,0000	€21,97	€2109,12
B.0070.0001.0003	IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI, portata 1000 kg, 13 persone, 4 fermate	cad	1,0000	€39646,46	€39646,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	10000,0000	€0,01	€100,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	4000,0000	€0,01	€40,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	6000,0000	€0,01	€60,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5000,0000	€0,01	€50,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1000,0000	€0,01	€10,00

Sommano euro	48918,58
Spese generali 15% euro	7337,79
Sommano euro	56256,37
Utile d'impresa 10% euro	5625,64
Totale euro	61882,00

Codice: D.0010.0008.0020

Descrizione: ASCENSORE OLEODINAMICO Portata kg.450 - Capienza persone n 5 - Velocità m/sec.0,60 con livellamento al piano.- Fermate n 5 Servizi n 5 - Accessi cabina n 1 - Corrente elettrica: F.M.380V trifase -50 Hz- Luce 220 V monofase - Vano corsa: larghezza 1000 mm x profondità 2100 mm. - Manovra universale a pulsanti - Cabina un accesso con dimensioni interne: larghezza 850 mm x profondità 1350 mm x altezza 2200 mm; struttura metallica con pareti interne rivestite in lamiera plastificata colori a scelta; illuminazione con lampade fluorescenti; pavimento in linoleum colori a campione; pulsantiera comprendente: pulsanti di comando con numeri in rilievo, pulsante di apertura porte, segnalazione di allarme inviato/allarme ricevuto, segnalazione di posizione cabina di tipo digitale, citofono collegato con il locale macchine, luce di emergenza. Porta cabina automatica ad ante telescopiche, dimensioni nette: larghezza 600 mm x altezza 2000 mm, complete di meccanismo e soglia, controllata in chiusura da fotocellula a raggi infrarossi, con ante in lamiera di acciaio plastificata. Porte dei piani automatiche a tre ante telescopiche, accoppiate con le porte di cabina, complete di meccanismo e soglia, costruite in lamiera di acciaio plastificata colori a scelta, dimensioni nette: larghezza 600 mm x altezza 2000 mm. Portali costruiti in lamiera di acciaio plastificata, dimensioni totali larghezza 850 mm x altezza 2170 mm., contenenti la pulsantiera di piano e le eventuali segnalazioni. Armadio-centralina oleodinamica dimensioni: 1000x350x1905 mm circa, posto in locale adiacente al vano corsa comprendente: centralina oleodinamica composta da serbatoio elettrovalvole, pompa a vite azionata da motore in corto circuito (R.I.40%-60 ins./ora circa) con dispositivo di ritorno automatico al piano pi basso con apertura delle porte in caso di mancanza di forza motrice, resistenza di riscaldamento olio,quadro elettrico a microprocessori con dispositivo per il risparmio energetico sulla potenza impegnata ENEL e consumi con una riduzione del 50% "SOFT-STARTER", quadro di manovra e quadretto interruttori. Pistone di sollevamento in due pezzi posto all'interno del vano corsa sul retro della cabina e poggiante su pilastro metallico Apparecchiature di sicurezza in cabina a presa istantanea- Ammortizzatori a molla. Compresse le opere murarie, l'impianto elettrico vano corsa e locale macchine e quanto altro occorra per dare il tutto perfettamente finito e collaudato.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	52,0000	€25,82	€1342,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	104,0000	€21,97	€2284,88
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	14,0000	€26,41	€369,74
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	56,0000	€25,82	€1445,92
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	56,0000	€24,19	€1354,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	112,0000	€21,97	€2460,64
B.0070.0001.0004	ASCENSORE OLEODINAMICO portata 450 kg, 5 persone, 5 fermate	cad	1,0000	€20506,46	€20506,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	10000,0000	€0,01	€100,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	4000,0000	€0,01	€40,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	6000,0000	€0,01	€60,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5000,0000	€0,01	€50,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1000,0000	€0,01	€10,00

Sommano euro	30024,92
Spese generali 15% euro	4503,74
Sommano euro	34528,66
Utile d'impresa 10% euro	3452,87
Totale euro	37981,52

Codice:	D.0010.0008.0021
Descrizione:	ASCENSORE OLEODINAMICO Portata kg 630 - Capienza persone n 8 - Velocità m/sec.0,60 con livellamento al piano.- Fermate n 5 Servizi n 5 - Accessi cabina n 1 - Corrente elettrica: F.M.380 V trifase -50 Hz- Luce 220 V monofase - Vano corsa: larghezza 1000 mm x profondità 2100 mm. Manovra universale a pulsanti - Cabina un accesso con dimensioni interne: larghezza 1100 mm x profondità 1350 mm x altezza 2200 mm, struttura metallica con pareti interne rivestite in lamiera plastificata colori a scelta; illuminazione con lampade fluorescenti; pavimento in linoleum colori a campione; pulsantiera comprendente: pulsanti di comando con numeri in rilievo, pulsante di apertura porte, segnalazione di allarme inviato/allarme ricevuto, segnalazione di posizione cabina di tipo digitale, citofono collegato con il locale macchine, luce di emergenza. Porta cabina automatica ad ante telescopiche, dimensioni nette: larghezza 800 mm x altezza 2000 mm, complete di meccanismo e soglia, controllata in chiusura da fotocellula a raggi infrarossi, con ante in lamiera di acciaio plastificata. Porte dei piani automatiche a tre ante telescopiche accoppiate con le porte di cabina, complete di meccanismo e soglia, costruite in lamiera di acciaio plastificata colori a scelta, dimensioni nette: larghezza 800 mm. x altezza 2000 mm.. Portali costruiti in lamiera di acciaio plastificata, dimensioni totali larghezza 1100 mm x altezza 2170 mm., contenenti la pulsantiera di piano e le eventuali segnalazioni. Armadio-centralina oleodinamica dimensioni circa 1000x350x1905 mm, posto in locale adiacente al vano corsa comprendente: centralina oleodinamica composta da serbatoio elettrovalvole, pompa a vite azionata da motore in corto circuito (R.I.40%-60 ins./ora circa) con dispositivo di ritorno automatico al piano pi basso con apertura delle porte in caso di mancanza di forza motrice, resistenza di riscaldamento olio, quadro elettrico a microprocessori con dispositivo per il risparmio energetico sulla potenza impegnata ENEL e consumi con una riduzione del 50% "SOFT-STARTER".quadro di manovra e quadretto interruttori. Pistone di sollevamento in due pezzi posto all'interno del vano corsa sul retro della cabina e poggiate su pilastro metallico Apparecchiature di sicurezza in cabina a presa istantanea- Ammortizzatori a molla. Comprese le opere murarie, l'impianto elettrico vano corsa e locale macchine e quanto altro occorra per dare il tutto perfettamente finito e collaudato.
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	52,0000	€25,82	€1342,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	104,0000	€21,97	€2284,88
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	14,0000	€26,41	€369,74
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	56,0000	€25,82	€1445,92
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	56,0000	€24,19	€1354,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	112,0000	€21,97	€2460,64
B.0070.0001.0005	ASCENSORE OLEODINAMICO portata 630 kg, 8 persone, 5 fermate	cad	1,0000	€28346,46	€28346,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	10000,0000	€0,01	€100,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	4000,0000	€0,01	€40,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	6000,0000	€0,01	€60,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5000,0000	€0,01	€50,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1000,0000	€0,01	€10,00

Sommano euro	37864,92
Spese generali 15% euro	5679,74
Sommano euro	43544,66
Utile d'impresa 10% euro	4354,47
Totale euro	47899,12

Codice: D.0010.0008.0022

Descrizione: ASCENSORE OLEODINAMICO Portata kg. 800 - Capienza persone n10 - Velocità m/ sec.0,60/0,15 ca.- Fermate n 5 Servizi n 5 - Accessi cabina n1 - Corrente elettrica: F.M380V trifase -50 Hz- Luce 220V monofase - Vano corsa: larghezza 1600 mm. x profondit 1900 mm, Manovra tipo Universale a pulsanti. Cabina un accesso con dimensioni interne: larghezza 1200 mm x profondit 1600 mmx altezza 2200 mm; struttura metallica con pareti interne in acciaio antigraffio e finiture inox lucido; illuminazione con lampade fluorescenti pavimento in linoleum colori a campione; pulsantiera comprendente: pulsanti di comando con numeri in rilievo e caratteri Braille, pulsante di apertura porte, segnalazione di allarme inviato/ allarme ricevuto, segnalazione di posizione cabina di tipo digitale, citofono collegato con il locale macchine, luce di emergenza. Porta cabina automatica ad ante telescopiche, dimensioni nette: larghezza 800 mm x altezza 2000 mm, complete di meccanismo e soglia, controllata in chiusura da fotocellula a raggi infrarossi, ante in acciaio antigraffio. Porte dei piani automatiche ad ante telescopiche accoppiate con le porta di cabina, complete di meccanismo e soglia, costruite in lamiera con acciaio antigraffio, dimensioni nette: larghezza 800 mm x altezza 2000 mm. Portali costruiti in lamiera di acciaio inox lucido, dimensioni totali larghezza 1100 mm. x altezza 2170 mm., contenenti la pulsantiera di piano e le eventuali segnalazioni. Armadio-centralina oleodinamica dimensioni: 1000x350x1905 mm circa, posto in locale adiacente al vano corsa comprendente: centralina oleodinamica composta da serbatoio, elettrovalvole, pompa a vite azionata da motore in corto circuito (R.I.40%-60 ins./ora circa) con dispositivo di ritorno automatico al piano pi basso con apertura delle porte in caso di mancanza di forza motrice, resistenza di riscaldamento olio, quadro elettrico a microprocessori con dispositivo per il risparmio energetico sulla potenza impegnata ENEL e consumi con una riduzione del 50% "SOFT-STARTER", quadro di manovra e quadretto interruttori. Pistone di sollevamento in un unico pezzo posto all'interno del vano corsa a fianco o sul retro della cabina e poggiate su pilastro metallico. Apparecchiature di sicurezza in cabina a presa istantanea. Ammotorizzatore a molla. Comprese le opere murarie, l'impianto elettrico vano corsa e locale macchine e quanto altro occorra per dare il tutto perfettamente finito e collaudato.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	48,0000	€25,82	€1239,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	96,0000	€21,97	€2109,12
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	12,0000	€26,41	€316,92
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	48,0000	€25,82	€1239,36
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	48,0000	€24,19	€1161,12
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	96,0000	€21,97	€2109,12
B.0070.0001.0006	ASCENSORE OLEODINAMICO portata 800 kg, 10 persone, 5 fermate	cad	1,0000	€31796,46	€31796,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	10000,0000	€0,01	€100,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	4000,0000	€0,01	€40,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	6000,0000	€0,01	€60,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5000,0000	€0,01	€50,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1000,0000	€0,01	€10,00

Sommano euro	40231,46
Spese generali 15% euro	6034,72
Sommano euro	46266,18
Utile d'impresa 10% euro	4626,62
Totale euro	50892,80

Codice:	D.0010.0008.0023
Descrizione:	<p>ASCENSORE OLEODINAMICO Portata kg. 1000 - Capienza persone n13 - Velocità m/ sec.0,60/0,15 ca.- Fermate n 5 Servizi n 5 - Corsa mt. 22,00 c.a. - Accessi cabina n 1- Corrente elettrica: F.M380V trifase - 50 Hz- Luce 220V monofase - Vano corsa: larghezza 2000 mm x profondità 4000 mm - Manovra Universale a pulsanti - Cabina un accesso con dimensioni interne: larghezza 1600 mm x profondità 1600 mm x altezza 2200 mm; struttura metallica con pareti interne in acciaio antigraffio e finiture inox lucido; illuminazione con lampade fluorescenti; pavimento in linoleum colori a campione; pulsantiera comprendente: pulsanti di comando con numeri in rilievo e caratteri Braille, pulsante di apertura porte, segnalazione di allarme inviato/allarme ricevuto, segnalazione di posizione cabina di tipo digitale, citofono collegato con il locale macchine, luce di emergenza. Porta cabina automatica ad ante telescopiche, dimensioni nette: larghezza 1000 mm x altezza 2000 mm, complete di meccanismo e soglia, controllata in chiusura da fotocellula a raggi infrarossi, ante in acciaio antigraffio. Porte dei piani automatiche ad ante telescopiche accoppiate con le porte di cabina, complete di meccanismo e soglia, costruite in lamiera con acciaio antigraffio, dimensioni nette: larghezza 1000 mm x altezza 2000 mm, portali costruiti in lamiera di acciaio inox lucido, dimensioni totali larghezza 1300 mm x altezza 2170 mm, contenenti la pulsantiera di piano e le eventuali segnalazioni. Armadio-centralina oleodinamica dimensioni: 1000x350x1905 mm posto in locale adiacente al vano corsa comprendente: centralina oleodinamica composta da serbatoio, elettrovalvole, pompa a vite azionata da motore in corto circuito (R.I.40%-60 ins./ora circa) con dispositivo di ritorno automatico al piano più basso con apertura delle porte in caso di mancanza di forza motrice, resistenza di riscaldamento olio, quadro elettrico a microprocessori con dispositivo per il risparmio energetico sulla potenza impegnata ENEL e consumi con una riduzione del 50% "SOFT-STARTER". quadro di manovra e quadretto interruttori. Pistone di sollevamento in un unico pezzo posto all'interno del vano corsa a fianco o sul retro della cabina e poggiante su pilastro metallico. Apparecchiature di sicurezza in cabina a presa istantanea. Ammortizzatori a molla. Comprese le opere murarie, l'impianto elettrico vano corsa e locale macchine e quanto altro occorra per dare il tutto perfettamente finito e collaudato.</p>
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	60,0000	€25,82	€1549,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	120,0000	€21,97	€2636,40
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	12,0000	€26,41	€316,92
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	48,0000	€25,82	€1239,36
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	48,0000	€24,19	€1161,12
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	96,0000	€21,97	€2109,12
B.0070.0001.0007	ASCENSORE OLEODINAMICO portata 1000 kg, 13 persone, 5 fermate	cad	1,0000	€35446,46	€35446,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	10000,0000	€0,01	€100,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	4000,0000	€0,01	€40,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	6000,0000	€0,01	€60,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5000,0000	€0,01	€50,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1000,0000	€0,01	€10,00

Sommano euro	44718,58
Spese generali 15% euro	6707,79
Sommano euro	51426,37
Utile d'impresa 10% euro	5142,64
Totale euro	56569,00

Codice:	D.0010.0008.0024
Descrizione:	ASCENSORE OLEODINAMICO Portata kg.1800 - Capienza persone n 23 - Velocità m/ sec.0,60/0,15 ca.- Fermate n 5 Servizi n 5 - Accessi cabina n1 - Corrente elettrica: F.M.380V trifase -50 Hz- Luce 220V monofase - Vano corsa: larghezza 3100 mm x profondità 3000 mm. Manovra universale a pulsanti - Cabina un accesso con dimensioni interne: larghezza 1600 mm x profondità 2400 mmx altezza 2200 mm; struttura metallica con pareti interne in acciaio antigraffio e finiture inox lucido; illuminazione con lampade fluorescenti;pavimento in linoleum colori a campione; pulsantiera comprendente pulsanti di comando con numeri in rilievo e caratteri Braille, pulsante di apertura porte, segnalazione di allarme inviato/ allarme ricevuto, segnalazione di posizione cabina di tipo digitale, citofono collegato con il locale macchine, luce di emergenza. Porta cabina automatica ad ante centrali, dimensioni nette: larghezza 1100 mm x altezza 2000 mm, complete di meccanismo e soglia,controllata in chiusura da fotocellula a raggi infrarossi, ante in acciaio antigraffio. Porte dei piani automatiche ad ante centrali accoppiate con le porta di cabina, complete di meccanismo e soglia,costruite in lamiera con acciaio antigraffio, dimensioni nette: larghezza 1100 mm x altezza 2000 m. Pareti costruite in lamiera di acciaio inox lucido, dimensioni totali larghezza 1400 mm x altezza 2170 mm, contenenti la pulsantiera di piano e le eventuali segnalazioni. Locale macchine posto in basso adiacente al vano corsa con dimensioni interne minime mq 3,00,comprendente: centralina oleodinamica composta da serbatoio, elettrovalvole, pompa a vite azionata da motore in corto circuito (R.I.40%-60 ins./ ora circa) con dispositivo di ritorno automatico al piano pi basso con apertura delle porte in caso di mancanza di forza motrice, resistenza di riscaldamento olio, quadro elettrico a microprocessori con dispositivo per il risparmio energetico sulla potenza impegnata ENEL e consumi con una riduzione del 50% "SOFT-STARTER", quadro di manovra e quadretto interruttori. Pistone di sollevamento in un unico pezzo posto all'interno del vano corsa a fianco o sul retro della cabina e poggiante su pilastro metallico. Apparecchiature di sicurezza in cabina a presa istantanea. Ammortizzatori a molla. Compresa le opere murarie, l'impianto elettrico vano corsa e locale macchine e quanto altro occorra per dare il tutto perfettamente finito e collaudato.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	60,0000	€25,82	€1549,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	120,0000	€21,97	€2636,40
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	12,0000	€26,41	€316,92
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	48,0000	€25,82	€1239,36
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	48,0000	€24,19	€1161,12
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	96,0000	€21,97	€2109,12
B.0070.0001.0008	ASCENSORE OLEODINAMICO portata 1800 kg, 23 persone, 5 fermate	cad	1,0000	€42996,46	€42996,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1000,0000	€0,01	€100,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	4000,0000	€0,01	€40,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	6000,0000	€0,01	€60,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	5000,0000	€0,01	€50,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1000,0000	€0,01	€10,00

Sommano euro	52268,58
Spese generali 15% euro	7840,29
Sommano euro	60108,87
Utile d'impresa 10% euro	6010,89
Totale euro	66119,75

Codice:	D.0010.0008.0025
Descrizione:	MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o diminuzione per impianto ascensore elettrico a funi portata 2000 kg, 26 persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	6,0000	€25,82	€154,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	12,0000	€21,97	€263,64
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,5000	€26,41	€13,20
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,0000	€24,19	€96,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	8,0000	€21,97	€175,76
A.0075.0003.0002	MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o diminuzione per impianto montaletti portata 2000 kg, 26 persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile	cad	1,0000	€2300,00	€2300,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1500,0000	€0,01	€15,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	3164,56
Spese generali 15% euro	474,68
Sommano euro	3639,25
Utile d'impresa 10% euro	363,92
Totale euro	4003,17



Codice: D.0010.0008.0026

Descrizione: MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o diminuzione per impianto ascensore elettrico a funi portata 480 kg, 6 persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	6,0000	€25,82	€154,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	12,0000	€21,97	€263,64
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,5000	€26,41	€13,20
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,0000	€24,19	€96,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	8,0000	€21,97	€175,76
A.0075.0001.0004	MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o diminuzione per impianto ascensore elettrico a funi portata 480 kg, 6 persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile	cad	1,0000	€1050,00	€1050,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1500,0000	€0,01	€15,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	1914,56
Spese generali 15% euro	287,18
Sommano euro	2201,75
Utile d'impresa 10% euro	220,17
Totale euro	2421,92

Codice: D.0010.0008.0027

Descrizione: MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o diminuzione per impianto ascensore elettrico a funi portata 630 kg, 8 persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	6,0000	€25,82	€154,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	12,0000	€21,97	€263,64
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,5000	€26,41	€13,20
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,0000	€24,19	€96,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	8,0000	€21,97	€175,76
A.0075.0001.0005	MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o diminuzione per impianto ascensore elettrico a funi portata 630 kg, 8 persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile	cad	1,0000	€1220,00	€1220,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1500,0000	€0,01	€15,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	2084,56
Spese generali 15% euro	312,68
Sommano euro	2397,25
Utile d'impresa 10% euro	239,72
Totale euro	2636,97

Codice:	D.0010.0008.0028
Descrizione:	MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o diminuzione per impianto ascensore elettrico a funi portata 1000 kg, 13 persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	6,0000	€25,82	€154,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	12,0000	€21,97	€263,64
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,5000	€26,41	€13,20
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,0000	€24,19	€96,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	8,0000	€21,97	€175,76
A.0075.0001.0006	MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o diminuzione per impianto ascensore elettrico a funi portata 1000 kg, 13 persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile	cad	1,0000	€2500,00	€2500,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1500,0000	€0,01	€15,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	3364,56
Spese generali 15% euro	504,68
Sommano euro	3869,25
Utile d'impresa 10% euro	386,92
Totale euro	4256,17

Codice:	D.0010.0008.0029
Descrizione:	MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o diminuzione per impianto ascensore oleodinamico portata 450 kg, 5 persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	6,0000	€25,82	€154,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	12,0000	€21,97	€263,64
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,5000	€26,41	€13,20

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,0000	€24,19	€96,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	8,0000	€21,97	€175,76
A.0075.0001.0012	MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o diminuzione per impianto ascensore oleodinamico portata 450 kg, 5 persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile	cad	1,0000	€1100,00	€1100,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1500,0000	€0,01	€15,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	1964,56
Spese generali 15% euro	294,68
Sommano euro	2259,25
Utile d'impresa 10% euro	225,92
Totale euro	2485,17

Codice:	D.0010.0008.0030
Descrizione:	MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o diminuzione per impianto ascensore oleodinamico portata 630 kg, 8 persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	6,0000	€25,82	€154,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	12,0000	€21,97	€263,64
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,5000	€26,41	€13,20
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,0000	€24,19	€96,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	8,0000	€21,97	€175,76
A.0075.0001.0013	MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o diminuzione per impianto ascensore oleodinamico portata 630 kg, 8 persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile	cad	1,0000	€1250,00	€1250,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1500,0000	€0,01	€15,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	2114,56
Spese generali 15% euro	317,18
Sommano euro	2431,75
Utile d'impresa 10% euro	243,17
Totale euro	2674,92



Codice: D.0010.0008.0031

Descrizione: MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o diminuzione per impianto ascensore oleodinamico portata 800 kg, 10 persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	6,0000	€25,82	€154,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	12,0000	€21,97	€263,64
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,5000	€26,41	€13,20
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,0000	€24,19	€96,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	8,0000	€21,97	€175,76
A.0075.0001.0014	MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o diminuzione per impianto ascensore oleodinamico portata 800 kg, 10 persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile	cad	1,0000	€1380,00	€1380,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1500,0000	€0,01	€15,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	2244,56
Spese generali 15% euro	336,68
Sommano euro	2581,25
Utile d'impresa 10% euro	258,12
Totale euro	2839,37

Codice: D.0010.0008.0032

Descrizione: MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o diminuzione per impianto ascensore oleodinamico portata 1000 kg, 13 persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	6,0000	€25,82	€154,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	12,0000	€21,97	€263,64
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,5000	€26,41	€13,20
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,0000	€24,19	€96,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	8,0000	€21,97	€175,76
A.0075.0001.0015	MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o diminuzione per impianto ascensore oleodinamico portata 1000 kg, 13 persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile	cad	1,0000	€2100,00	€2100,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1500,0000	€0,01	€15,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	2964,56
Spese generali 15% euro	444,68
Sommano euro	3409,25
Utile d'impresa 10% euro	340,92
Totale euro	3750,17

Codice:	D.0010.0008.0033
Descrizione:	MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o diminuzione per impianto ascensore oleodinamico portata 1800 kg, 23 persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	6,0000	€25,82	€154,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	12,0000	€21,97	€263,64
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,5000	€26,41	€13,20
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,0000	€24,19	€96,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	8,0000	€21,97	€175,76
A.0075.0001.0016	MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in aggiunta o diminuzione per impianto ascensore oleodinamico portata 1800 kg, 23 persone. Incluso conseguente maggior o minor corsa utile	cad	1,0000	€2350,00	€2350,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1500,0000	€0,01	€15,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	3214,56
Spese generali 15% euro	482,18
Sommano euro	3696,75
Utile d'impresa 10% euro	369,67
Totale euro	4066,42

Codice:	D.0010.0008.0034
Descrizione:	Compenso per porta di piano realizzata in acciaio inox antigraffio REI 60
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
A.0075.0001.0017	Compenso per porta di piano realizzata in acciaio inox antigraffio REI 60	cad	1,0000	€1900,00	€1900,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50

Sommano euro	1971,76
Spese generali 15% euro	295,76
Sommano euro	2267,52
Utile d'impresa 10% euro	226,75
Totale euro	2494,28

Codice:	D.0010.0008.0035
Descrizione:	Compenso per porta di piano realizzata in acciaio inox antigraffio REI 120
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
A.0075.0001.0018	Compenso per porta di piano realizzata in acciaio inox antigraffio REI 120	cad	1,0000	€2600,00	€2600,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50

Sommano euro	2671,76
Spese generali 15% euro	400,76
Sommano euro	3072,52
Utile d'impresa 10% euro	307,25
Totale euro	3379,78



D.0011 - PREFABBRICATI STRUTTURALI

D.0011.0001 - Strutture prefabbricate in cemento armato

Codice:	D.0011.0001.0001
Descrizione:	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO confezionato con calcestruzzo Rck 35 N/mm ² e con armatura lenta in acciaio Fe B 44k, completo di bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; dato in opera su un piano di appoggio costituito da una sottofondazione armata, gi predisposta, compreso il trasporto, la posa e l'inghisaggio, escluso il piano di appoggio dimensioni 120x120x80 cm, altezza bicchiere 60 cm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0208	€26,41	€0,55
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	7,5000	€25,82	€193,65
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
B.0035.0002.0001	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO Rck 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto a bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; reso franco cantiere di impiego compreso, trasporto e varo a secco dimensioni cm 120x	cad	1,0000	€430,46	€430,46
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	635,49
Spese generali 15% euro	95,32
Sommano euro	730,81
Utile d'impresa 10% euro	73,08
Totale euro	803,89

Codice:	D.0011.0001.0002
Descrizione:	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO confezionato con calcestruzzo Rck 35 N/mm ² e con armatura lenta in acciaio Fe B 44k, completo di bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; dato in opera su un piano di appoggio costituito da una sottofondazione armata, gi predisposta, compreso il trasporto, la posa e l'inghisaggio, escluso il piano di appoggio dimensioni 120x140x90 cm, altezza bicchiere 70 cm
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0227	€26,41	€0,60
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	8,7500	€25,82	€225,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3636	€21,97	€7,99
B.0035.0002.0002	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO R _c K 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto a bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; reso franco cantiere di impiego compreso, trasporto e varo a secco dimensioni cm 120x	cad	1,0000	€515,36	€515,36
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	753,37
Spese generali 15% euro	113,01
Sommano euro	866,38
Utile d'impresa 10% euro	86,64
Totale euro	953,01

Codice: D.0011.0001.0003

Descrizione: PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO confezionato con calcestruzzo R_ck 35 N/mm² e con armatura lenta in acciaio Fe B 44k, completo di bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; dato in opera su un piano di appoggio costituito da una sottofondazione armata, gi predisposta, compreso il trasporto, la posa e l'inghisaggio, escluso il piano di appoggio dimensioni 150x170x125 cm, altezza bicchiere 100 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0250	€26,41	€0,66
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	15,9000	€25,82	€410,54
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
B.0035.0002.0003	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO R _c K 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto a bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; reso franco cantiere di impiego compreso, trasporto e varo a secco dimensioni cm 150x	cad	1,0000	€966,61	€966,61
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	1390,10
Spese generali 15% euro	208,51
Sommano euro	1598,61
Utile d'impresa 10% euro	159,86
Totale euro	1758,48



Codice: D.0011.0001.0004

Descrizione: PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO confezionato con calcestruzzo Rck 35 N/mm² e con armatura lenta in acciaio Fe B 44k, completo di bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; dato in opera su un piano di appoggio costituito da una sottofondazione armata, gi predisposta, compreso il trasporto, la posa e l'inghisaggio, escluso il piano di appoggio dimensioni 180x220x150 cm, altezza bicchiere 120 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	15,0000	€25,82	€387,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	10,0000	€21,97	€219,70
B.0035.0002.0004	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO Rck 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto a bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; reso franco cantiere di impiego compreso, trasporto e varo a secco dimensioni cm 180x	cad	1,0000	€1405,10	€1405,10
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	2016,43
Spese generali 15% euro	302,46
Sommano euro	2318,89
Utile d'impresa 10% euro	231,89
Totale euro	2550,78

Codice: D.0011.0001.0005

Descrizione: PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di centraggio e di fori per il collegamento con la sottofondazione in cls armato; dato in opera su un piano di appoggio costituito da un dado di fondazione, gi predisposto, compreso il trasporto, la posa e l'inghisaggio, escluso il dado di fondazione dimensioni cm 150x150, altezza totale cm 105, altezza bicchiere cm 80

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0250	€26,41	€0,66
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	13,0000	€25,82	€335,66
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0035.0002.0005	*PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm ² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di cen	cad	1,0000	€815,80	€815,80
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00



Sommano euro	1177,59
Spese generali 15% euro	176,64
Sommano euro	1354,23
Utile d'impresa 10% euro	135,42
Totale euro	1489,65

Codice:	D.0011.0001.0006
Descrizione:	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm ² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di centraggio e di fori per il collegamento con la sottofondazione in cls armato; dato in opera su un piano di appoggio costituito da un dado di fondazione, gi predisposto, compreso il trasporto, la posa e l'inghisaggio, escluso il dado di fondazione dimensioni cm 150x170, altezza totale cm 105, altezza bicchiere cm 80
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0250	€26,41	€0,66
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	14,0000	€25,82	€361,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0035.0002.0006	*PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm ² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di cen	cad	1,0000	€887,30	€887,30
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	1274,91
Spese generali 15% euro	191,24
Sommano euro	1466,14
Utile d'impresa 10% euro	146,61
Totale euro	1612,76

Codice:	D.0011.0001.0007
Descrizione:	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm ² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di centraggio e di fori per il collegamento con la sottofondazione in cls armato; dato in opera su un piano di appoggio costituito da un dado di fondazione, gi predisposto, compreso il trasporto, la posa e l'inghisaggio, escluso il dado di fondazione dimensioni cm 150x170, altezza totale cm 125, altezza bicchiere cm 100
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0250	€26,41	€0,66
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	14,6500	€25,82	€378,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0035.0002.0007	*PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm ² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di cen	cad	1,0000	€923,04	€923,04
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	1327,43
Spese generali 15% euro	199,11
Sommano euro	1526,55
Utile d'impresa 10% euro	152,65
Totale euro	1679,20

Codice: D.0011.0001.0008

Descrizione: PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di centraggio e di fori per il collegamento con la soletta di fondazione in cls armato; dato in opera su un piano di appoggio costituito da un dado di fondazione, gi predisposto, compreso il trasporto, la posa e l'inghisaggio, escluso il dado di fondazione dimensioni cm 150x190, altezza totale cm 105, altezza bicchiere cm 80

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0278	€26,41	€0,73
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	15,0000	€25,82	€387,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0035.0002.0008	*PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm ² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di cen	cad	1,0000	€957,00	€957,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	1381,49
Spese generali 15% euro	207,22
Sommano euro	1588,71
Utile d'impresa 10% euro	158,87
Totale euro	1747,58



Codice: D.0011.0001.0009

Descrizione: PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di centraggio e di fori per il collegamento con la sottofondazione in cls armato; dato in opera su un piano di appoggio costituito da un dado di fondazione, gi predisposto, compreso il trasporto, la posa e l'inghisaggio, escluso il dado di fondazione dimensioni cm 150x190, altezza totale cm 125, altezza bicchiere cm 100

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0278	€26,41	€0,73
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	15,0000	€25,82	€387,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0035.0002.0009	*PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm ² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di cen	cad	1,0000	€992,74	€992,74
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	1428,21
Spese generali 15% euro	214,23
Sommano euro	1642,45
Utile d'impresa 10% euro	164,24
Totale euro	1806,69

Codice: D.0011.0001.0010

Descrizione: PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di centraggio e di fori per il collegamento con la sottofondazione in cls armato; dato in opera su un piano di appoggio costituito da un dado di fondazione, gi predisposto, compreso il trasporto, la posa e l'inghisaggio, escluso il dado di fondazione dimensioni cm 150x210, altezza totale cm 105, altezza bicchiere cm 80

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0278	€26,41	€0,73
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	15,0000	€25,82	€387,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,5000	€21,97	€76,89
B.0035.0002.0010	*PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm ² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di cen	cad	1,0000	€1060,66	€1060,66
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00



Sommano euro	1529,09
Spese generali 15% euro	229,36
Sommano euro	1758,46
Utile d'impresa 10% euro	175,85
Totale euro	1934,30

Codice: D.0011.0001.0011

Descrizione: TRAVE REGGITAMPONAMENTO PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, sezione 35x45 cm e lunghezza massima 10.00 m, predisposta per l'assemblaggio dei pannelli di tamponamento, confezionata con calcestruzzo Rck 35 N/mmq e con armatura lenta in acciaio Fe B 44k; data in opera su un piano di appoggio costituito da un livellamento con calcestruzzo magro, gi predisposto, compreso il trasporto, la posa e la sigillatura, escluso il piano di appoggio

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0063	€26,41	€0,17
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,4000	€25,82	€36,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0035.0004.0001	TRAVE REGGITAMPONAMENTO PREFABBRICATA in cemento armato vibrato RcK 35 N/mmq e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K, predisposta per l'assemblaggio dei pannelli di tamponamento, sezione cm 35x45, lunghezza m 10.00; resa franco cantiere di impiego, compres	m	1,0000	€117,62	€117,62

Sommano euro	177,90
Spese generali 15% euro	26,68
Sommano euro	204,58
Utile d'impresa 10% euro	20,46
Totale euro	225,04

Codice: D.0011.0001.0012

Descrizione: PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, confezionato con calcestruzzo Rck 35 N/mmq e con armatura lenta in acciaio Fe B 44k; dato in opera ad incastro nei bicchieri dei plinti, gi predisposti, compreso il trasporto, il montaggio e la sigillatura dimensioni cm 40x50, altezza massima cm 1200

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0143	€26,41	€0,38
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,4000	€25,82	€61,97
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1143	€21,97	€2,51
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0035.0003.0001	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO RcK 35 N/mmq e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto per l'incastro nei plinti prefabbricati a bicchiere; reso franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco dimensioni cm 40x50,	m	1,0000	€135,49	€135,49



Sommano euro	202,34
Spese generali 15% euro	30,35
Sommano euro	232,69
Utile d'impresa 10% euro	23,27
Totale euro	255,96

Codice:	D.0011.0001.0013
Descrizione:	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, confezionato con calcestruzzo Rck 35 N/mm ² e con armatura lenta in acciaio Fe B 44k; dato in opera ad incastro nei bicchieri dei plinti, gi predisposti, compreso il trasporto, il montaggio e la sigillatura dimensioni cm 40x60, altezza massima cm 1200
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0154	€26,41	€0,41
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,5000	€25,82	€64,55
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0035.0003.0002	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO Rck 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto per l'incastro nei plinti prefabbricati a bicchiere; reso franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco dimensioni cm 40x60,	m	1,0000	€153,36	€153,36

Sommano euro	224,71
Spese generali 15% euro	33,71
Sommano euro	258,41
Utile d'impresa 10% euro	25,84
Totale euro	284,26

Codice:	D.0011.0001.0014
Descrizione:	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, confezionato con calcestruzzo Rck 35 N/mm ² e con armatura lenta in acciaio Fe B 44k; dato in opera ad incastro nei bicchieri dei plinti, gi predisposti, compreso il trasporto, il montaggio e la sigillatura dimensioni cm 50x50, altezza massima cm 1200
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0154	€26,41	€0,41
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,5000	€25,82	€64,55
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3500	€21,97	€7,69
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0035.0003.0003	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO Rck 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto per l'incastro nei plinti prefabbricati a bicchiere; reso franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco dimensioni cm 50x50,	m	1,0000	€153,36	€153,36



Sommano euro	228,00
Spese generali 15% euro	34,20
Sommano euro	262,20
Utile d'impresa 10% euro	26,22
Totale euro	288,42

Codice:	D.0011.0001.0015
Descrizione:	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, confezionato con calcestruzzo RcK 35 N/mm ² e con armatura lenta in acciaio Fe B 44k; dato in opera ad incastro nei bicchieri dei plinti, gi predisposti, compreso il trasporto, il montaggio e la sigillatura dimensioni cm 50x60, altezza massima cm 1200
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,5000	€25,82	€64,55
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0035.0003.0004	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO RcK 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto per l'incastro nei plinti prefabbricati a bicchiere; reso franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco dimensioni cm 50x60,	m	1,0000	€167,66	€167,66

Sommano euro	245,63
Spese generali 15% euro	36,84
Sommano euro	282,48
Utile d'impresa 10% euro	28,25
Totale euro	310,72

Codice:	D.0011.0001.0016
Descrizione:	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm ² , finitura superficie liscia controcassero metallico o tirata a staggia, compresa l'armatura metallica in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K e predisposto di boccola in ferro per il posizionamento e la messa in quota; dato in opera ad incastro sul plinto di fondazione, gi predisposto, compreso il trasporto, il montaggio e il getto di calcestruzzo per la sigillatura dimensioni cm 45x45, altezza massima 800 cm
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0143	€26,41	€0,38
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,8000	€25,82	€46,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1143	€21,97	€2,51
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0035.0003.0005	*PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm ² , finitura superficie liscia contro-cassero metallico o tirata a staggia, compresa l'armatura metallica in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K e predisposto di	m	1,0000	€98,28	€98,28

Sommano euro	149,65
Spese generali 15% euro	22,45
Sommano euro	172,10
Utile d'impresa 10% euro	17,21
Totale euro	189,31

Codice: D.0011.0001.0017

Descrizione: PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm², finitura superficie liscia contro-cassero metallico o tirata a staggia, compresa l'armatura metallica in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K e predisposto di boccola in ferro per il posizionamento e la messa in quota; dato in opera ad incastro sul plinto di fondazione, gi predisposto, compreso il trasporto, il montaggio e il getto di calcestruzzo per la sigillatura dimensioni cm 45x65, altezza massima 1100 cm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0154	€26,41	€0,41
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,3000	€25,82	€59,39
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1231	€21,97	€2,70
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0035.0003.0006	*PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm ² , finitura superficie liscia contro-cassero metallico o tirata a staggia, compresa l'armatura metallica in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K e predisposto di	m	1,0000	€126,16	€126,16

Sommano euro	190,66
Spese generali 15% euro	28,60
Sommano euro	219,26
Utile d'impresa 10% euro	21,93
Totale euro	241,18

Codice: D.0011.0001.0018

Descrizione: PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm², finitura superficie liscia contro-cassero metallico o tirata a staggia, compresa l'armatura metallica in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K e predisposto di boccola in ferro per il posizionamento e la messa in quota; dato in opera ad incastro sul plinto di fondazione, gi predisposto, compreso il trasporto, il montaggio e il getto di calcestruzzo per la sigillatura dimensioni cm 45x85, altezza massima 1400 cm

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,8000	€25,82	€72,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0035.0003.0007	*PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm ² , finitura superficie liscia contro-cassero metallico o tirata a staggia, compresa l'armatura metallica in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K e predisposto di	m	1,0000	€165,76	€165,76

Sommano euro	243,42
Spese generali 15% euro	36,51
Sommano euro	279,93
Utile d'impresa 10% euro	27,99
Totale euro	307,93

Codice: D.0011.0001.0019

Descrizione: PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm², finitura superficie liscia contro-cassero metallico o tirata a staggia, compresa l'armatura metallica in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K e predisposto di boccia in ferro per il posizionamento e la messa in quota; dato in opera ad incastro sul plinto di fondazione, gi predisposto, compreso il trasporto, il montaggio e il getto di calcestruzzo per la sigillatura dimensioni cm 45x105, altezza massima 1800 cm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0182	€26,41	€0,48
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,3000	€25,82	€85,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0035.0003.0008	*PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm ² , finitura superficie liscia contro-cassero metallico o tirata a staggia, compresa l'armatura metallica in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K e predisposto di	m	1,0000	€242,17	€242,17

Sommano euro	351,82
Spese generali 15% euro	52,77
Sommano euro	404,60
Utile d'impresa 10% euro	40,46
Totale euro	445,05



Codice: D.0011.0001.0020

Descrizione: PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, dimensioni 50x60 cm, altezza massima 1200 cm, confezionato con calcestruzzo Rck 35 N/mm² e con armatura lenta in acciaio Fe B 44k, completo di una mensola portatrave per piano intermedio o carro ponte e di pluviale in PVC pesante diametro 125 mm, inserito nel getto, con curva di raccordo al piede; dato in opera ad incastro nei bicchieri dei plinti, gi predisposti, compreso il trasporto, il montaggio e la sigillatura

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0000	€25,82	€77,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6500	€21,97	€14,28
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0035.0003.0009	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO Rck 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; con una mensola portatrave piano intermedio o carro ponte; con pluviale in pvc pesante diam.125 mm con curva di raccordo al piede inserito nel getto; dim	m	1,0000	€206,14	€206,14

Sommano euro	300,32
Spese generali 15% euro	45,05
Sommano euro	345,37
Utile d'impresa 10% euro	34,54
Totale euro	379,90

Codice: D.0011.0001.0021

Descrizione: PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, dimensioni 50x60 cm, altezza massima 1200 cm, confezionato con calcestruzzo Rck 35 N/mm² e con armatura lenta in acciaio Fe B 44k, completo di due mensole portatrave per piano intermedio o carro ponte; dato in opera ad incastro nei bicchieri dei plinti, gi predisposti, compreso il trasporto, il montaggio e la sigillatura

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,5000	€25,82	€90,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0035.0003.0010	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO Rck 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; con due mensole portatrave piano intermedio o carro ponte; dimensioni 50x60 cm, altezza max 1200 cm; reso franco cantiere di impiego, compreso trasporto	m	1,0000	€220,44	€220,44

Sommano euro	319,84
Spese generali 15% euro	47,98
Sommano euro	367,82
Utile d'impresa 10% euro	36,78
Totale euro	404,60



Codice: D.0011.0001.0022

Descrizione: TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; data in opera compreso il trasporto, il montaggio, le opere provvisorie - lunghezza 15.00 m altezza colmo 1215 cm altezza testata 60 cm larghezza anima 12 cm ala superiore 40 cm ala inferiore 30 cm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0161	€26,41	€0,43
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,1000	€25,82	€54,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	350,0000	€0,01	€3,50
B.0035.0004.0002	*TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in	m	1,0000	€167,19	€167,19

Sommano euro	248,31
Spese generali 15% euro	37,25
Sommano euro	285,55
Utile d'impresa 10% euro	28,56
Totale euro	314,11

Codice: D.0011.0001.0023

Descrizione: TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; data in opera compreso il trasporto, il montaggio, le opere provvisorie: - lunghezza 15.00 m altezza colmo 1215 cm altezza testata 60 cm larghezza anima 12 cm ala superiore 40 cm lunghezza 20.00 m altezza colmo 1715 cm altezza testata 85 cm larghezza anima 12 cm ala superiore 40 cm ala inferiore 30 cm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0172	€26,41	€0,46
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,4000	€25,82	€61,97
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	350,0000	€0,01	€3,50

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0035.0004.0003	*TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in	m	1,0000	€184,74	€184,74

Sommano euro	273,63
Spese generali 15% euro	41,04
Sommano euro	314,67
Utile d'impresa 10% euro	31,47
Totale euro	346,14

Codice: D.0011.0001.0024

Descrizione: TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; data in opera compreso il trasporto, il montaggio, le opere provvisorie:
- lunghezza 15.00 m altezza colmo 1215 cm altezza testata 60 cm larghezza anima 12 cm ala superiore 40 cm lunghezza 20.00 m altezza colmo 1715 cm altezza testata 85 cm larghezza anima 12 cm ala superiore 40 cm lunghezza 25.00 m altezza colmo 2015 cm altezza testata 90 cm larghezza anima 15 cm ala superiore 43 cm ala inferiore 33 cm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0182	€26,41	€0,48
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,8000	€25,82	€98,12
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	350,0000	€0,01	€3,50
B.0035.0004.0004	*TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in	m	1,0000	€258,70	€258,70

Sommano euro	383,76
Spese generali 15% euro	57,56
Sommano euro	441,33
Utile d'impresa 10% euro	44,13
Totale euro	485,46



Codice: D.0011.0001.0025

Descrizione: CUPOLINO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO per formazione lucernai da realizzare sul colmo della trave ad altezza variabile, lunghezza 200 cm, altezza 80 cm, base 40 cm, confezionato con calcestruzzo alleggerito con pignatte in laterizio o polistirolo, finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k; dato in opera montato sul colmo delle travi ad altezza variabile, compreso il trasporto, le opere provvisionali e l'inghisaggio

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0313	€26,41	€0,83
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	5,0000	€25,82	€129,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0035.0008.0001	*CUPOLINO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO per formazione lucernai da realizzare sul colmo della trave ad altezza variabile, lunghezza 200 cm, altezza 80 cm, base 40 cm, confezionato con calcestruzzo alleggerito con pignatte in laterizio o polisti	cad	1,0000	€296,20	€296,20
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	350,0000	€0,01	€3,50

Sommano euro	452,59
Spese generali 15% euro	67,89
Sommano euro	520,48
Utile d'impresa 10% euro	52,05
Totale euro	572,53

Codice: D.0011.0001.0026

Descrizione: TRAVE CANALE PER GRONDE in calcestruzzo armato vibrato RcK 35 N/mm^q e armatura lenta in acciaio FeB 44K, sezione 50x50 cm e lunghezza massima 10.00 m; completo di fori predisposti a frattura prestabilita per l'alloggiamento dei bocchettoni di scarico e di inserti metallici per il fissaggio di pannelli di tamponamento; dato in opera compreso il trasporto, il montaggio e le opere provvisionali

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0056	€26,41	€0,15
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5000	€25,82	€38,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	350,0000	€0,01	€3,50
B.0035.0004.0005	TRAVE CANALE PER GRONDE in calcestruzzo armato vibrato RcK 35 N/mm ^q e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; sezione cm 50x50 e lunghezza max 10.00 m; con foratura a frattura prestabilita per l'alloggiamento dei bocchettoni di scarico; reso franco cantiere	m	1,0000	€132,59	€132,59

Sommano euro	197,94
Spese generali 15% euro	29,69
Sommano euro	227,63
Utile d'impresa 10% euro	22,76
Totale euro	250,39



Codice: D.0011.0001.0027

Descrizione: TRAVE CANALE PER CONVERSE in calcestruzzo armato vibrato RcK 35 N/mm² e armatura lenta in acciaio FeB 44K, sezione 40x40 cm e lunghezza massima 9.00 m; completo di fori predisposti a frattura prestabilita per l'alloggiamento dei bocchettoni di scarico; dato in opera compreso il trasporto, il montaggio e le opere provvisionali

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0063	€26,41	€0,17
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5000	€25,82	€38,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6500	€21,97	€14,28
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	350,0000	€0,01	€3,50
B.0035.0004.0006	TRAVE CANALE PER CONVERSE in calcestruzzo armato vibrato RcK 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; sezione cm 40x40 e lunghezza max 9.00 m; con foratura a frattura prestabilita per l'alloggiamento dei bocchettoni di scarico; reso franco cantier	m	1,0000	€110,05	€110,05

Sommano euro	167,72
Spese generali 15% euro	25,16
Sommano euro	192,88
Utile d'impresa 10% euro	19,29
Totale euro	212,17

Codice: D.0011.0001.0028

Descrizione: CANALE DI GRONDA CON ALA DI RACCORDO ALLA FALDA, in calcestruzzo armato vibrato RcK 35 N/mm² e armatura lenta in acciaio FeB 44K, sezione 30x57 e ala da 60 cm, lunghezza massima 9.00 m; completo di fori predisposti a frattura prestabilita per l'alloggiamento dei bocchettoni di scarico; dato in opera montato a sbalzo rispetto al filo dei pilastri, compreso il trasporto, il montaggio e le opere provvisionali

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0056	€26,41	€0,15
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,6500	€25,82	€42,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	350,0000	€0,01	€3,50
B.0035.0009.0001	CANALE DI GRONDA CON ALA DI RACCORDO ALLA FALDA in calcestruzzo armato vibrato RcK 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; sezione cm 30x57 e ala da 60 cm, lunghezza max 9.00 m; con foratura a frattura prestabilita per l'alloggiamento dei bocchet	m	1,0000	€139,67	€139,67

Sommano euro	208,89
Spese generali 15% euro	31,33
Sommano euro	240,22
Utile d'impresa 10% euro	24,02
Totale euro	264,25



Codice: D.0011.0001.0029

Descrizione: GRONDA LATERALE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a U, dimensioni lunghezza 8.00 m, confezionata in calcestruzzo RcK 30 N/mm², compresa l'armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, la predisposizione e il sistema di ancoraggio alla trave prefabbricata e i fori per il passaggio dei pluviali; data in opera compreso il trasporto, il montaggio, le opere provvisorie e la sigillatura

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0056	€26,41	€0,15
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0889	€21,97	€1,95
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	350,0000	€0,01	€3,50
B.0035.0009.0002	*GRONDA LATERALE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a U, lunghezza 8.00 m, confezionata in calcestruzzo RcK 30 N/mm ² , compresa l'armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, la predisposizione e il sistema di ancoraggio alla trave pr	m	1,0000	€118,07	€118,07

Sommano euro	176,31
Spese generali 15% euro	26,45
Sommano euro	202,76
Utile d'impresa 10% euro	20,28
Totale euro	223,03

Codice: D.0011.0001.0030

Descrizione: CONVERSA CENTRALE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO altezza 20 cm, lunghezza 8.00 m, confezionata in calcestruzzo RcK 30 N/mm², compresa l'armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, la predisposizione e il sistema di ancoraggio alla trave prefabbricata e i fori per il passaggio dei pluviali; data in opera compreso il trasporto, il montaggio, le opere provvisorie e la sigillatura

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0063	€26,41	€0,17
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,3000	€25,82	€59,39
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	350,0000	€0,01	€3,50
B.0035.0011.0001	*CONVERSA CENTRALE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO lunghezza 8.00 m, confezionata in calcestruzzo RcK 30 N/mm ² , compresa l'armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, la predisposizione e il sistema di ancoraggio alla trave prefabbricata	m	1,0000	€132,36	€132,36



Sommano euro	198,61
Spese generali 15% euro	29,79
Sommano euro	228,40
Utile d'impresa 10% euro	22,84
Totale euro	251,24

Codice: D.0011.0001.0031

Descrizione: TAMPONAMENTO PREFABBRICATO ESEGUITO CON PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, confezionati in calcestruzzo armato vibrato RcK 30 N/mmq e armati in acciaio Fe B 44 K, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; dato in opera fissato in quota alla struttura portante, gi predisposta, compreso il trasporto, il montaggio, le opere provvisoriale, la sigillatura dei giunti verticali esterni con interposizione di compriband bituminoso e nastri acrilici applicati con pistola a estrusione, la formazione di porte-finestre e i materiali di consumo; valutato a metro quadro vuoto per pieno, escluso i telai dei portoni, spessore cm 12 per altezza max 6.00 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0100	€26,41	€0,26
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,4500	€25,82	€37,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0035.0005.0001	PANNELLI DI TAMPONAMENTO VERTICALI PIANI in calcestruzzo armato vibrato RcK 30 N/mmq e armatura in acciaio Fe B 44 K, con inerti di calcare, finitura esterna liscia, controcassero metallico con spigoli smussati e interna tirata a riga; giunti verticali	m ²	1,0000	€67,68	€67,68

Sommano euro	109,14
Spese generali 15% euro	16,37
Sommano euro	125,51
Utile d'impresa 10% euro	12,55
Totale euro	138,06

Codice: D.0011.0001.0032

Descrizione: TAMPONAMENTO PREFABBRICATO ESEGUITO CON PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, confezionati in calcestruzzo armato vibrato RcK 30 N/mmq e armati in acciaio Fe B 44 K, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; dato in opera fissato in quota alla struttura portante, gi predisposta, compreso il trasporto, il montaggio, le opere provvisoriale, la sigillatura dei giunti verticali esterni con interposizione di compriband bituminoso e nastri acrilici applicati con pistola a estrusione, la formazione di porte-finestre e i materiali di consumo; valutato a metro quadro vuoto per pieno, escluso i telai dei portoni, spessore cm 16 per altezza max 8.00 m

Unità di misura: m²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0125	€26,41	€0,33
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,6000	€25,82	€41,31
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0035.0005.0002	PANNELLI DI TAMPONAMENTO VERTICALI PIANI in calcestruzzo armato vibrato RcK 30 N/mm ² e armatura in acciaio Fe B 44 K, con inerti di calcare, finitura esterna liscia, controcassero metallico con spigoli smussati e interna tirata a riga; giunti verticali	m ²	1,0000	€71,25	€71,25

Sommano euro	117,09
Spese generali 15% euro	17,56
Sommano euro	134,65
Utile d'impresa 10% euro	13,47
Totale euro	148,12

Codice: D.0011.0001.0033

Descrizione: TAMPONAMENTO PREFABBRICATO ESEGUITO CON PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, confezionati in calcestruzzo armato vibrato RcK 30 N/mm² e armati in acciaio Fe B 44 K, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a riga, coibentati con polistirolo densità 10-12, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; dato in opera fissato in quota alla struttura portante, già predisposta, compreso il trasporto, il montaggio, le opere provvisorie, la sigillatura dei giunti verticali esterni con interposizione di compriband bituminoso e nastri acrilici applicati con pistola a estrusione, la formazione di porte-finestre e i materiali di consumo; valutato a metro quadro vuoto per pieno, escluso i telai dei portoni, spessore cm 16, spessore polistirolo cm 8, altezza max 8.00 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0125	€26,41	€0,33
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,6000	€25,82	€41,31
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0035.0005.0003	PANNELLI DI TAMPONAMENTO VERTICALI PIANI in calcestruzzo armato vibrato RcK 30 N/mm ² e armatura in acciaio Fe B 44 K, con inerti di calcare, finitura esterna liscia, controcassero metallico con spigoli smussati e interna tirata a riga; coibentati con po	m ²	1,0000	€74,82	€74,82

Sommano euro	120,66
Spese generali 15% euro	18,10
Sommano euro	138,76
Utile d'impresa 10% euro	13,88
Totale euro	152,63



Codice: D.0011.0001.0034

Descrizione: TAMPONAMENTO PREFABBRICATO ESEGUITO CON PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, confezionati in calcestruzzo armato vibrato RcK 30 N/mm² e armati in acciaio Fe B 44 K, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a riga, coibentati con polistirolo densit 10-12, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; dato in opera fissato in quota alla struttura portante, gi predisposta, compreso il trasporto, il montaggio, le opere provvisionali, la sigillatura dei giunti verticali esterni con interposizione di compriband bituminoso e nastri acrilici applicati con pistola a estrusione, la formazione di porte-finestre e i materiali di consumo; valutato a metro quadro vuoto per pieno, escluso i telai dei portoni, spessore cm 20, spessore polistirolo cm 10, altezza max 11.50 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0143	€26,41	€0,38
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,6500	€25,82	€42,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1143	€21,97	€2,51
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0035.0005.0004	PANNELLI DI TAMPONAMENTO VERTICALI PIANI in calcestruzzo armato vibrato RcK 30 N/ mm ² e armatura in acciaio Fe B 44 K, con inerti di calcare, finitura esterna liscia, controcassero metallico con spigoli smussati e interna tirata a riga; coibentati con po	m ²	1,0000	€78,39	€78,39

Sommano euro	125,88
Spese generali 15% euro	18,88
Sommano euro	144,77
Utile d'impresa 10% euro	14,48
Totale euro	159,24

Codice: D.0011.0001.0035

Descrizione: TAMPONAMENTO PREFABBRICATO ESEGUITO CON PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, tipo sandwich alleggeriti, larghezza massima 2.00 m, confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm², finitura esterna graffiato, interna liscia controcassero metallico, giunto verticale maschio-femmina, compresa l'armatura di precompressione in trecce, le nervature di irrigidimento trasversale armate con barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposizione e sistema di ancoraggio alla struttura prefabbricata; dato in opera compreso il trasporto, le opere provvisionali, la sigillatura dei giunti verticali esterni con guarnizione a strisce tipo compriband, la formazione per porte-finestre e i materiali di consumo; valutato a metro quadro vuoto per pieno, escluso i telai dei portoni, spessore 16 cm, altezza massima 10.00 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0125	€26,41	€0,33
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,7000	€25,82	€43,89
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0035.0005.0005	*PANNELLO DI TAMPONAMENTO PREFABBRICATO VERTICALE PIANO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, tipo sandwich alleggeriti, larghezza massima 2.00 m, confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm ² , finitura esterna graffiato, interna liscia controcassero metallico, g	m ²	1,0000	€78,39	€78,39

Sommano euro	126,81
Spese generali 15% euro	19,02
Sommano euro	145,83
Utile d'impresa 10% euro	14,58
Totale euro	160,41

Codice: D.0011.0001.0036

Descrizione: TAMPONAMENTO PREFABBRICATO ESEGUITO CON PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, tipo sandwich alleggeriti, larghezza massima 2.00 m, confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm², finitura esterna graffiato, interna liscia controcassero metallico, giunto verticale maschio-femmina, compresa l'armatura di precompressione in trecce, le nervature di irrigidimento trasversale armate con barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposizione e sistema di ancoraggio alla struttura prefabbricata; dato in opera compreso il trasporto, le opere provvisorie, la sigillatura dei giunti verticali esterni con guarnizione a strisce tipo comprimband, la formazione per porte-finestre e i materiali di consumo; valutato a metro quadro vuoto per pieno, escluso i telai dei portoni, spessore 20 cm, altezza massima 12.50 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0143	€26,41	€0,38
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,8000	€25,82	€46,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1143	€21,97	€2,51
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0035.0005.0006	*PANNELLO DI TAMPONAMENTO PREFABBRICATO VERTICALE PIANO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, tipo sandwich alleggeriti, larghezza massima 2.00 m, confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm ² , finitura esterna graffiato, interna liscia controcassero metallico, g	m ²	1,0000	€81,98	€81,98

Sommano euro	133,35
Spese generali 15% euro	20,00
Sommano euro	153,35
Utile d'impresa 10% euro	15,33
Totale euro	168,69



Codice: D.0011.0001.0037

Descrizione: TAMPONAMENTO PREFABBRICATO ESEGUITO CON PANNELLI VERTICALI NERVATI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, spessore totale 37 cm, di cui 10 cm di parete piena e 27 cm di nervatura, poste ad interasse di 1.50 m, larghezza massima 250 cm, altezza massima 9.00 m, confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm², finitura esterna liscio controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a riga, giunti verticali maschio-femmina, compresa l'armatura metallica con barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposizione piastre metalliche e gli inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; dato in opera compreso il trasporto, le opere provvisorie, la sigillatura dei giunti verticali esterni con mastice acrilico, previa interposizione di compriband bituminoso, la formazione di porte-finestre e i materiali di consumo; valutato a metro quadro vuoto per pieno, escluso i telai dei portoni

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,8000	€25,82	€46,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0035.0005.0007	PANNELLI DI TAMPONAMENTO VERTICALI NERVATI in calcestruzzo armato vibrato RcK 30 N/mm ² e armatura in acciaio Fe B 44 K, con inerti di calcare, finitura esterna liscia, controcassero metallico con spigoli smussati e interna tirata a riga; giunti verticali	m ²	1,0000	€75,89	€75,89

Sommano euro	127,73
Spese generali 15% euro	19,16
Sommano euro	146,89
Utile d'impresa 10% euro	14,69
Totale euro	161,58

Codice: D.0011.0001.0038

Descrizione: TAMPONAMENTO PREFABBRICATO ESEGUITO CON PANNELLI VERTICALI NERVATI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, spessore totale 36 cm, di cui 12 cm di parete piena e 24 cm di nervatura, larghezza massima 250 cm, minima 200 cm, altezza massima 14.00 m, interasse delle due nervature 156 cm, confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm², finitura esterna liscio controcassero metallico, interna staggiata, giunto verticale a baionetta, compresa l'armatura metallica con barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposizione e sistema di ancoraggio alla struttura prefabbricata; dato in opera compreso il trasporto, le opere provvisorie, la sigillatura dei giunti verticali esterni con guarnizione in gomma antiacida spessore 4 mm, la formazione di porte-finestre e i materiali di consumo; valutato a metro quadro vuoto per pieno, escluso i telai dei portoni

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,7000	€25,82	€43,89
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0035.0005.0008	*PANNELLO DI TAMPONAMENTO PREFABBRICATO VERTICALE NERVATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, spessore totale 36 cm, di cui 12 cm di parete piena e 24 cm di nervatura, larghezza massima 250 cm, minima 200 cm, altezza massima 14.00 m, interasse delle due nervature	m ²	1,0000	€79,46	€79,46

Sommano euro	128,72
Spese generali 15% euro	19,31
Sommano euro	148,03
Utile d'impresa 10% euro	14,80
Totale euro	162,83

Codice: D.0011.0001.0039

Descrizione: MAGGIOR COSTO DEL TAMPONAMENTO PREFABBRICATO PER LA FINITURA DELLA FACCIA ESTERNA "SABBIATA" dei pannelli con graniglia locale a vista su base di cemento grigio

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0035.0005.0009	MAGGIOR COSTO DEI PANNELLI DI TAMPONAMENTO per la finitura della FACCIA ESTERNA "SABBIATA" con graniglia locale a vista su base di cemento grigio	m ²	1,0000	€12,15	€12,15

Sommano euro	17,64
Spese generali 15% euro	2,65
Sommano euro	20,29
Utile d'impresa 10% euro	2,03
Totale euro	22,31

Codice: D.0011.0001.0040

Descrizione: MAGGIOR COSTO DEL TAMPONAMENTO PREFABBRICATO PER LA CONFEZIONE DEL CALCESTRUZZO DEI PANNELLI con ossidi coloranti ROSSO O GIALLO su base di cemento grigio

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0035.0005.0010	MAGGIOR COSTO DEI PANNELLI DI TAMPONAMENTO per la confezione del calcestruzzo con ossidi coloranti ROSSO O GIALLO su base di cemento grigio	m ²	1,0000	€5,01	€5,01

Sommano euro	7,21
Spese generali 15% euro	1,08
Sommano euro	8,29
Utile d'impresa 10% euro	0,83
Totale euro	9,12



Codice: D.0011.0001.0041

Descrizione: SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di pre-compressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura dei pannelli e la caldaia in cls RcK 25 dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 400 kg/mq per luci fino a 4,50 m, spessore cm 16+4

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0206	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0103	€26,41	€0,27
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6600	€25,82	€17,04
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0274	€24,19	€0,66
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0823	€21,97	€1,81
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0005.0011	*PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mmq, comp	m ²	1,0000	€32,53	€32,53

Sommano euro	56,32
Spese generali 15% euro	8,45
Sommano euro	64,76
Utile d'impresa 10% euro	6,48
Totale euro	71,24

Codice: D.0011.0001.0042

Descrizione: SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di pre-compressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura dei pannelli e la caldaia in cls RcK 25 dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 400 kg/mq per luci fino a 5,60 m, spessore cm 16+4

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0186	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0093	€26,41	€0,25
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0248	€24,19	€0,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0744	€21,97	€1,63
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0005.0012	*PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo Rck 50 N/mm ² , comp	m ²	1,0000	€37,96	€37,96

Sommano euro	63,80
Spese generali 15% euro	9,57
Sommano euro	73,38
Utile d'impresa 10% euro	7,34
Totale euro	80,71

Codice: D.0011.0001.0043

Descrizione: SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo Rck 50 e armatura di pre-compressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura dei pannelli e la caldaia in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 400 kg/mq per luci fino a 6,00 m, spessore cm 20+4

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0194	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0097	€26,41	€0,26
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0258	€24,19	€0,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0775	€21,97	€1,70
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0005.0013	*PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo Rck 50 N/mm ² , comp	m ²	1,0000	€40,86	€40,86

Sommano euro	66,81
Spese generali 15% euro	10,02
Sommano euro	76,83
Utile d'impresa 10% euro	7,68
Totale euro	84,51



Codice: D.0011.0001.0044

Descrizione: SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di pre-compressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura dei pannelli e la caldaia in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 400 kg/mq per luci fino a 7,00 m, spessore cm 20+4

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0198	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0099	€26,41	€0,26
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,9000	€25,82	€23,24
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0265	€24,19	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0794	€21,97	€1,74
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0005.0014	*PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mmq, comp	m ²	1,0000	€45,94	€45,94

Somma euro	75,83
Spese generali 15% euro	11,37
Somma euro	87,20
Utile d'impresa 10% euro	8,72
Totale euro	95,92

Codice: D.0011.0001.0045

Descrizione: SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di pre-compressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura dei pannelli e la caldaia in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 400 kg/mq per luci fino a 7,50 m, spessore cm 25+4

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0238	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0119	€26,41	€0,31
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,9500	€25,82	€24,53

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0318	€24,19	€0,77
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0952	€21,97	€2,09
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0005.0015	*PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo Rck 50 N/mm ² , comp	m ²	1,0000	€50,96	€50,96

Sommano euro	82,66
Spese generali 15% euro	12,40
Sommano euro	95,06
Utile d'impresa 10% euro	9,51
Totale euro	104,56

Codice: D.0011.0001.0046

Descrizione: SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo Rck 50 e armatura di pre-compressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura dei pannelli e la caldaia in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 400 kg/mq per luci fino a 8,75 m, spessore cm 25+4

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0272	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0136	€26,41	€0,36
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0363	€24,19	€0,88
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1088	€21,97	€2,39
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0005.0016	*PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo Rck 50 N/mm ² , comp	m ²	1,0000	€54,17	€54,17

Sommano euro	87,61
Spese generali 15% euro	13,14
Sommano euro	100,76
Utile d'impresa 10% euro	10,08
Totale euro	110,83



Codice: D.0011.0001.0047

Descrizione: SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di pre-compressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura dei pannelli e la caldaia in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 700 kg/mq per luci fino a 4,50 m, spessore cm 16+4

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0206	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0103	€26,41	€0,27
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7000	€25,82	€18,07
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0274	€24,19	€0,66
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0823	€21,97	€1,81
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0005.0017	*PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mmq, comp	m ²	1,0000	€35,75	€35,75

Sommano euro	60,57
Spese generali 15% euro	9,09
Sommano euro	69,66
Utile d'impresa 10% euro	6,97
Totale euro	76,62

Codice: D.0011.0001.0048

Descrizione: SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di pre-compressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura dei pannelli e la caldaia in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 700 kg/mq per luci fino a 5,60 m, spessore cm 16+4

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0186	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0093	€26,41	€0,25
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,8500	€25,82	€21,95

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0248	€24,19	€0,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0744	€21,97	€1,63
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0005.0018	*PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo Rck 50 N/mm ² , comp	m ²	1,0000	€41,82	€41,82

Sommano euro	70,25
Spese generali 15% euro	10,54
Sommano euro	80,78
Utile d'impresa 10% euro	8,08
Totale euro	88,87

Codice: D.0011.0001.0049

Descrizione: SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo Rck 50 e armatura di pre-compressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura dei pannelli e la caldaia in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 700 kg/mq per luci fino a 6,00 m, spessore cm 20+4

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0194	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0097	€26,41	€0,26
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,8500	€25,82	€21,95
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0258	€24,19	€0,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0775	€21,97	€1,70
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0005.0019	*PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo Rck 50 N/mm ² , comp	m ²	1,0000	€45,22	€45,22

Sommano euro	73,75
Spese generali 15% euro	11,06
Sommano euro	84,81
Utile d'impresa 10% euro	8,48
Totale euro	93,29



Codice: D.0011.0001.0050

Descrizione: SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di pre-compressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura dei pannelli e la caldaia in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 700 kg/mq per luci fino a 7,00 m, spessore cm 20+4

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0198	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0099	€26,41	€0,26
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,9500	€25,82	€24,53
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0265	€24,19	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0794	€21,97	€1,74
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0005.0020	*PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mmq, comp	m ²	1,0000	€53,67	€53,67

Sommano euro	84,85
Spese generali 15% euro	12,73
Sommano euro	97,57
Utile d'impresa 10% euro	9,76
Totale euro	107,34

Codice: D.0011.0001.0051

Descrizione: SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di pre-compressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura dei pannelli e la caldaia in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 700 kg/mq per luci fino a 7,50 m, spessore cm 25+4

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0238	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0119	€26,41	€0,31
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0318	€24,19	€0,77
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0952	€21,97	€2,09
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0005.0021	*PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo Rck 50 N/mm ² , comp	m ²	1,0000	€55,75	€55,75

Sommano euro	88,74
Spese generali 15% euro	13,31
Sommano euro	102,06
Utile d'impresa 10% euro	10,21
Totale euro	112,26

Codice: D.0011.0001.0052

Descrizione: SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo Rck 50 e armatura di pre-compressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura dei pannelli e la caldaia in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 700 kg/mq per luci fino a 8,75 m, spessore cm 25+4

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0272	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0136	€26,41	€0,36
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1088	€21,97	€2,39
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0005.0022	*PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo Rck 50 N/mm ² , comp	m ²	1,0000	€58,96	€58,96

Sommano euro	96,37
Spese generali 15% euro	14,45
Sommano euro	110,82
Utile d'impresa 10% euro	11,08
Totale euro	121,91



Codice:	D.0011.0001.0053
Descrizione:	SOLAIO DI COPERTURA CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di pre-compressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura dei pannelli, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 200 kg/mq per luci fino a 4,50 m, spessore cm 16
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0206	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0103	€26,41	€0,27
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6000	€25,82	€15,49
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0274	€24,19	€0,66
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0823	€21,97	€1,81
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0009.0003.0002	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m^3	0,0050	€198,11	€0,99
B.0035.0005.0023	*PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mmq, comp	m^2	1,0000	€29,95	€29,95

Sommano euro	53,18
Spese generali 15% euro	7,98
Sommano euro	61,16
Utile d'impresa 10% euro	6,12
Totale euro	67,27

Codice:	D.0011.0001.0054
Descrizione:	SOLAIO DI COPERTURA CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di pre-compressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura dei pannelli, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 200 kg/mq per luci fino a 5,60 m, spessore cm 16
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0186	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0093	€26,41	€0,25

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0248	€24,19	€0,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0744	€21,97	€1,63
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0009.0003.0002	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0050	€198,11	€0,99
B.0035.0005.0024	*PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mmq, comp	m ²	1,0000	€34,73	€34,73

Sommano euro	61,57
Spese generali 15% euro	9,23
Sommano euro	70,80
Utile d'impresa 10% euro	7,08
Totale euro	77,89

Codice: D.0011.0001.0055

Descrizione: SOLAIO DI COPERTURA CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di precompressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura dei pannelli, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 200 kg/mq per luci fino a 6,00 m, spessore cm 20

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0194	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0097	€26,41	€0,26
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0258	€24,19	€0,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0775	€21,97	€1,70
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0009.0003.0002	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0050	€198,11	€0,99
B.0035.0005.0025	*PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mmq, comp	m ²	1,0000	€38,01	€38,01



Sommano euro	64,95
Spese generali 15% euro	9,74
Sommano euro	74,69
Utile d'impresa 10% euro	7,47
Totale euro	82,16

Codice:	D.0011.0001.0056
Descrizione:	SOLAIO DI COPERTURA CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di pre-compressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura dei pannelli, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 200 kg/mq per luci fino a 7,00 m, spessore cm 20
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0198	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0099	€26,41	€0,26
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,8000	€25,82	€20,66
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0265	€24,19	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0794	€21,97	€1,74
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0009.0003.0002	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m^3	0,0050	€198,11	€0,99
B.0035.0005.0026	*PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , comp	m^2	1,0000	€41,22	€41,22

Sommano euro	69,51
Spese generali 15% euro	10,43
Sommano euro	79,94
Utile d'impresa 10% euro	7,99
Totale euro	87,93

Codice:	D.0011.0001.0057
Descrizione:	SOLAIO DI COPERTURA CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di pre-compressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura dei pannelli, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 200 kg/mq per luci fino a 7,50 m, spessore cm 25
Unità di misura:	m^2

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0238	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0119	€26,41	€0,31
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,8500	€25,82	€21,95
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0318	€24,19	€0,77
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0952	€21,97	€2,09
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0009.0003.0002	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0070	€198,11	€1,39
B.0035.0005.0027	*PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , comp	m ²	1,0000	€44,61	€44,61

Sommano euro	75,12
Spese generali 15% euro	11,27
Sommano euro	86,39
Utile d'impresa 10% euro	8,64
Totale euro	95,03

Codice: D.0011.0001.0058

Descrizione: SOLAIO DI COPERTURA CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK 50 e armatura di precompressione in trecce 3x3,00 fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera compresa la sigillatura dei pannelli, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 200 kg/mq per luci fino a 8,75 m, spessore cm 25

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0272	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0136	€26,41	€0,36
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,9500	€25,82	€24,53
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0363	€24,19	€0,88
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1088	€21,97	€2,39
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0009.0003.0002	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0070	€198,11	€1,39

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0035.0005.0028	*PANNELLO PREFABBRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo Rck 50 N/mmq, comp	m ²	1,0000	€47,74	€47,74

Sommano euro	81,28
Spese generali 15% euro	12,19
Sommano euro	93,47
Utile d'impresa 10% euro	9,35
Totale euro	102,82

Codice: D.0011.0001.0059

Descrizione: SOLAIO PREFABBRICATO DI CALPESTIO, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, pi due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2" ,fptk=190 kg/mm² e armatura ordinaria con FeB 44k, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di 400 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura e la caldana in calcestruzzo Rck25, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 6,50 m; h 30+4

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0114	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0057	€26,41	€0,15
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,9000	€25,82	€23,24
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0152	€24,19	€0,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0456	€21,97	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0006.0001	*TEGOLO PREFABBRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervatu	m ²	1,0000	€45,79	€45,79

Sommano euro	74,55
Spese generali 15% euro	11,18
Sommano euro	85,73
Utile d'impresa 10% euro	8,57
Totale euro	94,31



Codice: D.0011.0001.0060

Descrizione: SOLAIO PREFABBRICATO DI CALPESTIO, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, pi due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190 kg/mm² e armatura ordinaria con FeB 44k, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di 400 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura e la caldana in calcestruzzo Rck25, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 9,00 m; h 40+4

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0141	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0071	€26,41	€0,19
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,9000	€25,82	€23,24
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0188	€24,19	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0564	€21,97	€1,24
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0006.0002	*TEGOLO PREFABBRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervatu	m ²	1,0000	€48,32	€48,32

Sommano euro	77,44
Spese generali 15% euro	11,62
Sommano euro	89,05
Utile d'impresa 10% euro	8,91
Totale euro	97,96

Codice: D.0011.0001.0061

Descrizione: SOLAIO PREFABBRICATO DI CALPESTIO, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, pi due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190 kg/mm² e armatura ordinaria con FeB 44k, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di 400 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura e la caldana in calcestruzzo Rck25, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 11,50 m; h 50+4

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0166	€0,00	€0,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0083	€26,41	€0,22
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,9300	€25,82	€24,01
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0221	€24,19	€0,53
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0663	€21,97	€1,46
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0006.0003	*TEGOLO PREFABBRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervatu	m ²	1,0000	€52,52	€52,52

Sommano euro	82,74
Spese generali 15% euro	12,41
Sommano euro	95,15
Utile d'impresa 10% euro	9,51
Totale euro	104,67

Codice: D.0011.0001.0062

Descrizione: SOLAIO PREFABBRICATO DI CALPESTIO, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, pi due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm² e armatura ordinaria con FeB 44k, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di 400 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura e la caldana in calcestruzzo Rck25, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 13,50 m; h 60+4

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0198	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0099	€26,41	€0,26
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0790	€21,97	€1,74
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0006.0004	*TEGOLO PREFABBRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervatu	m ²	1,0000	€59,39	€59,39



Sommano euro	93,62
Spese generali 15% euro	14,04
Sommano euro	107,66
Utile d'impresa 10% euro	10,77
Totale euro	118,43

Codice: D.0011.0001.0063

Descrizione: SOLAIO PREFABBRICATO DI CALPESTIO, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, pi due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2" ,fptk=190 kg/mm² e armatura ordinaria con FeB 44k, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di 400 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura e la caldana in calcestruzzo Rck25, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 15,50 m; h 70+4

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0246	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0123	€26,41	€0,32
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0328	€24,19	€0,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0983	€21,97	€2,16
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0006.0005	*TEGOLO PREFABBRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervatu	m ²	1,0000	€66,91	€66,91

Sommano euro	106,46
Spese generali 15% euro	15,97
Sommano euro	122,43
Utile d'impresa 10% euro	12,24
Totale euro	134,67

Codice: D.0011.0001.0064

Descrizione: SOLAIO PREFABBRICATO DI CALPESTIO, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, pi due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2" ,fptk=190 kg/mm² e armatura ordinaria con FeB 44k, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di 400 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura e la caldana in calcestruzzo Rck25, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 17,50 m; h 80+4

Unità di misura: m²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0218	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0109	€26,41	€0,29
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0290	€24,19	€0,70
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0871	€21,97	€1,91
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0006.0006	*TEGOLO PREFABBRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervatu	m ²	1,0000	€67,93	€67,93

Sommano euro	107,10
Spese generali 15% euro	16,07
Sommano euro	123,17
Utile d'impresa 10% euro	12,32
Totale euro	135,48

Codice: D.0011.0001.0065

Descrizione: SOLAIO PREFABBRICATO DI COPERTURA, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, pi due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190 kg/mm² e armatura ordinaria con FeB 44k, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di 200 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 7,50 m; h 30

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0127	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0064	€26,41	€0,17
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,9000	€25,82	€23,24
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0169	€24,19	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0508	€21,97	€1,12
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0009.0003.0002	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0050	€198,11	€0,99

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0035.0006.0007	*TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervatu	m ²	1,0000	€44,01	€44,01

Sommano euro	73,93
Spese generali 15% euro	11,09
Sommano euro	85,02
Utile d'impresa 10% euro	8,50
Totale euro	93,52

Codice: D.0011.0001.0066

Descrizione: SOLAIO PREFABBRICATO DI COPERTURA, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, pi due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190 kg/mmq e armatura ordinaria con FeB 44k, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di 200 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 10,00; h 40

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0127	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0064	€26,41	€0,17
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,9000	€25,82	€23,24
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0169	€24,19	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0508	€21,97	€1,12
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0009.0003.0002	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0050	€198,11	€0,99
B.0035.0006.0008	*TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervatu	m ²	1,0000	€45,80	€45,80

Sommano euro	75,72
Spese generali 15% euro	11,36
Sommano euro	87,08
Utile d'impresa 10% euro	8,71
Totale euro	95,79



Codice: D.0011.0001.0067

Descrizione: SOLAIO PREFABBRICATO DI COPERTURA, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, pi due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190 kg/mm² e armatura ordinaria con FeB 44k, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di 200 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 12,50; h 50

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0152	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0076	€26,41	€0,20
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,9000	€25,82	€23,24
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0203	€24,19	€0,49
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0610	€21,97	€1,34
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0009.0003.0002	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0050	€198,11	€0,99
B.0035.0006.0009	*TEGOLO PREFABBRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervatu	m ²	1,0000	€49,27	€49,27

Sommano euro	79,53
Spese generali 15% euro	11,93
Sommano euro	91,46
Utile d'impresa 10% euro	9,15
Totale euro	100,61

Codice: D.0011.0001.0068

Descrizione: SOLAIO PREFABBRICATO DI COPERTURA, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, pi due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190 kg/mm² e armatura ordinaria con FeB 44k, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di 200 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 15,00; h 60

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0178	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0089	€26,41	€0,23
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0237	€24,19	€0,57
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0711	€21,97	€1,56
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0009.0003.0002	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0050	€198,11	€0,99
B.0035.0006.0010	*TEGOLO PREFABBRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervatu	m ²	1,0000	€55,50	€55,50

Sommano euro	88,69
Spese generali 15% euro	13,30
Sommano euro	101,99
Utile d'impresa 10% euro	10,20
Totale euro	112,19

Codice: D.0011.0001.0069

Descrizione: SOLAIO PREFABBRICATO DI COPERTURA, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, pi due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190 kg/mm² e armatura ordinaria con FeB 44k, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di 200 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 17,50; h 70

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0218	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0109	€26,41	€0,29
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,1000	€25,82	€28,40
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0290	€24,19	€0,70
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0871	€21,97	€1,91
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0009.0003.0002	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0050	€198,11	€0,99

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0035.0006.0011	*TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervatu	m ²	1,0000	€61,49	€61,49

Sommano euro	97,78
Spese generali 15% euro	14,67
Sommano euro	112,45
Utile d'impresa 10% euro	11,24
Totale euro	123,69

Codice: D.0011.0001.0070

Descrizione: SOLAIO PREFABBRICATO DI COPERTURA, realizzato con TEGOLI NERVATI in c.a.p.,autoportanti, eseguiti in calcestruzzo Rck 50, con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6, pi due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2",fptk=190 kg/mmq e armatura ordinaria con FeB 44k, calcolato per un SOVRACCARICO TOTALE di 200 kg/mq, dato finito in opera compresa la sigillatura, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione per luci fino a 20,00; h 80

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0191	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0095	€26,41	€0,25
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,1000	€25,82	€28,40
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0254	€24,19	€0,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0762	€21,97	€1,67
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0009.0003.0002	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0050	€198,11	€0,99
B.0035.0006.0012	*TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervatu	m ²	1,0000	€61,80	€61,80

Sommano euro	97,73
Spese generali 15% euro	14,66
Sommano euro	112,39
Utile d'impresa 10% euro	11,24
Totale euro	123,63



Codice: D.0011.0001.0071

Descrizione: SOLAIO CON PANNELLI ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm², forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati; fornito in opera compreso la sigillatura dei pannelli e la caldaia in CLS Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione spessore cm 16, peso proprio 250 da N/mq

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0186	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0093	€26,41	€0,25
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,8000	€25,82	€20,66
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0248	€24,19	€0,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0744	€21,97	€1,63
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0005.0029	PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm ² , forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larg	m ²	1,0000	€43,18	€43,18

Sommano euro	70,32
Spese generali 15% euro	10,55
Sommano euro	80,86
Utile d'impresa 10% euro	8,09
Totale euro	88,95

Codice: D.0011.0001.0072

Descrizione: SOLAIO CON PANNELLI ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm², forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati; fornito in opera compreso la sigillatura dei pannelli e la caldaia in CLS Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione spessore cm 20, peso proprio 265 da N/mq

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0194	€0,00	€0,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0097	€26,41	€0,26
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,8500	€25,82	€21,95
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0258	€24,19	€0,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0775	€21,97	€1,70
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0005.0030	PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm ² , forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larg	m ²	1,0000	€45,15	€45,15

Sommano euro	73,68
Spese generali 15% euro	11,05
Sommano euro	84,73
Utile d'impresa 10% euro	8,47
Totale euro	93,21

Codice: D.0011.0001.0073

Descrizione: SOLAIO CON PANNELLI ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm², forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati; fornito in opera compreso la sigillatura dei pannelli e la caldaia in CLS Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione spessore cm 26,5, peso proprio 335 da N/mq

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0198	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0099	€26,41	€0,26
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,8500	€25,82	€21,95
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0265	€24,19	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0794	€21,97	€1,74
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0005.0031	PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm ² , forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larg	m ²	1,0000	€45,94	€45,94



Sommano euro	74,53
Spese generali 15% euro	11,18
Sommano euro	85,71
Utile d'impresa 10% euro	8,57
Totale euro	94,28

Codice: D.0011.0001.0074

Descrizione: SOLAIO CON PANNELLI ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm², forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati; fornito in opera compreso la sigillatura dei pannelli e la caldaia in CLS Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione spessore cm 28, peso proprio 415 da N/mq

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0230	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0115	€26,41	€0,30
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,1000	€25,82	€28,40
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0307	€24,19	€0,74
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0920	€21,97	€2,02
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0005.0032	PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm ² , forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larg	m ²	1,0000	€59,59	€59,59

Sommano euro	95,06
Spese generali 15% euro	14,26
Sommano euro	109,31
Utile d'impresa 10% euro	10,93
Totale euro	120,25

Codice: D.0011.0001.0075

Descrizione: SOLAIO CON PANNELLI ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm², forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati; fornito in opera compreso la sigillatura dei pannelli e la caldaia in CLS Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione spessore cm 33, peso proprio 415 da N/mq

Unità di misura: m²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0238	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0119	€26,41	€0,31
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2000	€25,82	€30,98
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0318	€24,19	€0,77
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0952	€21,97	€2,09
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0005.0033	PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm ² , forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larg	m ²	1,0000	€66,91	€66,91

Sommano euro	105,07
Spese generali 15% euro	15,76
Sommano euro	120,83
Utile d'impresa 10% euro	12,08
Totale euro	132,91

Codice: D.0011.0001.0076

Descrizione: SOLAIO CON PANNELLI ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm², forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati; fornito in opera compreso la sigillatura dei pannelli e la caldaia in CLS Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione spessore cm 40, peso proprio 470 da N/mq

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0272	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0136	€26,41	€0,36
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3000	€25,82	€33,57
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0363	€24,19	€0,88
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1088	€21,97	€2,39
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0005.0034	PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm ² , forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larg	m ²	1,0000	€73,76	€73,76



Sommano euro	114,95
Spese generali 15% euro	17,24
Sommano euro	132,19
Utile d'impresa 10% euro	13,22
Totale euro	145,41

Codice: D.0011.0001.0077

Descrizione: SOLAIO CON PANNELLI ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm², forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati; fornito in opera compreso la sigillatura dei pannelli e la caldana in CLS Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse eventuali armature aggiuntive e di ripartizione spessore cm 42, peso proprio 510 da N/mq

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0286	€0,00	€0,00
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0143	€26,41	€0,38
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,4000	€25,82	€36,15
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0381	€24,19	€0,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1143	€21,97	€2,51
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0005.0035	PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm ² , forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larg	m ²	1,0000	€79,50	€79,50

Sommano euro	123,45
Spese generali 15% euro	18,52
Sommano euro	141,97
Utile d'impresa 10% euro	14,20
Totale euro	156,16

Codice: D.0011.0001.0078

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo Rck 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; data in opera compreso il trasporto, il montaggio, altezza cm 60, spessore anima cm 14, ali 58/58

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,5000	€25,82	€64,55
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00
B.0035.0004.0007	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco al	m	1,0000	€185,24	€185,24

Sommano euro	278,20
Spese generali 15% euro	41,73
Sommano euro	319,93
Utile d'impresa 10% euro	31,99
Totale euro	351,92

Codice: D.0011.0001.0079

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; data in opera compreso il trasporto, il montaggio, altezza cm 80, spessore anima cm 14, ali 58/58

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,7000	€25,82	€69,71
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00
B.0035.0004.0008	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco al	m	1,0000	€203,11	€203,11

Sommano euro	301,23
Spese generali 15% euro	45,19
Sommano euro	346,42
Utile d'impresa 10% euro	34,64
Totale euro	381,06

Codice: D.0011.0001.0080

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; data in opera compreso il trasporto, il montaggio, altezza cm 90, spessore anima cm 14, ali 58/58

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,8000	€25,82	€72,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00
B.0035.0004.0009	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco al	m	1,0000	€217,41	€217,41

Sommano euro	318,12
Spese generali 15% euro	47,72
Sommano euro	365,83
Utile d'impresa 10% euro	36,58
Totale euro	402,42

Codice:	D.0011.0001.0081
Descrizione:	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; data in opera compreso il trasporto, il montaggio, altezza cm 110, spessore anima cm 14, ali 58/58
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,2000	€25,82	€82,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00
B.0035.0004.0010	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco al	m	1,0000	€241,54	€241,54

Sommano euro	352,57
Spese generali 15% euro	52,89
Sommano euro	405,46
Utile d'impresa 10% euro	40,55
Totale euro	446,00

Codice:	D.0011.0001.0082
Descrizione:	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, data in opera compreso il trasporto, il montaggio, altezza cm 100, spessore anima cm 14, ali 80/60
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,5000	€25,82	€90,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0004.0011	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco al	m	1,0000	€316,86	€316,86

Sommano euro	454,11
Spese generali 15% euro	68,12
Sommano euro	522,23
Utile d'impresa 10% euro	52,22
Totale euro	574,45

Codice: D.0011.0001.0083

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, data in opera compreso il trasporto, il montaggio, altezza cm 120, spessore anima cm 14, ali 80/60

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,5000	€25,82	€90,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,5000	€21,97	€54,92
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0004.0012	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco al	m	1,0000	€352,61	€352,61

Sommano euro	500,84
Spese generali 15% euro	75,13
Sommano euro	575,97
Utile d'impresa 10% euro	57,60
Totale euro	633,56

Codice: D.0011.0001.0084

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, data in opera compreso il trasporto, il montaggio, altezza cm 130, spessore anima cm 14, ali 80/60

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,5000	€25,82	€90,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,0000	€21,97	€65,91
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0004.0013	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco al	m	1,0000	€366,90	€366,90

Sommano euro	526,12
Spese generali 15% euro	78,92
Sommano euro	605,04
Utile d'impresa 10% euro	60,50
Totale euro	665,54

Codice: D.0011.0001.0085

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, data in opera compreso il trasporto, il montaggio, altezza cm 140, spessore anima cm 14, ali 80/60

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,5000	€25,82	€90,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,0000	€21,97	€65,91
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0004.0014	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco al	m	1,0000	€381,20	€381,20

Sommano euro	540,42
Spese generali 15% euro	81,06
Sommano euro	621,48
Utile d'impresa 10% euro	62,15
Totale euro	683,63

Codice: D.0011.0001.0086

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; data in opera compreso il trasporto, il montaggio, altezza cm 150, spessore anima cm 18, ali 84/64

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,5000	€25,82	€90,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,5000	€21,97	€76,89
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0004.0015	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco al	m	1,0000	€441,96	€441,96

Sommano euro	612,17
Spese generali 15% euro	91,83
Sommano euro	703,99
Utile d'impresa 10% euro	70,40
Totale euro	774,40

Codice: D.0011.0001.0087

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; data in opera compreso il trasporto, il montaggio, altezza cm 160, spessore anima cm 18, ali 84/64

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,5000	€21,97	€76,89
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0004.0016	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco al	m	1,0000	€454,89	€454,89

Sommano euro	638,00
Spese generali 15% euro	95,70
Sommano euro	733,70
Utile d'impresa 10% euro	73,37
Totale euro	807,07

Codice: D.0011.0001.0088

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; data in opera compreso il trasporto, il montaggio, altezza cm 170, spessore anima cm 18, ali 84/64

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,5000	€21,97	€76,89
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0004.0017	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco al	m	1,0000	€465,62	€465,62

Sommano euro	648,73
Spese generali 15% euro	97,31
Sommano euro	746,04
Utile d'impresa 10% euro	74,60
Totale euro	820,64

Codice: D.0011.0001.0089

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; data in opera compreso il trasporto, il montaggio, altezza cm 180, spessore anima cm 18, ali 84/64

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0004.0018	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco al	m	1,0000	€496,42	€496,42

Sommano euro	690,52
Spese generali 15% euro	103,58
Sommano euro	794,09
Utile d'impresa 10% euro	79,41
Totale euro	873,51

Codice: D.0011.0001.0090

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; data in opera compreso il trasporto, il montaggio, altezza cm 190, spessore anima cm 18, ali 84/64

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0004.0019	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco al	m	1,0000	€514,29	€514,29

Sommano euro	708,39
Spese generali 15% euro	106,26
Sommano euro	814,64
Utile d'impresa 10% euro	81,46
Totale euro	896,11

Codice: D.0011.0001.0091

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; data in opera compreso il trasporto, il montaggio, altezza cm 230, spessore anima cm 18, ali 84/64

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0004.0020	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco al	m	1,0000	€603,65	€603,65

Sommano euro	797,75
Spese generali 15% euro	119,66
Sommano euro	917,41
Utile d'impresa 10% euro	91,74
Totale euro	1009,15

Codice: D.0011.0001.0092

Descrizione: TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza costante e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; data in opera compreso il trasporto, il montaggio, lunghezza 20.00 m altezza 80 cm larghezza anima 12 cm ala superiore e inferiore 47 cm

Unità di misura: m



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0000	€25,82	€77,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0004.0021	*TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza costante e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a	m	1,0000	€256,16	€256,16

Sommano euro	380,50
Spese generali 15% euro	57,08
Sommano euro	437,58
Utile d'impresa 10% euro	43,76
Totale euro	481,33

Codice: D.0011.0001.0093

Descrizione: TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza costante e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; data in opera compreso il trasporto, il montaggio, lunghezza 20.00 m altezza 80 cm larghezza anima 12 cm lunghezza 25.00 m altezza 120 cm larghezza anima 15 cm ala superiore e inferiore 50 cm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0000	€25,82	€77,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0004.0022	*TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza costante e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a	m	1,0000	€273,85	€273,85

Sommano euro	398,19
Spese generali 15% euro	59,73
Sommano euro	457,92
Utile d'impresa 10% euro	45,79
Totale euro	503,71



Codice: D.0011.0001.0094

Descrizione: TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza costante e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; data in opera compreso il trasporto, il montaggio, lunghezza 20.00 m altezza 80 cm larghezza anima 12 cm lunghezza 25.00 m altezza 120 cm larghezza anima 15 cm lunghezza 33.00 m altezza 150 cm larghezza anima 18 cm ala superiore e inferiore 53 cm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0167	€26,41	€0,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0000	€25,82	€77,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50
B.0035.0004.0023	*TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza costante e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a	m	1,0000	€291,72	€291,72

Sommano euro	416,06
Spese generali 15% euro	62,41
Sommano euro	478,47
Utile d'impresa 10% euro	47,85
Totale euro	526,32

Codice: D.0011.0001.0095

Descrizione: GRADONI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO per formazione di gradinate, pedata 75 cm, alzata 48 cm, spessore 12 cm, con pedata sporgente rispetto all'alzata di 8 cm e spigolo arrotondato con raggio 5 cm, incastri maschio/femmina fra alzata superiore e pedata inferiore, confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm², finitura superfici lisce controcassero metallico, compresa l'armatura metallica con barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, calcolati per un sovraccarico di 600 kg/mq; dati in opera compreso il trasporto, il montaggio e la sigillatura

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2000	€21,97	€26,36
B.0035.0010.0001	*GRADONI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO per formazione di gradinate, pedata 75 cm, alzata 48 cm, spessore 12 cm, con pedata sporgente rispetto all'alzata di 8 cm e spigolo arrotondato con raggio 5 cm, incastri maschio/femmina fra alzata superior	m	1,0000	€85,82	€85,82

Sommano euro	112,18
Spese generali 15% euro	16,83
Sommano euro	129,01
Utile d'impresa 10% euro	12,90
Totale euro	141,91



Codice:	D.0011.0001.0096
Descrizione:	GRADINI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO per formazione di scale per gradinate da poggiarsi sui gradoni, pedata 25 cm, alzata 16 cm, lunghezza 120 cm, con dente sporgente di 2 cm a spigoli smussati, confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm ² , finitura superfici lisce controcassero metallico, compresa l'armatura metallica con barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k; dati in opera compreso il trasporto, il montaggio e la sigillatura
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0035.0010.0002	*GRADINI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO per formazione di scale per gradinate da poggiarsi sui gradoni, pedata 25 cm, alzata 16 cm, lunghezza 120 cm, con dente sporgente di 2 cm a spigoli smussati, confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm ² , fin	m	1,0000	€60,98	€60,98

Sommano euro	82,95
Spese generali 15% euro	12,44
Sommano euro	95,39
Utile d'impresa 10% euro	9,54
Totale euro	104,93

D.0011.0002 - Muri di sostegno prefabbricati

Codice:	D.0011.0002.0001
Descrizione:	IMPIANTO DI CANTIERE PER MURI DI SOSTEGNO con pannelli prefabbricati, compreso l'approntamento in deposito delle attrezzature, degli accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in deposito; esclusi i trasporti che saranno compensati a parte; valutato complessivamente a corpo
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0008	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t	ora	2,2000	€41,75	€91,85
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,2000	€24,19	€53,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,2000	€21,97	€48,33

Sommano euro	193,41
Spese generali 15% euro	29,01
Sommano euro	222,42
Utile d'impresa 10% euro	22,24
Totale euro	244,66



Codice: D.0011.0002.0002

Descrizione: TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE PER MURI DI SOSTEGNO CON PANNELLI PREFABBRICATI dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compreso l'andata a vuoto; compreso il trasferimento del personale; con percorrenza entro i 50 km; da valutarsi per ciascun trasporto in AR; a corpo

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0008	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t	ora	2,0000	€41,75	€83,50
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	1,0000	€48,47	€48,47
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94

Sommano euro	201,73
Spese generali 15% euro	30,26
Sommano euro	231,99
Utile d'impresa 10% euro	23,20
Totale euro	255,19

Codice: D.0011.0002.0003

Descrizione: COMPENSO PER OGNI Km di maggiore distanza oltre i 50 km da deposito a cantiere

Unità di misura: km

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0011.0002.0002	TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE PER MURI DI SOSTEGNO CON PANNELLI PREFABBRICATI dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compreso l'andata a vuoto; compreso il trasferimento del person	cad	0,0200	€201,73	€4,03

Sommano euro	4,03
Spese generali 15% euro	0,61
Sommano euro	4,64
Utile d'impresa 10% euro	0,46
Totale euro	5,10

Codice: D.0011.0002.0004

Descrizione: INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA per muri di sostegno con pannelli prefabbricati per ogni tratto di muro continuo; su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere del trasporto da un tratto al successivo, il tracciamento e la picchettazione

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0008	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t	ora	0,7500	€41,75	€31,31
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,7500	€48,47	€36,35
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95

Sommano euro	119,98
Spese generali 15% euro	18,00
Sommano euro	137,98
Utile d'impresa 10% euro	13,80
Totale euro	151,77

Codice: D.0011.0002.0005

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 1,50

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1000	€26,41	€2,64
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3000	€24,19	€7,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,1400	€109,98	€15,40

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,1700	€16,01	€2,72
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	4,4000	€1,47	€6,48
B.0035.0010.0003	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€178,06	€178,06

Sommano euro	218,25
Spese generali 15% euro	32,74
Sommano euro	250,99
Utile d'impresa 10% euro	25,10
Totale euro	276,09

Codice: D.0011.0002.0006

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 1,75

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1200	€26,41	€3,17
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3600	€24,19	€8,71
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonati	m ³	0,1650	€109,98	€18,15
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,1800	€16,01	€2,88
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	4,8000	€1,47	€7,07
B.0035.0010.0004	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€199,63	€199,63

Sommano euro	245,30
Spese generali 15% euro	36,80
Sommano euro	282,10
Utile d'impresa 10% euro	28,21
Totale euro	310,30

Codice: D.0011.0002.0007

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 2,00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1400	€26,41	€3,70
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,4200	€24,19	€10,16

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,1900	€109,98	€20,90
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,1900	€16,01	€3,04
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	5,2000	€1,47	€7,66
B.0035.0010.0005	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€221,19	€221,19

Sommano euro	272,34
Spese generali 15% euro	40,85
Sommano euro	313,19
Utile d'impresa 10% euro	31,32
Totale euro	344,51

Codice: D.0011.0002.0008

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 2,25

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1600	€26,41	€4,23
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,4800	€24,19	€11,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,2300	€109,98	€25,30
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,2100	€16,01	€3,36
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	6,7000	€1,47	€9,87
B.0035.0010.0006	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€250,06	€250,06

Sommano euro	310,12
Spese generali 15% euro	46,52
Sommano euro	356,64
Utile d'impresa 10% euro	35,66
Totale euro	392,30

Codice: D.0011.0002.0009

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 2,50

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1800	€26,41	€4,75
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,5400	€24,19	€13,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,2700	€109,98	€29,70
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,2200	€16,01	€3,52
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	8,1000	€1,47	€11,93
B.0035.0010.0007	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€278,92	€278,92

Sommano euro	347,58
Spese generali 15% euro	52,14
Sommano euro	399,72
Utile d'impresa 10% euro	39,97
Totale euro	439,69

Codice: D.0011.0002.0010

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 2,75

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,2000	€26,41	€5,28
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,6000	€24,19	€14,51
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,3100	€109,98	€34,10
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,2400	€16,01	€3,84
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	8,5000	€1,47	€12,52
B.0035.0010.0008	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€307,79	€307,79

Sommano euro	383,74
Spese generali 15% euro	57,56
Sommano euro	441,30
Utile d'impresa 10% euro	44,13
Totale euro	485,43

Codice: D.0011.0002.0011

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 3,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,2200	€26,41	€5,81
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,6000	€24,19	€14,51
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,3500	€109,98	€38,49
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,2500	€16,01	€4,00
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	8,9000	€1,47	€13,11
B.0035.0010.0009	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€336,65	€336,65

Sommano euro	418,27
Spese generali 15% euro	62,74
Sommano euro	481,02
Utile d'impresa 10% euro	48,10
Totale euro	529,11

Codice: D.0011.0002.0012

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 3,25

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,2400	€26,41	€6,34
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,7200	€24,19	€17,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,4000	€109,98	€43,99
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,2700	€16,01	€4,32
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	11,3000	€1,47	€16,64
B.0035.0010.0010	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€365,87	€365,87

Sommano euro	460,28
Spese generali 15% euro	69,04
Sommano euro	529,32
Utile d'impresa 10% euro	52,93
Totale euro	582,25

Codice: D.0011.0002.0013

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 3,50

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,2600	€26,41	€6,87
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,7800	€24,19	€18,87
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,4500	€109,98	€49,49
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,2800	€16,01	€4,48
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	13,7000	€1,47	€20,17
B.0035.0010.0011	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€394,73	€394,73

Sommano euro	500,31
Spese generali 15% euro	75,05
Sommano euro	575,36
Utile d'impresa 10% euro	57,54
Totale euro	632,89

Codice: D.0011.0002.0014

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck = 25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 3,75

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,2800	€26,41	€7,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,8400	€24,19	€20,32
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,5000	€109,98	€54,99
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,3000	€16,01	€4,80
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	16,0000	€1,47	€23,56
B.0035.0010.0012	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€423,60	€423,60

Sommano euro	540,37
Spese generali 15% euro	81,06
Sommano euro	621,42
Utile d'impresa 10% euro	62,14
Totale euro	683,57

Codice: D.0011.0002.0015

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 4,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3000	€26,41	€7,92
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,9000	€24,19	€21,77
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,5500	€109,98	€60,49
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,3100	€16,01	€4,96
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	18,3000	€1,47	€26,95
B.0035.0010.0013	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€452,46	€452,46

Sommano euro	580,25
Spese generali 15% euro	87,04
Sommano euro	667,29
Utile d'impresa 10% euro	66,73
Totale euro	734,02

Codice: D.0011.0002.0016

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 4,25

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3200	€26,41	€8,45
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,9600	€24,19	€23,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,6250	€109,98	€68,74
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,3300	€16,01	€5,28
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	19,6000	€1,47	€28,86
B.0035.0010.0014	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€500,46	€500,46

Sommano euro	640,72
Spese generali 15% euro	96,11
Sommano euro	736,82
Utile d'impresa 10% euro	73,68
Totale euro	810,51

Codice: D.0011.0002.0017

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 4,50

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3400	€26,41	€8,98
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0200	€24,19	€24,67
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,7000	€109,98	€76,99
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,3500	€16,01	€5,61
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	20,9000	€1,47	€30,78
B.0035.0010.0015	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€548,45	€548,45

Sommano euro	701,17
Spese generali 15% euro	105,18
Sommano euro	806,34
Utile d'impresa 10% euro	80,63
Totale euro	886,98

Codice: D.0011.0002.0018

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 4,75

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3600	€26,41	€9,51
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0800	€24,19	€26,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,7900	€109,98	€86,89
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,3800	€16,01	€6,09
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	24,6500	€1,47	€36,30
B.0035.0010.0016	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€596,45	€596,45

Sommano euro	767,05
Spese generali 15% euro	115,06
Sommano euro	882,11
Utile d'impresa 10% euro	88,21
Totale euro	970,32

Codice: D.0011.0002.0019

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 5,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3800	€26,41	€10,04
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,1400	€24,19	€27,58
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,8800	€109,98	€96,79
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,4000	€16,01	€6,41
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	28,4000	€1,47	€41,82
B.0035.0010.0017	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€644,44	€644,44

Sommano euro	832,76
Spese generali 15% euro	124,91
Sommano euro	957,67
Utile d'impresa 10% euro	95,77
Totale euro	1053,44

Codice: D.0011.0002.0020

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 5,25

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,4000	€26,41	€10,56
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,2000	€24,19	€29,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,6300	€109,98	€69,29
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,2200	€16,01	€3,52
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	21,3000	€1,47	€31,36
B.0035.0010.0018	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€692,43	€692,43

Sommano euro	844,09
Spese generali 15% euro	126,61
Sommano euro	970,71
Utile d'impresa 10% euro	97,07
Totale euro	1067,77

Codice: D.0011.0002.0021

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 5,50

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,4200	€26,41	€11,09
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,2600	€24,19	€30,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,6400	€109,98	€70,39
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,2300	€16,01	€3,68
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	22,5000	€1,47	€33,13
B.0035.0010.0019	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€740,08	€740,08

Sommano euro	902,45
Spese generali 15% euro	135,37
Sommano euro	1037,81
Utile d'impresa 10% euro	103,78
Totale euro	1141,60

Codice: D.0011.0002.0022

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 6,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,4400	€26,41	€11,62
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,3200	€24,19	€31,93
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,3200	€21,97	€29,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,6800	€109,98	€74,79
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,2300	€16,01	€3,68
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	25,0000	€1,47	€36,81
B.0035.0010.0020	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€836,07	€836,07

Sommano euro	1038,91
Spese generali 15% euro	155,84
Sommano euro	1194,74
Utile d'impresa 10% euro	119,47
Totale euro	1314,22

Codice: D.0011.0002.0023

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 6,50

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,4600	€26,41	€12,15
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,3800	€24,19	€33,38
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,3800	€21,97	€30,32
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,8200	€109,98	€90,19
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,2600	€16,01	€4,16
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	32,3500	€1,47	€47,64
B.0035.0010.0021	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€959,18	€959,18

Sommano euro	1192,02
Spese generali 15% euro	178,80
Sommano euro	1370,82
Utile d'impresa 10% euro	137,08
Totale euro	1507,91

Codice: D.0011.0002.0024

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 7,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,4800	€26,41	€12,68
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,4400	€24,19	€34,83
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,4400	€21,97	€31,64
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonati	m ³	0,9600	€109,98	€105,58
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,2800	€16,01	€4,48
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	39,7000	€1,47	€58,46
B.0035.0010.0022	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€1082,30	€1082,30

Sommano euro	1344,97
Spese generali 15% euro	201,75
Sommano euro	1546,72
Utile d'impresa 10% euro	154,67
Totale euro	1701,39

Codice: D.0011.0002.0025

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck = 25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 7.50

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,5000	€26,41	€13,20
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,5000	€24,19	€36,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1500,0000	€0,01	€15,00
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonati	m ³	1,1200	€109,98	€123,18
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,3100	€16,01	€4,96
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	47,1000	€1,47	€69,35
B.0035.0010.0023	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€1205,06	€1205,06

Sommano euro	1505,01
Spese generali 15% euro	225,75
Sommano euro	1730,76
Utile d'impresa 10% euro	173,08
Totale euro	1903,84

Codice: D.0011.0002.0026

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa larmatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 8,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,5200	€26,41	€13,73
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,5600	€24,19	€37,74
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5600	€21,97	€34,27
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1500,0000	€0,01	€15,00
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	1,2800	€109,98	€140,78
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,3300	€16,01	€5,28
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	54,5000	€1,47	€80,25
B.0035.0010.0024	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€1328,53	€1328,53

Sommano euro	1660,59
Spese generali 15% euro	249,09
Sommano euro	1909,68
Utile d'impresa 10% euro	190,97
Totale euro	2100,65

Codice: D.0011.0002.0027

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 8,50

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,5400	€26,41	€14,26
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,6200	€24,19	€39,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6200	€21,97	€35,59
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1500,0000	€0,01	€15,00
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonati	m ³	1,4200	€109,98	€156,18
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,3400	€16,01	€5,44
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	62,0500	€1,47	€91,37
B.0035.0010.0025	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€1499,64	€1499,64

Sommano euro	1861,67
Spese generali 15% euro	279,25
Sommano euro	2140,92
Utile d'impresa 10% euro	214,09
Totale euro	2355,01

Codice: D.0011.0002.0028

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck = 25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 9,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,5600	€26,41	€14,79
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,6800	€24,19	€40,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6800	€21,97	€36,91
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonati	m ³	1,5600	€109,98	€171,58
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,3500	€16,01	€5,61
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	69,6000	€1,47	€102,49
B.0035.0010.0026	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€1670,75	€1670,75

Sommano euro	2072,75
Spese generali 15% euro	310,91
Sommano euro	2383,67
Utile d'impresa 10% euro	238,37
Totale euro	2622,03

Codice: D.0011.0002.0029

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 9,50

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,5800	€26,41	€15,32
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,7400	€24,19	€42,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,7400	€21,97	€38,23
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonati	m ³	1,7700	€109,98	€194,67
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,3800	€16,01	€6,09
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	80,6000	€1,47	€118,68
B.0035.0010.0027	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€1841,85	€1841,85

Sommano euro	2286,93
Spese generali 15% euro	343,04
Sommano euro	2629,97
Utile d'impresa 10% euro	263,00
Totale euro	2892,97

Codice: D.0011.0002.0030

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 10,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,6000	€26,41	€15,85
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,8000	€24,19	€43,54
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,8000	€21,97	€39,55
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonati	m ³	1,9800	€109,98	€217,77
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,4000	€16,01	€6,41
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	91,6000	€1,47	€134,88
B.0035.0010.0028	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€2013,66	€2013,66

Sommano euro	2501,65
Spese generali 15% euro	375,25
Sommano euro	2876,90
Utile d'impresa 10% euro	287,69
Totale euro	3164,59

Codice: D.0011.0002.0031

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 10,50

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,6000	€26,41	€15,85
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,0000	€24,19	€48,38
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonati	m ³	2,2000	€109,98	€241,97
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,4500	€16,01	€7,21
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	100,0000	€1,47	€147,25
B.0035.0010.0029	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€2243,46	€2243,46

Sommano euro	2778,05
Spese generali 15% euro	416,71
Sommano euro	3194,75
Utile d'impresa 10% euro	319,48
Totale euro	3514,23

Codice: D.0011.0002.0032

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 11,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,6000	€26,41	€15,85
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,2000	€24,19	€53,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,2000	€21,97	€48,33
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	2,5000	€109,98	€274,96
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,5000	€16,01	€8,01
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	120,0000	€1,47	€176,70
B.0035.0010.0030	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€2468,46	€2468,46

Sommano euro	3075,52
Spese generali 15% euro	461,33
Sommano euro	3536,85
Utile d'impresa 10% euro	353,69
Totale euro	3890,53

Codice: D.0011.0002.0033

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa larmatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommit del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 11,50

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,7000	€26,41	€18,49
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,5000	€24,19	€60,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,5000	€21,97	€54,92
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	2,8000	€109,98	€307,96
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,6000	€16,01	€9,61
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	145,0000	€1,47	€213,51
B.0035.0010.0031	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€2693,47	€2693,47

Sommano euro	3388,43
Spese generali 15% euro	508,26
Sommano euro	3896,70
Utile d'impresa 10% euro	389,67
Totale euro	4286,36

Codice: D.0011.0002.0034

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 12,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,6000	€26,41	€15,85
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,3000	€24,19	€55,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,3000	€21,97	€50,53
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1000,0000	€0,01	€10,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2000,0000	€0,01	€20,00
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonati	m ³	2,8000	€109,98	€307,96
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,6000	€16,01	€9,61
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	140,0000	€1,47	€206,15
B.0035.0010.0032	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€2918,47	€2918,47

Sommano euro	3594,20
Spese generali 15% euro	539,13
Sommano euro	4133,33
Utile d'impresa 10% euro	413,33
Totale euro	4546,66

Codice: D.0011.0002.0035

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 12,50

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,7000	€26,41	€18,49
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,5000	€24,19	€60,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,5000	€21,97	€54,92
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2500,0000	€0,01	€25,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5000,0000	€0,01	€50,00
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	3,0500	€109,98	€335,45
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,7000	€16,01	€11,21
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	160,0000	€1,47	€235,60
B.0035.0010.0033	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€3177,03	€3177,03

Sommano euro	3968,18
Spese generali 15% euro	595,23
Sommano euro	4563,40
Utile d'impresa 10% euro	456,34
Totale euro	5019,75

Codice: D.0011.0002.0036

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 33, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 2,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 13,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,8000	€26,41	€21,13
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,7000	€24,19	€65,31
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,7000	€21,97	€59,32
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2500,0000	€0,01	€25,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5000,0000	€0,01	€50,00
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	3,3000	€109,98	€362,95
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,8000	€16,01	€12,81
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	180,0000	€1,47	€265,05
B.0035.0010.0034	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€3435,58	€3435,58

Sommano euro	4297,15
Spese generali 15% euro	644,57
Sommano euro	4941,72
Utile d'impresa 10% euro	494,17
Totale euro	5435,89

Codice: D.0011.0002.0037

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 1,50

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1000	€26,41	€2,64
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3000	€24,19	€7,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,1800	€109,98	€19,80
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,1900	€16,01	€3,04
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	5,9000	€1,47	€8,69
B.0035.0010.0035	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€202,76	€202,76

Sommano euro	249,88
Spese generali 15% euro	37,48
Sommano euro	287,37
Utile d'impresa 10% euro	28,74
Totale euro	316,10

Codice: D.0011.0002.0038

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck = 25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 1,75

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1200	€26,41	€3,17
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3600	€24,19	€8,71
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,2200	€109,98	€24,20
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,2100	€16,01	€3,36
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	7,2000	€1,47	€10,60
B.0035.0010.0036	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€228,84	€228,84

Sommano euro	284,58
Spese generali 15% euro	42,69
Sommano euro	327,26
Utile d'impresa 10% euro	32,73
Totale euro	359,99

Codice: D.0011.0002.0039

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 2,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1400	€26,41	€3,70
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,4200	€24,19	€10,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,2600	€109,98	€28,60
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,2200	€16,01	€3,52
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	8,5000	€1,47	€12,52
B.0035.0010.0037	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€254,92	€254,92

Sommano euro	319,11
Spese generali 15% euro	47,87
Sommano euro	366,98
Utile d'impresa 10% euro	36,70
Totale euro	403,67

Codice: D.0011.0002.0040

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 2,25

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1600	€26,41	€4,23
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,4800	€24,19	€11,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,3000	€109,98	€33,00
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,2400	€16,01	€3,84
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	10,1000	€1,47	€14,87
B.0035.0010.0038	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€290,75	€290,75

Sommano euro	363,99
Spese generali 15% euro	54,60
Sommano euro	418,59
Utile d'impresa 10% euro	41,86
Totale euro	460,45

Codice: D.0011.0002.0041

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 2,50

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1800	€26,41	€4,75
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,5400	€24,19	€13,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,3400	€109,98	€37,39
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,2500	€16,01	€4,00
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	11,7000	€1,47	€17,23
B.0035.0010.0039	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€326,57	€326,57

Sommano euro	408,71
Spese generali 15% euro	61,31
Sommano euro	470,02
Utile d'impresa 10% euro	47,00
Totale euro	517,02

Codice: D.0011.0002.0042

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 2,75

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,2000	€26,41	€5,28
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,6000	€24,19	€14,51
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,3900	€109,98	€42,89
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,2700	€16,01	€4,32
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	13,5500	€1,47	€19,95
B.0035.0010.0040	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€362,39	€362,39

Sommano euro	455,05
Spese generali 15% euro	68,26
Sommano euro	523,31
Utile d'impresa 10% euro	52,33
Totale euro	575,64

Codice: D.0011.0002.0043

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 3,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,2200	€26,41	€5,81
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,6600	€24,19	€15,97
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,4400	€109,98	€48,39
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,2800	€16,01	€4,48
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	15,4000	€1,47	€22,68
B.0035.0010.0041	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€398,21	€398,21

Sommano euro	501,24
Spese generali 15% euro	75,19
Sommano euro	576,42
Utile d'impresa 10% euro	57,64
Totale euro	634,07

Codice: D.0011.0002.0044

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 3,25

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,2400	€26,41	€6,34
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,7200	€24,19	€17,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,5000	€109,98	€54,99
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,2900	€16,01	€4,64
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	18,0500	€1,47	€26,58
B.0035.0010.0042	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€434,03	€434,03

Sommano euro	549,70
Spese generali 15% euro	82,45
Sommano euro	632,15
Utile d'impresa 10% euro	63,22
Totale euro	695,37

Codice: D.0011.0002.0045

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 3,50

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,2600	€26,41	€6,87
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,7600	€24,19	€18,38
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,5600	€109,98	€61,59
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,3100	€16,01	€4,96
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	20,7000	€1,47	€30,48
B.0035.0010.0043	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€470,20	€470,20

Sommano euro	598,18
Spese generali 15% euro	89,73
Sommano euro	687,91
Utile d'impresa 10% euro	68,79
Totale euro	756,70

Codice: D.0011.0002.0046

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 3,75

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,2800	€26,41	€7,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,8400	€24,19	€20,32
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,6350	€109,98	€69,84
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,3300	€16,01	€5,28
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	23,2500	€1,47	€34,24
B.0035.0010.0044	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€506,02	€506,02

Sommano euro	648,79
Spese generali 15% euro	97,32
Sommano euro	746,11
Utile d'impresa 10% euro	74,61
Totale euro	820,72

Codice: D.0011.0002.0047

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 4,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3000	€26,41	€7,92
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,9000	€24,19	€21,77
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,7100	€109,98	€78,09
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,3500	€16,01	€5,61
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	25,8000	€1,47	€37,99
B.0035.0010.0045	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€541,84	€541,84

Sommano euro	698,92
Spese generali 15% euro	104,84
Sommano euro	803,75
Utile d'impresa 10% euro	80,38
Totale euro	884,13

Codice: D.0011.0002.0048

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 4,25

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3200	€26,41	€8,45
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,9600	€24,19	€23,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,8100	€109,98	€89,09
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,3800	€16,01	€6,09
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	29,4000	€1,47	€43,29
B.0035.0010.0046	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€595,40	€595,40

Sommano euro	771,23
Spese generali 15% euro	115,69
Sommano euro	886,92
Utile d'impresa 10% euro	88,69
Totale euro	975,61

Codice: D.0011.0002.0049

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 4,50

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3400	€26,41	€8,98
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0200	€24,19	€24,67
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	0,9100	€109,98	€100,09
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,4000	€16,01	€6,41
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	33,0000	€1,47	€48,59
B.0035.0010.0047	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€648,96	€648,96

Sommano euro	843,39
Spese generali 15% euro	126,51
Sommano euro	969,90
Utile d'impresa 10% euro	96,99
Totale euro	1066,89

Codice: D.0011.0002.0050

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck = 25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 4,75

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3600	€26,41	€9,51
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0800	€24,19	€26,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	1,0250	€109,98	€112,73
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,4300	€16,01	€6,89
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	36,8000	€1,47	€54,19
B.0035.0010.0048	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€701,82	€701,82

Sommano euro	916,96
Spese generali 15% euro	137,54
Sommano euro	1054,50
Utile d'impresa 10% euro	105,45
Totale euro	1159,95

Codice: D.0011.0002.0051

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma privi di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 5,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3800	€26,41	€10,04
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,1400	€24,19	€27,58
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton	m ³	1,1400	€109,98	€125,38
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,4500	€16,01	€7,21
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	40,6000	€1,47	€59,78
B.0035.0010.0049	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€755,38	€755,38

Sommano euro	991,06
Spese generali 15% euro	148,66
Sommano euro	1139,72
Utile d'impresa 10% euro	113,97
Totale euro	1253,69

Codice: D.0011.0002.0052

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa larmatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m3 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m2 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommit del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 5,50

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,4200	€26,41	€11,09
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,2600	€24,19	€30,48
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonati	m ³	0,7100	€109,98	€78,09
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,2300	€16,01	€3,68
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	37,7000	€1,47	€55,51
B.0035.0010.0050	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€862,50	€862,50

Sommano euro	1044,86
Spese generali 15% euro	156,73
Sommano euro	1201,59
Utile d'impresa 10% euro	120,16
Totale euro	1321,75

Codice: D.0011.0002.0053

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommità del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 6,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,4400	€26,41	€11,62
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,3200	€24,19	€31,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonati	m ³	0,9300	€109,98	€102,29
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,2800	€16,01	€4,48
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	39,9000	€1,47	€58,75
B.0035.0010.0051	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€969,62	€969,62

Sommano euro	1182,19
Spese generali 15% euro	177,33
Sommano euro	1359,52
Utile d'impresa 10% euro	135,95
Totale euro	1495,47

Codice: D.0011.0002.0054

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa larmatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommit del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 6,50

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,4600	€26,41	€12,15
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,3800	€24,19	€33,38
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonì	m ³	1,1050	€109,98	€121,53
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,3100	€16,01	€4,96
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	46,7000	€1,47	€68,77
B.0035.0010.0052	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€1108,73	€1108,73

Sommano euro	1353,02
Spese generali 15% euro	202,95
Sommano euro	1555,98
Utile d'impresa 10% euro	155,60
Totale euro	1711,57

Codice:	D.0011.0002.0055
Descrizione:	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa larmatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m ³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m ² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommit del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 7,00
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,4800	€26,41	€12,68
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,4400	€24,19	€34,83
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonì	m ³	1,2800	€109,98	€140,78
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,3300	€16,01	€5,28
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	53,5000	€1,47	€78,78
B.0035.0010.0053	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€1247,84	€1247,84

Sommano euro	1523,69
Spese generali 15% euro	228,55
Sommano euro	1752,25
Utile d'impresa 10% euro	175,22
Totale euro	1927,47

Codice:	D.0011.0002.0056
Descrizione:	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa larmatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m ³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m ² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommit del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 7,50
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,5000	€26,41	€13,20
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,5000	€24,19	€36,29
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonì	m ³	1,4200	€109,98	€156,18
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,3400	€16,01	€5,44
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	60,5500	€1,47	€89,16
B.0035.0010.0054	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€1386,95	€1386,95

Sommano euro	1690,72
Spese generali 15% euro	253,61
Sommano euro	1944,33
Utile d'impresa 10% euro	194,43
Totale euro	2138,76

Codice: D.0011.0002.0057

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa larmatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommit del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 8,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,5200	€26,41	€13,73
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,5600	€24,19	€37,74
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonì	m ³	1,5700	€109,98	€172,68
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,3500	€16,01	€5,61
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	67,6000	€1,47	€99,54
B.0035.0010.0055	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€1526,07	€1526,07

Sommano euro	1858,86
Spese generali 15% euro	278,83
Sommano euro	2137,69
Utile d'impresa 10% euro	213,77
Totale euro	2351,46

Codice:	D.0011.0002.0058
Descrizione:	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa larmatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m ³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m ² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommit del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 8,50
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,5400	€26,41	€14,26
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,6200	€24,19	€39,19
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonì	m ³	1,9100	€109,98	€210,07
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,4000	€16,01	€6,41
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	80,5500	€1,47	€118,61
B.0035.0010.0056	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€1746,56	€1746,56

Sommano euro	2138,59
Spese generali 15% euro	320,79
Sommano euro	2459,38
Utile d'impresa 10% euro	245,94
Totale euro	2705,32

Codice: D.0011.0002.0059

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa larmatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommit del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 9,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,5600	€26,41	€14,79
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,6800	€24,19	€40,64
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonì	m ³	2,2500	€109,98	€247,46
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,4500	€16,01	€7,21
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	93,5000	€1,47	€137,68
B.0035.0010.0057	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€1967,06	€1967,06

Sommano euro	2418,34
Spese generali 15% euro	362,75
Sommano euro	2781,09
Utile d'impresa 10% euro	278,11
Totale euro	3059,20

Codice:	D.0011.0002.0060
Descrizione:	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa larmatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m ³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m ² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommit del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 9,50
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,5800	€26,41	€15,32
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,7400	€24,19	€42,09
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonì	m ³	2,6600	€109,98	€292,56
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,5000	€16,01	€8,01
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	108,2500	€1,47	€159,40
B.0035.0010.0058	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€2186,85	€2186,85

Sommano euro	2707,72
Spese generali 15% euro	406,16
Sommano euro	3113,88
Utile d'impresa 10% euro	311,39
Totale euro	3425,27

Codice:	D.0011.0002.0061
Descrizione:	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa larmatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m ³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m ² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommit del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 10,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,6000	€26,41	€15,85
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,8000	€24,19	€43,54
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonì	m ³	3,0200	€109,98	€332,15
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,5500	€16,01	€8,81
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	123,0000	€1,47	€181,12
B.0035.0010.0059	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€2407,35	€2407,35

Sommano euro	2992,31
Spese generali 15% euro	448,85
Sommano euro	3441,16
Utile d'impresa 10% euro	344,12
Totale euro	3785,27

Codice:	D.0011.0002.0062
Descrizione:	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa larmatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m ³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m ² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommit del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 10,50
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,6000	€26,41	€15,85
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,8000	€24,19	€43,54
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonì	m ³	3,0200	€109,98	€332,15
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,5500	€16,01	€8,81
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	123,0000	€1,47	€181,12
B.0035.0010.0060	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€2669,42	€2669,42

Sommano euro	3254,38
Spese generali 15% euro	488,16
Sommano euro	3742,54
Utile d'impresa 10% euro	374,25
Totale euro	4116,79

Codice:	D.0011.0002.0063
Descrizione:	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa larmatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m ³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m ² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommit del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 11,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,6000	€26,41	€15,85
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,8000	€24,19	€43,54
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonì	m ³	3,0200	€109,98	€332,15
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,5500	€16,01	€8,81
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	135,0000	€1,47	€198,79
B.0035.0010.0061	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€2927,64	€2927,64

Sommano euro	3530,27
Spese generali 15% euro	529,54
Sommano euro	4059,82
Utile d'impresa 10% euro	405,98
Totale euro	4465,79

Codice:	D.0011.0002.0064
Descrizione:	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa larmatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m ³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m ² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommit del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 11,50
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,6000	€26,41	€15,85
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,8000	€24,19	€43,54
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonì	m ³	3,0200	€109,98	€332,15
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,5500	€16,01	€8,81
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	150,0000	€1,47	€220,87
B.0035.0010.0062	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€3185,86	€3185,86

Sommano euro	3810,58
Spese generali 15% euro	571,59
Sommano euro	4382,17
Utile d'impresa 10% euro	438,22
Totale euro	4820,38

Codice: D.0011.0002.0065

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa larmatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommit del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 12,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,6000	€26,41	€15,85
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,8000	€24,19	€43,54
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonì	m ³	3,3000	€109,98	€362,95
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,6000	€16,01	€9,61
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	160,0000	€1,47	€235,60
B.0035.0010.0063	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€3444,08	€3444,08

Sommano euro	4115,12
Spese generali 15% euro	617,27
Sommano euro	4732,39
Utile d'impresa 10% euro	473,24
Totale euro	5205,63

Codice:	D.0011.0002.0066
Descrizione:	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa larmatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m ³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m ² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommit del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 12,50
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,6000	€26,41	€15,85
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,8000	€24,19	€43,54
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonì	m ³	3,6000	€109,98	€395,94
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	0,6000	€16,01	€9,61
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	180,0000	€1,47	€265,05
B.0035.0010.0064	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€3741,38	€3741,38

Sommano euro	4474,87
Spese generali 15% euro	671,23
Sommano euro	5146,10
Utile d'impresa 10% euro	514,61
Totale euro	5660,71

Codice:	D.0011.0002.0067
Descrizione:	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck = 40 MPa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, nonch di tirante di collegamento in cemento armato; fornito varato in opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa larmatura in acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 della platea stabilizzatrice; dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo d'attrito di 30, peso specifico della terra t/m ³ 2,00 e sovraccarico sul rilevato di t/m ² 4,00. Compreso: la fornitura in opera dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a parte; il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice; il giunto drenante fra i prefabbricati. Escluso: gli scavi di sbancamento e di fondazione; le rampe e piste di accesso; la formazione del cordolo di fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del terreno di sedime; l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo delle strutture; i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina sulla sommit del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del pi piccolo pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m 13,00
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,6000	€26,41	€15,85
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,8000	€24,19	€43,54
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetonì	m ³	4,0000	€109,98	€439,94
D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli	m ²	1,0000	€16,01	€16,01
D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature	kg	185,0000	€1,47	€272,41
B.0035.0010.0065	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso l	m	1,0000	€4038,68	€4038,68

Sommano euro	4829,93
Spese generali 15% euro	724,49
Sommano euro	5554,42
Utile d'impresa 10% euro	555,44
Totale euro	6109,86